

## Objednatel

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Stráž

Pod Vinicí 84

471 27, Stráž pod Ralskem

Mobil: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## Zhotovitel

TMTa.s. Chrudim

Tovární 290

537 01 Chrudim

Tel.: [REDACTED]

E-mail: tmt@tmt.cz

URL: www.tmt.cz

# Servisní prohlídka a opravy redlerů linky NDS6 - podzim 2025

## Nabídka

č. 24297

## 1. Úvod

TMT je akciovou společností a k provedení díla dle níže uvedené specifikace disponuje veškerými povoleními či oprávněními a splňuje zákonné podmínky.

Tato nabídka č. 24297 je zpracována na základě e-mailové poptávky zaslané dne 08.09.2025.

## 2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je provedení servisní prohlídky a oprav redlerů linky NDS6. Termín provedení je objednatelem stanoven na období 15. -19.10.2025.

Dle požadavku by se jednalo o prohlídku formou šéfmontáže, tedy za účasti 2 pracovníků T M T a.s. Chrudim. Vlastní práce, které vyplynou z provedené prohlídky budou provedeny pracovníky objednatele.

Specifikace rozsahu prohlídky v bodě 2.1. této nabídky. Dle požadavku objednatele.

**Předmětem nabídky není:**

- vyčištění dopravníků od zbytků dopravovaného materiálu před započítáním prohlídky (pro provedení prohlídky a případných oprav je nutné řádné vypláchnutí všech redlerů od veškerých zbytků materiálu !!!)

= provedení odkrytování dopravníků před započítáním prohlídky

••••• dodávka jakýchkoliv náhradních dílů

•<sup>1</sup> vše, co není v nabídce uvedeno

### 2.1 Rozsah prohlídky

1. Kontrola napnutí řetězů odtahových redlerů N401 - N405.

V případě zjištění rozdílného protažení řetězů na redlerů o více jak 30 mm na jedné straně vůči druhé, prohodit část větve řetězu (pravou za levou) tak, aby se protažení srovnalo na obou větvích stejně, případné zkrácení řetězů. V případě potřeby objednatel dodá nové spojovací články a pružné kolíky.

2. Kontrola opotřebení vedení řetězů, poháněcích kol a vratných kladek odtahových redlerů.

3. Kontrola řetězů sběrného redlerů N406. Na základě předchozí prohlídky se předpokládá provedení přetočení kompletních délek řetězů na vedení o 90° kolem jejich osy. A to z důvodu opotřebení ploch, po kterých se momentálně řetězy pohybují po vedení. Čímž dojde k prodloužení životnosti řetězů. Současně dojde k přeměření jednotlivých pramenů a jejich případnému prohození mezi větvemi pro lepší vyrovnaní vratného hřídele. Případně potřebné kostky pro uchycení hřadel s pružnými kolíky dodá objednatel.

4. Kontrola stavu zubů poháněcích kol a věnců vratných kladek sběrného redlerů. Případná výměna za nové díly. Nové díly dodá objednatel.

5. Kontrola a případná výměna náběhových částí vedení řetězů sběrného redlerů. Nové díly dodá objednatel.

Přítomnost 2 šéfmontérů se předpokládá v maximální délce 2 pracovních dnů, což je při délce pracovní směny 12 hodin celkem 48 hodin. Dále se předpokládají cestovní výdaje na 2 cesty po 160 km a výdaje na ubytování po dobu pobytu.

Do uvedených časů se počítá i čas strávený na cestě.

Uvedená doba je pouze orientační a týká se především provedení samotné prohlídky a předání instrukcí pracovníkům zákazníka k provedení potřebných oprav.

### 3. Cena, platební podmínky

#### 3.1 Cena za provedení prací dle bodu 2 této nabídky:

| Nabídka č.: 24297   | počet           | CZK             |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| DIAMOs.p.           | (hod, km, nocí) | (bez DPH)       |
| Práce               | 48 hodin        | 46 080,-        |
| Inženýrink          | 4 hodiny        | 4 760,-         |
| Doprava             | 2 x160 km       | 6 100,-         |
| Ubytování (2 osoby) | 1 noc           | 2 000,-         |
| <b>Cena celkem</b>  |                 | <b>58 940,-</b> |

Skutečné náklady budou upřesněny po provedení prohlídky a oprav dle záznamů v montážním deníku podepsaném objednatelem.

#### Poznámka:

Při změně technické specifikace bude cena aktualizována.

#### 3.2 Platební podmínky:

- vystavení faktury po dodání zboží/služby
- splatnost každé faktury 30 dní od data vystavení
- k ceně se připočítává DPH v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Sazba DPH - 21%, 0% popř. RPDP (režim přenesení daňové povinnosti) bude upřesněna v rámci navazujících jednání

### 4. Termín dodání

Práce budou provedeny v termínu 15. - 19.10.2025. Přítomnost pracovníků T M T a.s. Chrudim bude omezena do výše hodin uvedených výše. V případě další potřeby přítomnosti šéfmontéra(ů) na místě se bude muset řešit operativně a případnou další objednávkou prací.

### 5. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná 15 kalendářních dnů od data podání.

Po uplynutí této doby bude po dohodě nabídka aktualizovaná s ohledem na ceny a termíny dodávky hlavních nakupovaných komponentů.

Z důvodu vládních opatření, zákonných ustanovení týkajících se podstatné změny okolností, nemožnosti plnění, jakož i nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek může nabízející/zhotovitel jednostranně změnit smluvní a dodací podmínky.

Jedná se zejména, avšak nejenom, o změny termínu dodání, osobní účast pracovníků zhotovitele na jednáních, montáži a zprovoznování, úhradu nákladů spojených s testováním a ztíženým cestováním.

## 6. Kvalifikační předpoklady

Firma TMT a.s. Chrudim je certifikována akreditovanou a notifikovanou firmou „LL-C (Certification) Czech Republic a.s.“, č. 3137 v systému jakosti ve shodě s normou ISO 9001:2015 pro oblast: „Vývoj, projekce, konstrukce. Výroba, montáž, prodej a servis strojů a zařízení transportní a manipulační techniky, zdvihacích zařízení a automatizovaných logistických systémů. Inženýring a dodávky investičních celků. Výroba ocelových konstrukcí“.

Firma TMT a.s. Chrudim je certifikována akreditovanou a notifikovanou firmou „LL-C (Certification) Czech Republic a.s.“, č. 3137 pro certifikaci výroby ve shodě s normou EN 1090-2:2018, EN ISO 3834-2:2005 pro oblast: „Kovovýroba, výroba ocelových konstrukcí“.

## 7. Jiné

Pro případnou výměnu řetězů sběrného redleru N406 lze předpokládat potřebu níže uvedených komponent a vybavení údržby:

- \* nová hradla pro případnou výměnu poškozených kusů: alespoň 20 ks
- \* pružné kolíky 12 x 36 - pro zajištění hradel na řetězy: min 300 ks
- \* kostka řetězu a hradla (TMT v.č. 4-5753-800000) - pro případnou výměnu opotřebených úchytlů hradel k řetězům (protáčení hradel v řetězech): min 100 ks
- \* nové řetězy Pewag (spárované a v potřebných délkách)
- \* náhradní spojky řetězů - články VHV 19x75 (Pewag): asi 10 ks
- \* pružné kolíky - pro zajištění spojek řetězu: min 20 ks
- \* náhradní zuby pro hnací kola RHV-A 19/8-75 (Pewag): 16 ks včetně 32 ks nových šroubů (= sada pro 1 hnací hřídel)
- \* sadu náhradních věnců převáděcích kladek vratné hřídele: min 1 sada (= 2 ks věnců)
- \* vyřazeče pružných kolíků průměru 4 a 12 mm
- \* pásmo pro měření délek jednotlivých pramenů řetězu (délka alespoň 12 m)
- \* pro demontáž opotřebených zubů hnacích kol je potřeba vytvořit prostor kolem hnací hřídele, a proto je potřeba zajistit přítomnost autojeřábu pro demontáž pohonu z víka hnacího dílu

## 8. Závěr

Děkujeme, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na naši firmu a těšíme se na případnou budoucí spolupráci. Shledáte-li v nabídce jakékoli nejasnosti nebo nedostatky, velmi rádi Vám podáme vysvětlení. V každém případě jsme připraveni o dodávce nabízeného zařízení dále jednat.

Vypracoval:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.CZ

Schválil:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.CZ

Chrudim: 08.09.2025