

č. položky	Položka	m.j.	množství	položková cena	cena celkem bez DPH
1	elektromontáže				335 878,4 Kč
1.1	Demontáž svítidla	ks			2 640,0 Kč
1.2	Demontáž stožáru VO	ks			13 035,0 Kč
1.3	Demolice stávající betonové patky stožáru	ks			17 875,0 Kč
1.4	Montáž svítidla	ks			5 070,0 Kč
1.5	Výložník UD1-2000/B	ks			6 016,0 Kč
1.6	Stožár přechodový STP6-B, povrchová barva žárové zinkování + práškový lak antracit.	ks			36 496,0 Kč
1.7	Stožár 5m vysoký, dekorativní dle specifikace města Turnov (foto uvedeno v TZ), žárové zinkování + práškový lak antracit	ks			64 192,0 Kč
1.8	Svítidlo přechodové Schröder Izylum2, 64,5W, 4000K, optika zebra right	ks			10 824,0 Kč
1.9	Svítidlo přechodové Schröder Izylum2, 64,5W, 4000K, optika zebra left	ks			10 824,0 Kč
1.10	Svítidlo Linux Shade 29W, 2200K	ks			46 000,0 Kč
1.11	Montáž stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	ks			37 554,0 Kč
1.12	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m			1 672,0 Kč
1.13	Kabel AYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m			11 534,6 Kč
1.14	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks			6 258,0 Kč
1.15	KOPOFLEX kabelová chránička 63	m			5 600,0 Kč
1.16	Položení chráničky	m			6 806,8 Kč
1.17	Smršťovací manžeta na stožár plastová, L=400mm vč. montáže	ks			3 663,0 Kč
1.18	Stožárová výzbroj jednookruhová	ks			4 025,0 Kč
1.19	Stožárová výzbroj dva okruhy	ks			878,0 Kč
1.20	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m			14 040,0 Kč
1.21	Plošina	kpl			7 150,0 Kč
1.22	Výstražná fólie elektro š. 33cm	m			3 780,0 Kč
1.23	Podružný materiál elektro	kpl			10 595,0 Kč
1.24	Výchozí revize	kpl			9 350,0 Kč
2	zemní práce				163 912,0 Kč
2.1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m			43 890,0 Kč
2.2					0,0 Kč
2.3	Výkop kabelové rýhy 35/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m			17 875,0 Kč
2.4	Překop komunikace, včetně řezu asfaltu a odvozu hmot	m			19 512,0 Kč
2.5	Záhaz rýhy 35 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m			14 580,0 Kč
2.6	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně	ks			10 920,0 Kč
2.7	Betonový základ stožáru VO 5,5m, 600 x 1000 mm, vč. trubky, bez výkopu- Zhotovení vláknocementového pouzdra, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnaní a zabetonování pouzdra. Vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob. Po stavbě stožáru upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.	ks			20 680,0 Kč
2.8	Betonový základ stožáru VO přehcdový, 800x1500 mm, vč. trubky, bez výkopu- Zhotovení vláknocementového pouzdra, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnaní a zabetonování pouzdra. Vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob. Po stavbě stožáru upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.	ks			11 320,0 Kč
2.9	Hrazení výkopů zábranami, zřízení přechodů se zábradlím	kpl			11 550,0 Kč
2.10	Nakládání s odpady, odvoz a uložení	kpl			6 050,0 Kč
2.11	Odvoz a uložení zeminy	kpl			7 535,0 Kč
				Cena celkem bez DPH	499 790,4 Kč
				DPH 21%	104 956,0 Kč
				Cena celkem s DPH	604 746,4 Kč

Digitálně
podepsal: Ing.
Tomáš Hocke
MĚSTO
TURNOV
05.09.2025 11:09

Radek
Lizec
Digitálně podepsal
Radek Lizec
Datum: 2025.08.28
10:10:44 +02'00'

Miloslav
Neuman
Digitálně podepsal
Miloslav Neuman
Datum: 2025.08.28
10:10:55 +02'00'