

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VC Mokrá-Zbojnická

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 23.7.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 371 453,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				371 453,00
D	1		Zemní práce				136 472,00
1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,650	581,00	11 417,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV	rýhy		"odvodňovací průlehy" 6*2,0*6,0*0,2+70*0,3*0,25		19,650		
5	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	450,000	136,00	61 200,00
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých				
VV			"rozprostření naplaveného materiálu" 300*3,0*0,5		450,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 322,000	18,00	41 796,00
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
VV			"celoplošné srovnání" 774*3,0		2 322,000		
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	387,000	57,00	22 059,00
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
VV			"svahování násypové a zářezové strany" 774*0,5		387,000		
D	5		Komunikace pozemní				216 000,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	225,000	960,00	216 000,00
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
VV			150*3,0*0,5		225,000		
D	998		Přesun hmot				18 981,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	333,000	57,00	18 981,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				