

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Modřínu

Místo:

Datum: 10.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

478 968,00

D HSV Práce a dodávky HSV 478 968,00

D 1 Zemní práce 133 980,00

8	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,250	476,56	1 072,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV "odkop od svodnic" 5*0,3*0,25*6 2,250

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 750,000	19,69	132 908,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "srovnání cesty" 2000*3,0 6 000,000

VV "srovnání skládek" 10*5,0*3 150,000

VV "srovnání napojení u linek" 20*15*2 600,000

VV Součet 6 750,000

D 5 Komunikace pozemní 165 294,00

2	K	572211111.	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích HDK 63/125	m3	50,000	952,65	47 633,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

PP Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích HDK 63/125

VV Kamenivo frakce 63/125 mm - kolej na začátku úseku (vedle louky)+sanace propadlého místa

VV 35+15 50,000

VV Součet 50,000

3	K	572211111..	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích ŠD 0/63 (0/32)	m3	135,000	871,56	117 661,00
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------

PP Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích ŠD 0/63 (0/32)

VV ŠD frakce 0/63 (0/32)mm - pomístní vyspravení výtluků a kolejí

VV 135 135,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 694,00

5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	4 020,000	44,70	179 694,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm

VV Krajnice (1760+500)*1 2 260,000

VV Střed 1 760,000

VV 1760*1,0 1 760,000

VV Součet 4 020,000

