

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/153/SUL ze dne 28.1.2025 (dále jen "Smlouva")

akce „Chodník Károvsko -1.etapa“

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Lhoták zemní práce s.r.o.
Sídlo	Karlovice 123, 511 01 Radvánovice
IČO	06196969
DIČ	CZ06196969
Č.ú.	323665584/0300
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.

Preambule

Smluvní strany se dohodly, s ohledem na omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, na méněpracích. Zároveň se v průběhu zakázky objevily objektivně nepředvídatelné okolnosti a budou provedeny další související práce, vícepráce. Dále bude tímto dodatkem doplněno registračního číslo projektu a osoby oprávněné provádět záznamy do stavebního deníku.

III.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. II tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena díla:

V bodě 4.1. vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	5 779 343,25 Kč
DPH 21 %	1 213 661,08 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH	6 993 004,33 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	-302 387,71
Dodatek č.1 vč. DPH	-365 889,13
Cena dle smlouvy o dílo, vč. Dodatku č.1, bez DPH	5 476 955,54
DPH 21 %	1 150 160,66
Cena dle smlouvy o dílo, vč. Dodatku č.1, vč. DPH	6 627 116,20

V bodě 4.7. doplňuje se registrační číslo projektu:

CZ.06.05.01/00/22_060/0006679

Článek V. Způsob a provádění díla, bod 5.5. se upravuje a doplňuje:

Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za objednatele:

TDS:



IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány vlastnoruční podpisy.



Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré

jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Objednatel prohlašuje, že Dodatek byl schválen příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Příloha: Změnový list č.1



SOUHRNNÝ ZMĚNOVÝ LIST č.1

	Stavba: Chodník Károvsko, 1.etapa	Datum vydání: 21.8.2025
Strana č.: 1	Název změny: Úpravy v průběhu realizace díla	

Popis:

1 – Realizace nové dešťové kanalizace na místo původní

Zadávací dokumentace předpokládala, že nově budovaná dešťová kanalizace pod novým chodníkem bude v šachtě DŠ8 napojena na stávající část. Po provedeném monitoringu stávající části, kopaných sondách a kamerových zkouškách bylo zjištěno, že původní dešťová kanalizace je v nevyhovující hloubce a ve špatném technickém stavu. Téměř po celé délce zasahovala trouba cca polovinou svého profilu do konstrukčních vrstev chodníku. Proto bylo rozhodnuto na KD č.5 dne 17.4.2025 o její výměně a zároveň uložení do požadované hloubky obdobně jako je provedena nová část. Při demolici bylo zjištěno, že pod vjezdy byly původně provedeny pouze propustky s betonovými čely, které byly následně propojeny troubami různých materiálů a různého sklonu, co bylo příčinou zanášení a špatného technického stavu kanalizace.

Celková délka kanalizace, kde byla provedena výměna je 115m, bylo použito potrubí z tvrdého PVC DN 300 SN 12 a pod vjezdy bylo provedeno obetonování pro zajištění pevnosti při přejezdu. V trase byly osazeny revizní šachty na lomech potrubí.

Celková částka změny Kč bez DPH 374.437,03

2 – Překopy komunikace na místo protlaků

V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno, že v místech výústních objektů bude proveden protlak pod stávající komunikací bez porušení živičných vrstev. Vzhledem ke zvolenému postupnému provádění chodníku tak, aby byla doprava a obyvatelé omezení stavbou v co nejmenší míře si zhotovitel projednal se správcem komunikace KSSLK provedení technologií překopů, což podmínky správce vydané před stavbou umožňují. Změna na překopy místo protlaků přinesla pro stavbu lepší koordinaci s postupem výstavby a vzhledem k průměru protlaku i zmenšení zásahu do okolních pozemků.

Celková částka změny Kč bez DPH -1.800,84

3 – Změna obrub za palisády

Po vytyčení chodníku v terénu bylo v některých místech zjištěno, že v lokálních místech by nebylo možné dodržet příčné a podélné sklony chodníku bez rozsáhlých terénních úprav, případně jiných opatření. Proto bylo rozhodnuto o doplnění chodníku betonovými palisádami pro zajištění stability a dodržení nivelety chodníku. Změna doplněna o dlažbu hladkou lemující varovné signální pásy .

Celková částka změny Kč bez DPH -1.406,10

3a - Úprava odvodnění

V části chodníku bylo rozhodnuto o použití chodníkových uličních vpustí místo navrženého odvodňovacího obrubníku. Takto byly nahrazeny 4ks KS za 3KS UV

Celková částka změny Kč bez DPH -16.865,28

4 – Oprava vjezdu u č.p. 2214

Vzhledem k trase chodníku před bránou domu č.p. 2214 bylo nutné provést výškovou úpravu i navazujícího vjezdu. Provedení dle zadávací dokumentace se ukázalo po realizaci jako nevhodné pro výjezd konkrétních osobních automobilů majitele domu. Plocha vjezdu a chodníku před domem musela být následně upravována včetně obrubníků navazujících na komunikaci a lemujících vjezd.

Celková částka změny Kč bez DPH 12.245,13

5 – Ochrana stromů

Na prvním úvodním jednání dne 10.3.2025 byly předány podmínky OŽP MÚ Turnov pro provádění stavby, které jsou uvedeny i ve stavebním povolení. Pro realizaci chodníku v úseku VKP – aleje podél komunikace je nutné provést ochranu kmenů stromů proti poškození. Ochrana byla provedena prkny a geotextílií.

Celková částka změny Kč bez DPH 18.600,-

6 – Veřejné osvětlení

Vzhledem k tomu, že nebyla možná koordinace výstavby veřejného osvětlení s pokládkou nového vedení ČEZ, větší část nových sloupů nemohla být z důvodu ochranného pásma postavena, kabeláž je provedena plně. Po demontáži vrchního vedení kabelů ČEZu budou moci být sloupy v budoucnu postaveny.

Celková částka změny Kč bez DPH -565.270,41

7 – Dlážděné povrchy a obruby

Cena je dána na základě zaměření dokončení stavby.

Celková částka změny Kč bez DPH -119.927,24

8 – Záměna výústních objektů

Zhotovitel se dohodl s vlastníkem komunikace o změně technologie provedení čel propustků z monolitického betonu na kamenné zdivo.

Celková částka změny Kč bez DPH -2.400,-

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsané změny mají vliv pouze na objem prací, takže nemají vliv na platné stavební povolení.	
Změna parametrů stavby:	Bez změn
Další přílohy:	
1. Soupisy změn prací	
Podpisy jsou na jednotlivých návrhách změn.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18063-2025rev-fin
Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-302 387,71
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-302 387,71	-63 501,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-365 889,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18063-2025rev-fin
Stavba: ZL 01-08 Károvsco chodník

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-302 387,71	-365 889,13
ZL01	Vytvoření nové kanalizace na místo původní	374 437,03	453 068,81
1	ZL01 vícepráce	444 718,63	538 109,54
2	ZL01 méněpráce	-70 281,60	-85 040,74
ZL02	Překopy na místo protlaků	-1 800,84	-2 179,02
1	ZL02 vícepráce	183 671,16	222 242,10
2	ZL02 méněpráce	-185 472,00	-224 421,12
ZL03	Záměna obrub za palisády a UV	-1 406,10	-1 701,38
1	ZL03 vícepráce	21 038,70	25 456,83
2	ZL03 odpočty	-22 444,80	-27 158,21
ZL03a	Úprava odvodnění	-16 865,28	-20 406,99
1	ZL03a vícepráce	14 238,72	17 228,85
2	ZL03a méněpráce	-31 104,00	-37 635,84
ZL04	Oprava vjezdu u č.p. 2214 Károvsco 2307	12 245,13	14 816,61
1	ZL04 vícepráce	12 245,13	14 816,61
ZL05	Ochrana stromů	18 600,00	22 506,00
1	ZL05 vícepráce	18 600,00	22 506,00
ZL06	Veřejné osvětlení	-565 270,41	-683 977,20
1	ZL06 Méněpráce	-565 270,41	-683 977,20
ZL07	Dlážděné povrchy a obruby	-119 927,24	-145 111,96
1	ZL07 vícepráce	63 019,96	76 254,15
2	ZL07 méněpráce	-182 947,20	-221 366,11
ZL08	Záměna výústního objektu	-2 400,00	-2 904,00
1	ZL08 vícepráce	156 000,00	188 760,00
2	ZL08 méněpráce	-158 400,00	-191 664,00

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:		Lhoták zemní práce s.r.o.			
Komu:		Město Turnov		Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Zadávací dokumentace předpokládala, že nově budovaná dešťová kanalizace pod novým chodníkem bude v šachtě DŠ8 napojena na stávající část. Po provedeném monitoringu stávající části, kopaných sondách a kamerových zkouškách bylo zjištěno, že původní dešťová kanalizace je v nevyhovující hloubce a ve špatném technickém stavu. Téměř po celé délce zasahovala trouba cca polovinou svého profilu do konstrukčních vrstev chodníku. Proto bylo rozhodnuto na KD č.5 dne 17.4.2025 o její výměně a zároveň uložení do požadované hloubky obdobně jako je provedena nová část. Při demolici bylo zjištěno, že pod vjezdy byly původně provedeny pouze propustky s betonovými čely , které byly následně propojeny troubami různých materiálů a různého sklonu, co bylo příčinou zanášení a špatného technického stavu kanalizace. <i>V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:</i> <i>Vícepráce: 1,4,6,7,8,10,11,13,19,129,100,24,53,54,57,58,59,63102,48</i> <i>Méněpráce: 20,18,48,36,37</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
snížení původního výkazu výměr: 70 281 bez DPH dále zvýšení nákladů o 444 718 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
Kč bez DPH			Ne		

Navrhovanou změnou dojde k **navýšení** / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku:

374 437 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

2

Zástupce zhotovitel

Zhotovitel vypracoval
údaje jsou pravdivé.

prohlašuje, že všechny uvedené

tum

20.8.2025

PRÍJETÍ ZMENY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

21.8.2025

Objednatel posoudí dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Datum

21.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL01 - Vytvoření nové kanalizace na místo původní

Soupis:

1 - ZL01 vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

444 718,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	444 718,63	21,00%	93 390,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

538 109,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsco chodník
Objekt:
ZL01 - Vytvoření nové kanalizace na místo původní
Soupis:
1 - ZL01 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	444 718,63
HSV - Práce a dodávky HSV	440 360,23
1 - Zemní práce	102 160,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 358,40
8 - Trubní vedení	253 707,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 416,00
997 - Přesun sutě	3 984,33
998 - Přesun hmot	20 734,04
M - Práce a dodávky M	4 358,40
23-M - Montáže potrubí	4 358,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL01 - Vytvoření nové kanalizace na místo původní
Soupis: 1 - ZL01 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 444 718,63

D HSV Práce a dodávky HSV 440 360,23

D 1 Zemní práce 102 160,36

1	K	130001101.CZ	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	50,000	
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny			
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 (potrubí dešť. kanalizace)	m3	68,100	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3			
	VV		113,5*0,6*1		68,100	
	VV		Mezisoučet		68,100	
	VV		Součet		68,100	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,100	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
	VV		68,1		68,100	
	VV		Mezisoučet		68,100	
	VV		Součet		68,100	
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (resp. skládku zhotovitele)	m3	1 362,000	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m resp. skládka zhotovitele			
	VV		68,1*20		1 362,000	
	VV		Mezisoučet		1 362,000	
	VV		Součet		1 362,000	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17.05.04	t	129,390	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
	VV		68,1*1,9		129,390	
	VV		Mezisoučet		129,390	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		129,390		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (podsyp, obsyp, potrubí)	m3	58,130		
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			68,1		68,100		
VV			-9,97		-9,970		
VV			Součet		58,130		
11	M	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B - podsyp, obsyp	t	95,915		
PP			šterkopísek frakce 0-4 třída B - podsyp, obsyp				
VV			58,13*1,65		95,915		
VV			Součet		95,915		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 358,40
13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	113,500		
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
VV			108+5,5		113,500		
VV			Mezisoučet		113,500		
VV			Součet		113,500		
D 8			Trubní vedení				253 707,10
19	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 vč. tvarovek	m	108,000		
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 vč. tvarovek				
129	K	871375242	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 vč. tvarovek	m	5,500		
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 vč. tvarovek				
VV			5,5		5,500		
VV			Součet		5,500		
100	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	9,726		
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25				
VV			6 propustků obetonování trubky 20cm				
VV			(2*PI*0,2*0,2+2*PI*0,2*38,5)*0,2		9,726		
VV			Součet		9,726		
24	K	R-8-A.00-1001	DŠ1 - kanalizační plastová šachta DN600 s litinovým poklopem s telesk.rourou a s betonovým prstencem - dl. 0,86m	ks	2,000		
PP			DŠ1 - kanalizační plastová šachta DN600 s litinovým poklopem s telesk.rourou a s betonovým prstencem - dl. 0,86m				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 416,00
53	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	38,500		
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm				
VV			6 propustků navíc				
VV			7+8+6+5,5+5,5+6,5		38,500		
VV			Součet		38,500		
54	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového				
	VV		v základní smlouvě 3,5m3 za 5 propustků - předpoklad 5m3 bude narovnáno, dle vážních lístků				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	997		Přesun sutě				3 984,33
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	40,991		
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		Bude dle skutečnosti vážních lístků				
	VV		40,991		40,991		
	VV		Součet		40,991		
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	819,820		
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		40,991*20		819,820		
	VV		Mezisoučet		819,820		
	VV		Součet		819,820		
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	40,991		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
D	998		Přesun hmot				20 734,04
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	130,468		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,833		
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
D	M		Práce a dodávky M				4 358,40
D	23-M		Montáže potrubí				4 358,40
48	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	113,500		
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL01 - Vytvoření nové kanalizace na místo původní

Soupis:

2 - ZL01 méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-70 281,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 281,60	21,00%	-14 759,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-85 040,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL01 - Vytvoření nové kanalizace na místo původní
Soupis: **2 - ZL01 méněpráce**

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-70 281,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-70 281,60
8 - Trubní vedení	-70 281,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL01 - Vytvoření nové kanalizace na místo původní

Soupis:

2 - ZL01 méněpráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

-70 281,60

D HSV Práce a dodávky HSV

-70 281,60

D 8 Trubní vedení

-70 281,60

20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 vč. tvarovek	m	-15,000
----	---	-----------	---	---	---------

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého,
tuhost třídy SN 8 DN 160 vč. tvarovek

18	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 vč. tvarovek	m	-12,000
----	---	-----------	---	---	---------

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost
třídy SN 12 DN 400 vč. tvarovek

48	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	-86,500
----	---	-----------	--	---	---------

PP
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do
350

36	K	R-8-A.00-2003	Vyspravení výústního objektu	soubor	-3,000
----	---	---------------	------------------------------	--------	--------

PP
Vyspravení výústního objektu

37	K	R-8-A.00-3001	Napojení nového kanal. potrubí PP, PVC DN300 dešťové kanalizace na stávající potrubí ŽB DN300 (před započítáním prací nutno určit přesně stávající dimenze)	kpl	-4,000
----	---	---------------	--	-----	--------

PP
Napojení nového kanal. potrubí PP, PVC DN300 dešťové
kanalizace na stávající potrubí ŽB DN300 (před započítáním
prací nutno určit přesně stávající dimenze)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel :	Lhoták zemní práce s.r.o.				
Komu:	Město Turnov			Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno, že v místech výústních objektů bude proveden protlak pod stávající komunikací, a to bez narušení stávajících živičných vrstev. Vzhledem k postupnému způsobu realizace chodníků, zvolenému za účelem minimalizace dopadu stavby na dopravu a obyvatele, projednal zhotovitel se správcem komunikace – Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSSLK) – změnu technologie na provedení překopů. Tato změna je v souladu s podmínkami vydanými správcem komunikace před zahájením stavby. Změna technologie z protlaků na překopy přinesla výhodu lepší koordinace s postupem výstavby chodníků a současně snížila zásah do okolních pozemků, a to zejména s ohledem na větší průměr plánovaných protlaků. Zástupci investora, autorského dozoru a technického dozoru stavby se změnou souhlasili za podmínky odsouhlasení správcem komunikace, jak je uvedeno v zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 27. 3. 2025. <i>V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:</i> <i>Vícepráce: 103,104,105,4,6,7,8,9,31,5,32,33,34,35,29,19,20,100,51,52</i> <i>Méněpráce: 5,3</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: snížení původního výkazu výměr: 185 472 bez DPH dále zvýšení nákladů o 183 671 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k **ponížení** rozpočtu o částku:

1 801 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **2**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento návrh změny a  lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

10.8.2025

PRIJETI ZMENY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a  ůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / **zamítnutí** změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / **zamítnutí** změny

Datum

21.8.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Datum

11.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / **zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující** / **nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / **méněprací**, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL02 - Překopy na místo protlaků

Soupis:

1 - ZL02 vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 671,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 671,16	21,00%	38 570,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 242,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL02 - Překopy na místo protlaků
Soupis:
1 - ZL02 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	183 671,16
HSV - Práce a dodávky HSV	183 671,16
1 - Zemní práce	38 547,30
5 - Komunikace pozemní	79 039,80
8 - Trubní vedení	61 487,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 596,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL02 - Překopy na místo protlaků
Soupis: 1 - ZL02 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem 183 671,16

D HSV Práce a dodávky HSV 183 671,16
D 1 Zemní práce 38 547,30

103	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	31,500		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	VV		(7*1,5)*3		31,500		
	VV		Součet		31,500		
104	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	31,500		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
105	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	31,500		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 (potrubí dešť. kanalizace)	m3	26,775		
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3				
	VV		(7*1,5*(1,2-0,35))*3		26,775		
	VV		Součet		26,775		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,860		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		13,86		13,860		
	VV		Součet		13,860		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (resp. skládku zhotovitele).	m3	277,200		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m resp. skládka zhotovitele				
	VV		13,86*20		277,200		
	VV		Součet		277,200		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17.05.04	t	22,176		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		22,176		22,176		
	VV		Součet		22,176		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zemina)	m3	26,775		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
D 5 Komunikace pozemní							79 039,80
31	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	31,500		
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm				
	VV		3x překop 7m šířka 1,5				
	VV		3*(1,5*7)		31,500		
	VV		Součet		31,500		
5	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm - zpevňování dna	m2	31,500		
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm - zpevňování dna				
32	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	31,500		
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
33	K	573231106	Postřik živичný, infiltrační, spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	31,500		
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,500		
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
35	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m	m2	31,500		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
29	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	42,000		
	PP		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							61 487,58
19	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 vč. tvarovek	m	16,000		
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 vč. tvarovek				
	VV		2*8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
20	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 vč. tvarovek	m	8,000		
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 vč. tvarovek				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
100	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	5,105		
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25				
	VV		obetonování trubky v silnici 20cm				
	VV		(2*PI*0,15*0,15+2*PI*0,15*16)*0,2		3,044		
	VV		(2*PI*0,2*0,2+2*PI*0,2*8)*0,2		2,061		
	VV		Součet		5,105		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
51	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	42,000		
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm				
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	42,000		
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	VV		7*2*3		42,000		
	VV		Součet		42,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL02 - Překopy na místo protlaků

Soupis:

2 - ZL02 méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-185 472,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-185 472,00	21,00%	-38 949,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-224 421,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL02 - Překopy na místo protlaků
Soupis:
2 - ZL02 méněpráce

Místo:
Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-185 472,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-185 472,00
1 - Zemní práce	-179 712,00
8 - Trubní vedení	-5 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL02 - Překopy na místo protlaků

Soupis:

2 - ZL02 méněpráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-185 472,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-185 472,00

D 1 Zemní práce

-179 712,00

5	K	141721221	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 355 do 400 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 (3 x 24m)	m	-24,000		
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 355 do 400 mm				
	VV		-24		-24,000		
	VV		Součet		-24,000		

D 8 Trubní vedení

-5 760,00

34	K	R-8-A.00-2001	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	soubor	-3,000		
	PP		Napojení na stávající dešťovou kanalizaci				

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel :	Lhoták zemní práce s.r.o.				
Komu:	Město Turnov			Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: . Po vytyčení chodníku v terénu bylo v některých místech zjištěno, že není možné dodržet požadované příčné a podélné sklony bez rozsáhlých terénních úprav nebo dalších stavebních opatření. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o doplnění konstrukce chodníku o betonové palisády, které zajistí potřebnou stabilitu svahů a umožní vedení chodníku v požadované niveletě. Součástí úpravy bylo rovněž doplnění hladké betonové dlažby, lemuující varovné a signální pásy, s cílem zajistit jejich zřetelné oddělení a funkční napojení na navazující plochy. <i>V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:</i> <i>Vícepráce: 109, 110, 111, 112, 63</i> <i>Méněpráce: 21,22,49,50</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: snížení původního výkazu výměr: 22 444,80 Kč bez DPH dále zvýšení nákladů o 21 038 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Kč bez DPH			Změna času plnění: Ne		

Navrhovanou změnou dojde k **ponížení** rozpočtu o částku:

1 406.80 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento

hlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

20.8.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a z předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum

21.8.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska p, včetně odůvodnění.

Datum

21.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL03 - Záměna obrub za palisády a UV

Soupis:

1 - ZL03 vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 038,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 038,70	21,00%	4 418,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			25 456,83
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL03 - Záměna obrub za palisády a UV
Soupis:
1 - ZL03 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 038,70
HSV - Práce a dodávky HSV	21 038,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 771,64
5 - Přesun hmot	1 267,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL03 - Záměna obrub za palisády a UV
Soupis: 1 - ZL03 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem 21 038,70

D HSV Práce a dodávky HSV 21 038,70
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 771,64

109	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	40,000	
PP			Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm			
110	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	42,000	
PP			palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní			
111	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	30,000	
PP			Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm			
112	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	32,000	
PP			palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní			

D 5 Přesun hmot 1 267,06
63 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 8,799
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL03 - Záměna obrub za palisády a UV

Soupis:

2 - ZL03 odpochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-22 444,80
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 444,80	21,00%	-4 713,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-27 158,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL03 - Záměna obrub za palisády a UV

Soupis:

2 - ZL03 odpočty

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 444,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-22 444,80

8 - Trubní vedení

-20 448,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 996,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL03 - Záměna obrub za palisády a UV
Soupis: 2 - ZL03 odpočty

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem -22 444,80

D HSV Práce a dodávky HSV -22 444,80

D 8 Trubní vedení -20 448,00

21	K	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	-1,000		
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký				
22	M	59221658	vpustřový komplet s obrubníkem , betonový	kus	-4,000		
	PP		vpustřový komplet s obrubníkem betonový viz v.č. C.2.07 Kanalizační vpustř uliční z betonových typ. dílců, zkrácené provedení s osazením do obrubníku, + koš na nečistoty + napoj. na dešť. kanal				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 996,80

49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-8,000		
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	VV		-8		-8,000		
	VV		Součet		-8,000		
50	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	-8,000		
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm				

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03a/2025	
Zhotovitel :	Lhoták zemní práce s.r.o.				
Komu:	Město Turnov			Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
		Ano			
Popis a zdůvodnění změny:					
V části chodníku bylo rozhodnuto o změně způsobu odvodnění – namísto původně navrženého odvodňovacího obrubníku byly osazeny chodníkové uliční vpusti (UV). Touto úpravou byly nahrazeny 4 ks odvodňovacích obrubníků za 3 ks uličních vpustí, které lépe vyhovují místním podmínkám a zajišťují účinnější odvodnění. <i>V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:</i> <i>Vícepráce: 21,22,131,63</i> <i>Méněpráce: 21,22</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
snížení původního výkazu výměr: 31 104 Kč bez DPH dále zvýšení nákladů o 14 238 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Kč bez DPH			Změna času plnění: Ne		

Navrhovanou změnou dojde k **ponížení** rozpočtu o částku:

16 866 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **2**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum **20.8.2025**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a předkládá investici k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum **21.8.2025**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (mimo výše popsané změny), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska účelnosti a potřebnosti odůvodnění.

Datum **21.8.2025**

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / mimo výše popsané změny, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL03a - Úprava odvodnění
Soupis:
1 - ZL03a vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 238,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	14 238,72	21,00%	2 990,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 228,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL03a - Úprava odvodnění
Soupis:
1 - ZL03a vícepráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 238,72
HSV - Práce a dodávky HSV	14 238,72
8 - Trubní vedení	14 119,20
998 - Přesun hmot	119,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL03a - Úprava odvodnění
Soupis: 1 - ZL03a vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem 14 238,72

D HSV Práce a dodávky HSV 14 238,72

D 8 Trubní vedení 14 119,20

21	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký			
22	M	59221658	vpustřový komplet s obrubníkem , betonový	kus	1,000	
PP			vpustřový komplet s obrubníkem betonový Obrubníkový odvodňovací systém vč. vpusti (zkrácená verze, nízké napojení) "odvodňovací obrubník" + napoj. na dešť. kanal			
131	K	895941341R	D+M uliční vpustř	kus	1,000	
PP			D+M uliční vpustř			

D 998 Přesun hmot 119,52

63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,830	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL03a - Úprava odvodnění

Soupis:

2 - ZL03a méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-31 104,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 104,00	21,00%	-6 531,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-37 635,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL03a - Úprava odvodnění
Soupis:
2 - ZL03a méněpráce

Místo:
Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-31 104,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 104,00
8 - Trubní vedení	-31 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL03a - Úprava odvodnění
Soupis: 2 - ZL03a méněpráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -31 104,00

D HSV Práce a dodávky HSV -31 104,00

D 8 Trubní vedení -31 104,00

21	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	-4,000		
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký				
22	M	59221658	vpustový komplet s obručnickem , betonový	kus	-4,000		
PP			vpustový komplet s obručnickem betonový Obručnickový odvodňovací systém vč. vpusti (zkrácená verze, nízké napojení) "odvodňovací obručník" + napoj. na dešť. kanal				

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2025	
Zhotovitel:	Lhoták zemní práce s.r.o.				
Komu:	Město Turnov			Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k vedení trasy chodníku před bránou domu č.p. 2214 bylo nezbytné provést výškovou úpravu navazujícího vjezdu. Původní řešení dle zadávací dokumentace se po realizaci ukázalo jako nevhodné pro bezpečný a pohodlný výjezd osobních automobilů majitele nemovitosti. Z tohoto důvodu byla plocha vjezdu a přilehlého chodníku upravena, včetně úprav výškového osazení obrubníků navazujících na komunikaci i těch, které lemují samotný vjezd. Úprava byla provedena s ohledem na zajištění plynulého a bezpečného nájezdu. V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.: Vícepráce: 124, 125, 36, 46, 47, 126 Méněpráce:					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: snížení původního výkazu výměr: 0 Kč bez DPH dále zvýšení nákladů o 12 245 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Kč bez DPH			Změna času plnění: Ne		

Navrhovanou změnou dojde k **zvýšení** rozpočtu o částku:

12 245 bez DPH.

Počet připojených listů

2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento návrh změny a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 20.8.2025

PRIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

odůvodněním a

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a záměry a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 21.8.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce / méněpráce, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska potřebné odůvodnění.

Datum 21.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL04 - Oprava vjezdu u č.p. 2214 Károvsko 2307

Soupis:

1 - ZL04 vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 245,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 245,13	21,00%	2 571,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			14 816,61
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL04 - Oprava vjezdu u č.p. 2214 Károvsko 2307

Soupis:

1 - ZL04 vícepráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 245,13

HSV - Práce a dodávky HSV

12 245,13

1 - Zemní práce

891,00

5 - Komunikace pozemní

9 795,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 558,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL04 - Oprava vjezdu u č.p. 2214 Károvsko 2307
Soupis:
1 - ZL04 vícepráce

Místo:
Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 245,13

D HSV Práce a dodávky HSV 12 245,13

D 1 Zemní práce 891,00

124	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000		
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				

D 5 Komunikace pozemní 9 795,60

125	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50	m2	9,000		
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				

36	K	D1D1VIPIII	S2 Přírodní - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení VI podloží PIII-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, MZ 150 mm	m2	6,000		
	PP		S2 přírodní - Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy; Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení VI typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; SC C8/10 tl. 120 mm; MZ tl. 150 mm				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 558,53

46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000		
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				

	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm ABO 2-15	m	2,000		
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

126	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	9,000		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem				

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 05/2025	
Zhotovitel :	Lhoták zemní práce s.r.o.				
Komu:	Město Turnov			Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
		Ano			
Popis a zdůvodnění změny: Na úvodním jednání dne 10. 3. 2025 byly zhotoviteli předány podmínky odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov pro realizaci stavby, které jsou rovněž součástí vydaného stavebního povolení. Pro výstavbu chodníku v úseku vedeném v blízkosti významného krajinného prvku – aleje podél komunikace – bylo nezbytné provést ochranu kmenů stávajících stromů proti mechanickému poškození. Ochrana byla provedena obložení kmenů prkny a použitím geotextilie, a to v souladu s požadavky OŽP. <i>V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:</i> Vícepráce: 127 Méněpráce:					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: snížení původního výkazu výměr: 0 Kč bez DPH dále zvýšení nákladů o 18 600Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Kč bez DPH			Změna času plnění: Ne		

Navrhovanou změnou dojde k **zvýšení** rozpočtu o částku:

18 600 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **2**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento návrh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....

20.8.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI.

TDI souhlasí s uvedenými údaji a záměry a předkládá investo-
r k přijetí / zamítnutí změny

Datum

21.8.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Datum

21.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL05 - Ochrana stromů
Soupis:
1 - ZL05 vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 600,00	21,00%	3 906,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			22 506,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL05 - Ochrana stromů
Soupis:
1 - ZL05 vícepráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 600,00
Ostatní - Ostatní	18 600,00
O - Ostatní	18 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL05 - Ochrana stromů
Soupis: 1 - ZL05 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem 18 600,00

D Ostatní Ostatní 18 600,00

D O Ostatní 18 600,00

127	K	004	D+M ochrana kmene stromu	kpl	12,000	
PP			D+M strom s ochranou kmene			
VV			"ochrana kmene kvůli životnímu prostředí bedněním v.2,00m, celkem 2m2, strom průměru 20cm" 12		12,000	
VV			obalení geotextilií 350,-/strom			
VV			bariéra kůly 1200,-/strom			
VV			12ks celkem			
VV			Součet		12,000	

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 06/2025	
Zhotovitel :	Lhoták zemní práce s.r.o.				
Komu:	Město Turnov			Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace veřejného osvětlení byly provedeny zemní práce, včetně uložení kabeláže a zhotovení základových patek pro sloupy. Důvod částečného neprovedení: Společnost ČEZ Distribuce, a.s. nevydala souhlas s demontáží části stávajícího nadzemního vedení, které mělo být v rámci stavby nahrazeno novým podzemním připojením. Z tohoto důvodu nebyly v dotčeném úseku realizovány montáže nových sloupů veřejného osvětlení, přestože kabely a patky byly provedeny dle projektové dokumentace. V části úseku zůstalo v provozu původní nadzemní vedení veřejného osvětlení. Nové podzemní vedení a základové konstrukce byly připraveny pro možné budoucí využití po vydání souhlasu správce sítě. Vzhledem k tomu, že montáže sloupů veřejného osvětlení nebyly z výše uvedených důvodů provedeny, plnění nebylo realizováno v plném rozsahu, a proto budou tyto neprovedené práce z celkového soupisu plnění odečteny. <i>V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:</i> <i>Vícepráce:</i> <i>Méněpráce:</i> 2,3,4,5,6,7,12,13,14,19,20,27,36,37,38,39,40,42,43,44,45,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,72,73,74					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: snížení původního výkazu výměr: 565 270,41 Kč bez DPH dále zvýšení nákladů o 0 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k **snížení** rozpočtu o částku:

565 270,41 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento návrh změny a potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

lašuje, že všechny uvedené

20.8.25

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a předkládá investorovi k přijetí / **zamítnutí** změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI.

TDI souhlasí s uvedenými údaji a předkládá investo-
r k přijetí / **zamítnutí** změny

Datum

21.8.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (mimo změněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Datum

21.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněné / neoprávněné** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / **mimo změněprací**, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL06 - Veřejné osvětlení

Soupis:

1 - ZL06 Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-565 270,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-565 270,41	21,00%	-118 706,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-683 977,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

„Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL06 - Veřejné osvětlení
Soupis: 1 - ZL06 Méněpráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-565 270,41
1 - Materiál	-295 944,00
2 - Demontáže	-4 987,50
4 - ELEKTROMONTÁŽE	-72 200,00
5 - ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH	-190 691,49
6 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 447,42

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsco chodník
Objekt:
ZL06 - Veřejné osvětlení
Soupis:
1 - ZL06 Méněpráce

Místo:
Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -565 270,41

D		1	Material				-295 944,00
2	K	000000021T	Výložník UZA 1-2000 (d.2m, v.0,8m)	Soubor	-7,000		
PP		Výložník UZA 1-2000 (d.2m, v.0,8m)					
3	K	00000002T	Ochranná manžeta pro stožár, průměr 133mm	ks	-9,000		
PP		Ochranná manžeta pro stožár, průměr 133mm					
4	K	316735704R	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný, bezpaticový; zapuštěný do země; výška = 6,0 m; zapuštěná hloubka = 0,8 m; horní pr. 60 mm; střední pr. 89 mm; spodní pr. 133 mm; výška celk. L = 6,8 m; zatížení 30 kg	kus	-2,000		
PP		stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný, bezpaticový; zapuštěný do země; výška = 6,0 m; zapuštěná hloubka = 0,8 m; horní pr. 60 mm; střední pr. 89 mm; spodní pr. 133 mm; výška celk. L = 6,8 m; zatížení 30 kg					
5	K	3167357062T	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný, bezpaticový; zapuštěný do země; výška = 8,2 m; zapuštěná hloubka = 1,2 m; horní pr. 89 mm; střední pr. 108 mm; spodní pr. 133 mm; výška celk. L = 9,4 m; zatížení 40 kg	kus	-7,000		
PP		stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný, bezpaticový; zapuštěný do země; výška = 8,2 m; zapuštěná hloubka = 1,2 m; horní pr. 89 mm; střední pr. 108 mm; spodní pr. 133 mm; výška celk. L = 9,4 m; zatížení 40 kg					
6	K	31678616T	Rozvodnice stožárová 721-27/N, IP20	kus	-9,000		
PP		Rozvodnice stožárová 721-27/N, IP20					
7	K	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min	m	-89,000		
PP		kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: použití -30 až 70 °C;

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -

5 °C; průřez vodiče 1,5 mm²; samozhášivý; odolnost vůči

UV záření; barva pláště černá

12	K	3484120101-42T	Svítlidlo venkovní LED, typ A	kus	-5,000		
----	---	----------------	-------------------------------	-----	--------	--	--

PP Svítlidlo venkovní LED, typ A

13	K	3484120101-40T	Svítlidlo venkovní LED, typ B	kus	-2,000		
----	---	----------------	-------------------------------	-----	--------	--	--

PP Svítlidlo venkovní LED, typ B

14	K	3484120101-41T	Svítlidlo venkovní LED, typ C	kus	-2,000		
----	---	----------------	-------------------------------	-----	--------	--	--

PP Svítlidlo venkovní LED, typ C

D 2 Demontáže

-4 987,50

19	K	171156460600R	Jeřáb automobilní	Sh	-1,000		
----	---	---------------	-------------------	----	--------	--	--

PP Jeřáb automobilní

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nosnost 16 t při vyložení 3 m od

středu otoče jeřábu.

20	K	180456170400R	Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30)	Sh	-0,500		
----	---	---------------	--	----	--------	--	--

PP Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30)

D 4 ELEKTROMONTÁŽE

-72 200,00

27	K	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	-11,000		
----	---	--------------	--	-----	---------	--	--

PP Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník

36	K	650106311R00	Svítlidla jednoramenné, do 35 kg	kus	-7,000		
----	---	--------------	----------------------------------	-----	--------	--	--

PP Svítlidla jednoramenné, do 35 kg

37	K	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,	kus	-9,000		
----	---	--------------	--	-----	--------	--	--

PP Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,

38	K	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	-11,000		
----	---	--------------	--	-----	---------	--	--

PP Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spojky, pro 1 okruh

39	K	10010T	Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ŽŽ	m	-7,000		
----	---	--------	--------------------------------	---	--------	--	--

PP Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ŽŽ

40	K	35430630-3T	Svorka propichovací proudová odbočná Al-Cu 10-95 / 1,5-50 mm ²	kus	-2,000		
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--

PP Svorka propichovací proudová odbočná Al-Cu 10-95 / 1,5-50 mm²

D 5 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH

-190 691,49

42	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-0,200		
----	---	--------------	---	----	--------	--	--

PP Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

43	K	229942112R00	Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, průměr přes 80 do 105 mm	m	-12,000		
----	---	--------------	---	---	---------	--	--

PP Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, průměr přes 80 do 105 mm

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně vyčištění vrtu, dodání a

výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré

úpravy po injektování.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	229946112R00	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	-6,000		
PP			Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 80 do 105 mm				
45	K	281602111R00	Injektování nízkotlaké dvojitém obturátorem tlak do 0,6 MPa	h	-12,000		
PP			Injektování nízkotlaké dvojitém obturátorem tlak do 0,6 MPa				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: mikropilot nebo kotev,				
55	K	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700	kus	-4,000		
PP			Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700				
56	K	460100036R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.1000	kus	-1,000		
PP			Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.1000				
57	K	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	-114,500		
PP			Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy				
VV			Dle základního rozpočtu - kanalizace v součinnosti				
VV			-(426-311,5)			-114,500	
VV			Součet			-114,500	
59	K	460420001RT3	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 15 cm	m	-62,000		
PP			Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 15 cm				
60	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	-62,000		
PP			Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm				
61	K	460570103R00	Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	-0,500		
PP			Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním				
62	K	460570113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	-0,500		
PP			Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním				
63	K	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	-114,500		
PP			Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním				
64	K	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	-5,000		
PP			Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním				
65	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	-62,750		
PP			Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva				
67	K	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	-1,892		
PP			Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy				
69	K	583419003R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	-3,736		
PP			kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B				
70	K	58922151R	Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 2	m3	-1,892		
PP			Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 2				

D 6

Přesuny suti a vybouraných hmot

-1 447,42

72	K	0R	materiál drobný	m3	-0,356		
PP			materiál drobný				
73	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-2,480		
PP			Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů				
74	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-2,480		
PP			Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m				

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 07/2025	
Zhotovitel:		Lhoták zemní práce s.r.o.			
Komu:		Město Turnov		Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě skutečného geodetického zaměření došlo k úpravě položek ve výkazu výměr.					
V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:					
Vícepráce: 48, 128, 114, 36					
Méněpráce: 38, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 37, 39, 27					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
snížení původního výkazu výměr:					
182 947,20 bez DPH					
dále zvýšení nákladů o					
63 019,96 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
Kč bez DPH			Ne		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku:					
119 927. 24 bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				2	

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento návrh změny a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

prohlašuje, že všechny uvedené

um

21.9.2025

PRIJETI ZMENY**Posouzení změny:****Stanovisko projektanta:**

Projektant vypracoval tento návrh změny a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

zodpovědním a

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI.

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

21.9.2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavby (opravné práce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Datum

21.9.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL07 - Dlažďené povrchy a obruby

Soupis:

1 - ZL07 vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 019,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 019,96	21,00%	13 234,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 254,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL07 - Dlážděné povrchy a obruby
Soupis:
1 - ZL07 vícepráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	63 019,96
HSV - Práce a dodávky HSV	63 019,96
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
D1 -	63 019,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt: ZL07 - Dlážděné povrchy a obruby
Soupis: 1 - ZL07 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 019,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV	63 019,96
D	5	Komunikace pozemní	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
D	D1		63 019,96

48	M	59217029	obrubník betonový ABO 14-8-T	m	40,500	
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm			
128	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,000	
	PP		Ohraničení slepecké dlažby hladkou dlažbou Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2			
114	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	29,870	
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní			
	VV		29*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		29,870	
	VV		Součet		29,870	
36	K	D1D1VIPIII	S2 Přírodní - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení VI podloží PIII-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, MZ 150 mm	m2	29,400	
	PP		S2 přírodní - Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení VI typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; SC C8/10 tl. 120 mm; MZ tl. 150 mm			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL07 - Dlážděné povrchy a obruby

Soupis:

2 - ZL07 méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-182 947,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-182 947,20	21,00%	-38 418,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-221 366,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL07 - Dlažďené povrchy a obruby
Soupis:
2 - ZL07 méněpráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-182 947,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-182 947,20
5 - Komunikace pozemní	-86 962,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-95 984,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL07 - Dlažďené povrchy a obruby
Soupis:
2 - ZL07 méněpráce

Místo:
Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -182 947,20

D HSV Práce a dodávky HSV -182 947,20

D 5 Komunikace pozemní -86 962,56

38	K	D1D1VIPIII-VSP	S2 - varovný signální pás - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení VI podloží PIII-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, MZ 150 mm	m2	-7,100	
PP			S2-varovný signální pás - Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení VI typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; SC C8/10 tl. 120 mm; MZ tl. 150 mm			
40	K	D2D1CHPII-A	S1 Antracit - Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	-62,400	
PP			S1 Antracit - Obslužné místní a nemotoristické komunikace,odstavné a parkovací plochy,dočasné a účelové komunikace: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D2 třída dopravního zatížení CH typ podloží PII dlažba tl. 60 mm; lože tl. 30 mm; ŠD tl. 150 mm			
41	K	D2D1CHPII-VSP	S1 - varovný signální pás - Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	-30,300	
PP			S1 - varovný signální pás - Obslužné místní a nemotoristické komunikace,odstavné a parkovací plochy,dočasné a účelové komunikace: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D2 třída dopravního zatížení CH typ podloží PII dlažba tl. 60 mm; lože tl. 30 mm; ŠD tl. 150 mm			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			-95 984,64
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-26,700	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm ABO 2-15	m	-67,200	
PP			obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm			
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-103,100	
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	-103,100		
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm				
37	K	D1D1VIPIII-UVL	S2 umělá vodící linie - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení VI podloží PIII-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, MZ 150 mm	m	-6,500		
	PP		S2-umělá vodící linie - Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení VI typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; SC C8/10 tl. 120 mm; MZ tl. 150 mm				
39	K	D2D1CHPII	S1 Přírodní - Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	-21,900		
	PP		S1 Přírodní - Obslužné místní a nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací plochy, dočasné a účelové komunikace: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D2 třída dopravního zatížení CH typ podloží PII dlažba tl. 60 mm; lože tl. 30 mm; ŠD tl. 150 mm				
	P		Poznámka k položce: 418,1-440=-21,9				
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-360,300		
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 08/2025	
Zhotovitel:		Lhoták zemní práce s.r.o.			
Komu:		Město Turnov		Datum: 30.6.2024	
Název akce: „Chodník Károvsko-1.etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle stavu při realizaci díla			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě dohody, bylo rozhodnuto o změně technologie provedení čel propustku z monolitického betonu na kamenné zdivo.					
Zhotovitel projednal a předložil souhlas KSS LK ke změně provedení.					
V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:					
Vícepráce: 129, 130, 131					
Méněpráce: 41, 42, 43					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
snížení původního výkazu výměr:					
158 400 bez DPH					
dále zvýšení nákladů o					
156 000 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
Kč bez DPH			Ne		

Navrhovanou změnou dojde k **snížení** rozpočtu o částku:

2 400 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé

Datum

20.8.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta:

Projektant vypracoval tento návrh změny a souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Pod

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI.

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

21.8.2025

Zástupce objednatelů:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (mimo jiné), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska, a dále odůvodnění.

Datum

21.8.2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~mimo jiné~~ prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL08 - Záměna výústního objektu

Soupis:

1 - ZL08 vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 000,00	21,00%	32 760,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 760,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsko chodník
Objekt:
ZL08 - Záměna výústního objektu
Soupis:
1 - ZL08 vícepráce

Místo:
Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	156 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	156 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01-08 Károvsco chodník
Objekt: ZL08 - Záměna výústního objektu
Soupis: 1 - ZL08 vícepráce

Místo: Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem 156 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 156 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 000,00

129	K	R-9-A.00-4004	D+M Výústní objekt č.1 zděná kamenná	kpl	1,000
	PP		D+M Výústní objekt č.1 zděná kamenná		
130	K	R-9-A.00-4005	D+M Výústní objekt č.2 zděná kamenná	kpl	1,000
	PP		D+M Výústní objekt č.2 zděná kamenná		
131	K	R-9-A.00-4006	D+M Výústní objekt č.3 zděná kamenná	kpl	1,000
	PP		D+M Výústní objekt č.3 zděná kamenná		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01-08 Károvsco chodník
Objekt:
ZL08 - Záměna výústního objektu
Soupis:
2 - ZL08 méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-158 400,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-158 400,00	21,00%	-33 264,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-191 664,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsko chodník

Objekt:

ZL08 - Záměna výústního objektu

Soupis:

2 - ZL08 méněpráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-158 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-158 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-158 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 01-08 Károvsco chodník

Objekt:

ZL08 - Záměna výústního objektu

Soupis:

2 - ZL08 méněpráce

Místo:

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

-158 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-158 400,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-158 400,00

41	K	R-9-A.00-4001	D+M Výústní objekt č.1 podrobný popis v.č. C.2.08	kpl	-1,000	
	PP		D+M Výústní objekt č.1 podrobný popis v.č. C.2.08			
42	K	R-9-A.00-4002	D+M Výústní objekt č.2 podrobný popis v.č. C.2.08	kpl	-1,000	
	PP		D+M Výústní objekt č.2 podrobný popis v.č. C.2.08			
43	K	R-9-A.00-4003	D+M Výústní objekt č.3 podrobný popis v.č. C.2.08	kpl	-1,000	
	PP		D+M Výústní pbjekt č.3 podrobný popis v.č. C.2.08			