


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBRBO

MMOPP00NBRBO

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18.06.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Breda – oprava kopule 1.etapa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
 Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Píšť**
 IČ: **27765857**
 DIČ: **CZ27765857**
 Datová schránka: **7pkd4fx**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
 Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

██████████, předseda představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

██████████, výrobní ředitel

██████████, stavbyvedoucí

██████████, zástupce stavbyvedoucího

██████████, zástupce stavbyvedoucího

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.06.2025 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: **Breda – oprava kopule 1.etapa** (PID smlouvy: MMOPP00NBQCQ) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o použití těžkého prostorového lešení vč. nájmu, lešeňové schodišťové konstrukce, podpěry kupole, podpěry ochozu (balkónu), schodišťové věže ke kopuli, ocelové roznášecí konstrukce pro roznesení podpěr kopule do nosné konstrukce stropu, použití lešeňové věže pro provedení sond, zjišťování stavu konstrukce kopule, vzorků oprav a čištění kopule restaurátory
- předmět díla se zužuje o nevyužití prostorové konstrukce z klasického lešení, nerealizace části střechy vč. klempířských a tesařských konstrukcí.

Navýšení ceny díla je specifikováno v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.460.703,28 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	1.697.370,49 Kč
- nová celková cena díla	5.158.073,77 Kč
- DPH 21 %	1.083.195,49 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.241.269,26 Kč

(slovy: šest miliónů dvě stě čtyřicet jedna tisíc dvě stě šedesát devět a 26/100 korun českých)

Článek VII. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **20.12.2025**. Jedná se o navýšení doby realizace o 33 kalendářních dnů.

Článek V. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.09.2025, č. usnesení 4119/85/RM/25 bod, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00300535,
o=Statutární město Opava,
ou=Vedení města, ou=3857, cn=Ing.
[redacted]
serialNumber=P679169,
title=primátor
Datum: 2025.09.16 08:58:18 +02'00'

Za objednatele

primátor

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.09.10
08:54:31 +02'00'

Za zhotovitele

předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY - DODATEK 1

Kód: 20250414

Stavba: Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky č.p.159/160,
REKONSTRUKCE KOPULEKSO:
Místo:CC-CZ:
Datum: 27.08.2025Zadavatel:
Statutární město OpavaIČ: 00300535
DIČ: CZ00300535Účastník:
FICHNA - HUDECZEK a.s.IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 697 370,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 697 370,49	Výše daně 356 447,80
	12,00%		
Cena s DPH v CZK			2 053 818,29

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.27
10:24:51 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250414

Stavba: Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky č.p.159/160,
REKONSTRUKCE KOPULE

Místo: Datum: 27.08.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Účastník: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 697 370,49	2 053 818,29	
I.Etapa	Rekonstrukce kopule - změna řešení - méněpráce	-1 132 720,19	-1 370 591,43	
I.Etapa	Rekonstrukce kopule - změna řešení - vícepráce	2 830 090,68	3 424 409,72	

REKAPITULACE STAVBY - změna řešení - méněpráce

Kód: 20250414

Stavba: Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky č.p.159/160,
REKONSTRUKCE KOPULE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-1 132 720,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 132 720,19	-237 871,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 370 591,43

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.27
10:33:17 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20250414

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky č.p.159/160,
REKONSTRUKCE KOPULE

Místo:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 132 720,19	-1 370 591,43	
I.Etapa	Rekonstrukce kopule	-1 132 720,19	-1 370 591,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změna řešení - méněpráce

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky
č.p.159/160, REKONSTRUKCE KOPULE

Objekt:

I.Etapa - Rekonstrukce kopule

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 132 720,19

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 132 720,19
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-237 871,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 370 591,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky
č.p.159/160, REKONSTRUKCE KOPULE

Objekt:

I.Etapa - Rekonstrukce kopule

Místo:

Opava

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 132 720,19

712 - Povlakové krytiny	-1 218,40
713 - Izolace tepelné	-12 289,38
762 - Konstrukce tesařské	-33 818,30
764 - Konstrukce klempířské	-72 803,80
765 - Krytina skládaná	-6 010,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-6 580,00

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanského vybavení ,obchodní dům Breda, nám.Republiky
č.p.159/160, REKONSTRUKCE KOPULE

Objekt:

I.Etapa - Rekonstrukce kopule

Místo:

Opava

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 132 720,19	
D	9.3		Lešení prostorové 1.etapa				-1 000 000,00	
16	K	943311112	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž	m3	-2 000,000	193,00	-386 000,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	943311112.1	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž	m3	-2 000,000	14,60	-29 200,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	943311212	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	-2 000,000	156,00	-312 000,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	943311812	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž	m3	-2 000,000	109,00	-218 000,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	943311812.1	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž	m3	-2 000,000	14,60	-29 200,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	99312111R	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého včetně naložení a složení	m3	-2 000,000	12,80	-25 600,00	
D	712		Povlakové krytiny				-1 218,40	
22	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-20,200	40,00	-808,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,006	65 000,00	-390,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		21*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství					
24	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-12,000	1,70	-20,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712203					
D	713		Izolace tepelné				-12 289,38	
25	K	713141152	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-20,200	150,00	-3 030,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"nové bednění kopule"63,0					
26	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	-42,420	214,00	-9 077,88	CS ÚRS 2025 01
	vv		20,2*2,1 *Přepočtené koeficientem množství					
27	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-121,000	1,50	-181,50	CS ÚRS 2025 01
D	762		Konstrukce tesařské				-33 818,30	
28	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	-1,009	1 200,00	-1 210,80	CS ÚRS 2025 01
	vv		Oprava stávajících dřevěných konstrukcí"					
	vv		"pozednice"0,100*0,100*15,41		0,154			
	vv		"podkladní práh"0,060*0,160*2,4		0,023			
	vv		"sloupky"0,100*0,100*0,6		0,006			
	vv		"krokve"0,100*0,120*28,44		0,341			
	vv		"viz PD bednění"20,2*0,024		0,485			
	vv		Součet		1,009			
30	K	762332141	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	-46,850	250,00	-11 712,50	CS ÚRS 2025 01
	vv		"délka prvků"15,41+2,4+0,6+27,44		46,850			
31	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-1,009	12 000,00	-12 108,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Oprava stávajících dřevěných konstrukcí					
	W		"pozednice"0,100*0,100*15,41		0,154			
	W		"podkladní práh"0,060*0,160*2,4		0,023			
	W		"sloupky"0,100*0,100*0,6		0,006			
	W		"krokve"0,100*0,120*28,44		0,341			
	W		Součet		1,009			
32	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	-20,200	175,00	-3 535,00	CS ÚRS 2025 01
	W		"bednění střechy"					
33	M	605111115	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 24mm dl 3m	m3	-0,485	8 800,00	-4 268,00	CS ÚRS 2025 01
	W		"viz PD bednění"					
35	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-328,000	3,00	-984,00	CS ÚRS 2025 01
D 764			Konstrukce klempířské				-72 803,80	
39	K	764101133	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	-20,200	1 500,00	-30 300,00	CS ÚRS 2025 01
	W		"K19"					
40	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	-0,089	47 000,00	-4 183,00	CS ÚRS 2025 01
	W		20,20*0,0044					
45	K	764R	Ostatní atypické klempířské prvky	m2	-15,040	2 500,00	-37 600,00	
	W		"rádli					
	W		"K08"0,550*12,0		6,600			
	W		"K14"0,585*8,0		4,680			
	W		"K15"0,470*8,0		3,760			
	W		Součet		15,040			
46	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-720,800	1,00	-720,80	CS ÚRS 2025 01
D 765			Krytina skládaná				-6 010,31	
47	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-20,200	120,00	-2 424,00	CS ÚRS 2025 01
48	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	-20,200	165,00	-3 333,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	998765213	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-57,570	4,40	-253,31	CS ÚRS 2025 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				-6 580,00	
50	K	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný	hod	-6,000	470,00	-2 820,00	CS ÚRS 2025 01
	W		50,0*0,70					
51	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	-8,000	470,00	-3 760,00	CS ÚRS 2025 01

REKAPITULACE STAVBY - změna řešení - vícepráce

Kód: 2025016
Stavba: BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 830 090,68
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 830 090,68	594 319,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 424 409,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.27 10:24:19 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025016

Stavba: BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE

Místo: Datum: 27.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 830 090,68	3 424 409,72
2025016	BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE	2 830 090,68	3 424 409,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změna řešení - vícepráce

Stavba:

BŘEDA - REKONSTRUKCE KOPULE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 830 090,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 830 090,68	21,00%	594 319,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 424 409,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 830 090,68

HSV - Práce a dodávky HSV

2 110 666,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 110 666,20

PSV - Práce a dodávky PSV

458 611,48

742 - Elektroinstalace - slaboproud

60 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

389 056,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 555,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

260 813,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 830 090,68	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 110 666,20	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 110 666,20	
1N	K	943121321	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 450 kg/m2 v do 30 m objemu přes 1000 do 3000 m3 nezakrytého	kus	4,000	10 100,00	40 400,00	CS ÚRS 2025 02
2N	K	943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	2 742,000	102,00	279 684,00	CS ÚRS 2025 02
3N	K	943321232	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah přes 450 do 600 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	329 040,000	4,95	1 628 748,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		2742*120		329 040,000			
4N	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	29,500	1 570,00	46 315,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"výstupní stadiště ke kopuli" 12		12,000			
	vv		"pro provedení sond, scan konstrukce kopule, vzorky čištění"		17,500			
	vv		17,5		29,500			
	vv		Součet					
5N	K	949411212	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	367,500	14,80	5 439,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"schodiště ke kopuli" 12*120		1 440,000			
	vv		"pro provedení sond" 17,5*21		367,500			
6N	K	975121431	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	44,000	381,00	16 764,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"podstojkování ochozu (balkónu) a schodiště" 44		44,000			
7N	K	975121432	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	5 280,000	8,17	43 137,60	CS ÚRS 2025 02
	vv		44*120		5 280,000			
8N	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	2 742,000	18,30	50 178,60	CS ÚRS 2025 02
D PSV Práce a dodávky PSV							458 611,48	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							60 000,00	
9N	K	742230001r	Časosběr - D+M 2 ks kamer vč. konzol, provoz systému	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							389 056,48	
10N	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	4 466,500	56,10	250 570,65	CS ÚRS 2025 02
11N	K	76799511r	Pronájem roznášecí konstrukce pod prostorové lešení - nosník N1, N2, N3, N4, N5	den	120,000	984,00	118 080,00	
	vv		"počet dnů" 120		120,000			
12N	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,473	4 080,00	18 249,84	CS ÚRS 2025 02
13N	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	4,473	482,00	2 155,99	CS ÚRS 2025 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							9 555,00	
14N	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,000	147,00	9 555,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"roznášecí konstrukce pod lešení" 65		65,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							260 813,00	
15N	K	HZS1341	Hodinová zúčtovací sazba lešenář	hod	228,000	466,00	106 248,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"montáž statického podepření kopule" 180		180,000			
	vv		"posun věží pro provádění sond, vč. překotvení, 4 x posun"		48,000			
	vv		4*12		228,000			
	vv		Součet					
16N	K	HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný	hod	120,000	587,00	70 440,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"montáž statického podepření kopule" 120		120,000			
17N	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	125,000	673,00	84 125,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		"projekt řešení, statické posouzení, výpočet zatížení do stropní konstrukce, návrh podpěr kopule a ochozu" 125		125,000			