

Veřejná zakázka č.: VZ 30.25
Identifikátor zakázky č.: P25V00000222
Agendové číslo sml.: S/1164/2025/OŠK/2

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

a

JaTu stavby s.r.o.

Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupený Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
Peněžní ústav: KB, a.s.

Č. účtu: 115-5747060207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72853.

dále jen **zhotovitel**

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – změnový list č.4-6 vč. položkových rozpočtů

Za objednatele

Datum: 12 -09- 2025

Za zhotovitele

Datum: 15 -09- 2025

Místo:

JT

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Ing. arch. Jan Tulinger
jednatel

„Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu“**Objednatel:**

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
IČO: 0845451
DIČ: CZ 0845451

Zástupce ve věcech smluvních: Bc.Martin Bednář, MBA - starosta

Identifikátor zakázky č.: P25V00000222
Veřejná zakázka č.: VZ 30.25

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JaTu stavby s.r.o.**
Sídlo: Zengrova 15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 06669476
DIČ: CZ06669476

Statutární zástupce uchazeče: Ing.arch. Jan Tulinger - jednatel
Kontaktní osoba: Ondřej Sumara - stavbyvedoucí

Předmět změnového listu: Zpevněné plochy, úprava zeleně (zemina, opěrná stěna, vjezd)

Zmíněné změny obsahují – popis změny:

Zemní práce Rozprostření chybějící zeminy oproti PD v.tl. cca 150mm, včetně nákupů a dovozu zeminy.
Dodání chybějícího kačírku oproti PD do šterkového záhonu včetně podkladní geotextilie. Dle zápisu v SD dne 1.9.2025

Komunikace pozemní Doplnění betonové mazaniny z důvodu vytvoření protispádu u vjezdové brány. Dle zápisu v SD dne 1.9.2025.

Ostatní konstrukce

Doplnění kalového koše u stávající vpusti v půloše parkoviště, vyvrtání a osazení ocelových tmů z důvodu vytvoření protispádu u vjezdové brány. Dodání sady pro vyvýšení vypoštění z IBC kontejneru.

Odečet nebouraných obrub kolem okap chodníků. Vše dle zápisu v SD 1.9.2025

Přesun hmot

přesun hmot dle položek

HZS

opatrné odřezání a odbourání opěrné zídky kolem borovice pro zapuštění zídky pod úroveň terénu. Dle zápisu v SD 1.9.2025

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL.	Cena navrhovaných Více prací řešeného ZL.	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0 Kč	184 447,92 Kč	184 447,92 Kč

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ DOPAD NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Převzal za objednatele:

Pavel Žurek (TDI)

Datum:

2.9.2025

Podpis:



Převzal za objednatele:

Ing. Szotkowski Marek (A.D.)

Datum:

2.9.2025

Podpis:




Převzal za objednatele:

Ing. Pavlína Hliseníková (stavební technik)

Datum: ..

2.9.2025

Podpis:



Předložil za zhotovitele:

Ondřej Sumara (stavbyvedoucí)

Da

Po



„Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu“**Objednatel:**

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
IČO: 0845451
DIČ: CZ 0845451

Zástupce ve věcech smluvních: Bc.Martin Bednář, MBA - starosta

Identifikátor zakázky č.: P25V00000222
Veřejná zakázka č.: VZ 30.25

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JaTu stavby s.r.o.**
Sídlo: Zengrova 15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 06669476
DIČ: CZ06669476

Statutární zástupce uchazeče: Ing.arch. Jan Tulinger - jednatel
Kontaktní osoba: Ondřej Sumara - stavbyvedoucí

Předmět změnového listu: dešťová kanalizace (šachta)

Zmíněné změny obsahují – popis změny:

<u>Zemní práce</u>	Výkop pro výměnu 2ks poškozených skruží na stávající šachtě SŠ dle zápis OVAK do SD.
<u>Trubní vedení</u>	vybourání a osazení stávající části betonové šachty SŠ a osazení poklopu.
<u>Přesun sutě</u>	odvoz a likvidace vybourané části šachty
<u>Přesun hmot</u>	přesun hmot dle položek

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL.	Cena navrhovaných Více prací řešeného ZL.	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0 Kč	29 156,53 Kč	29 156,53 Kč

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ DOPAD NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Převzal za objednatele:

Pavel Žurek (TDI)

Datum: *2.9.2025*

Podpis:

Převzal za objednatele:

Ing. Szotkowski Marek (A.D.)

Datum: *2.9.2025*

Podpis:

Převzal za objednatele:

Ing. Pavlína Hliseníková (stavební technik)

Datum: *2.9.2025*

Podpis:

Předložil za zhotovitele:

Ondřej Sumara (stavbyvedoucí)

Datum: *2.9.2025*

Podp

„Úprava atrie ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu“**Objednatel:**

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
IČO: 0845451
DIČ: CZ 0845451

Zástupce ve věcech smluvních: Bc.Martin Bednář, MBA - starosta

Identifikátor zakázky č.: P25V00000222
Veřejná zakázka č.: VZ 30.25

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JaTu stavby s.r.o.**
Sídlo: Zengrova 15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 06669476
DIČ: CZ06669476

Statutární zástupce uchazeče: Ing.arch. Jan Tulinger - jednatel
Kontaktní osoba: Ondřej Sumara - stavbyvedoucí

Předmět změnového listu: Úprava zeleně (méněpráce nkůky k rostlinám)

Zmíněné změny obsahují – popis změny:

Zemní práce Z důvodu nízkého vzrůstu výsydby 37ks rostlin bylo vypuštěno dodání a osazení vyvazovacích kůlů.

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL.	Cena navrhovaných Více prací řešeného ZL.	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-13 320,00 Kč	0 Kč	-13 320,00 Kč

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ DOPAD NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Převzal za objednatele:

Pavel Žurek (TDI)

Datum: ...*2.9.2025*...

Podpis: 

Převzal za objednatele:

Ing. Szotkowski Marek (A.D.)

Datum: ...*2.9.2025*...

Podpis: 

Převzal za objednatele:

Ing. Pavlína Hliseníková (stavební technik)


Datum: ...*2.9.2025*...

Podpis: 

Předložil za zhotovitele:

Ondřej Sumara (stavbyvedoucí)

Datum: ...*1.9.2025*...

Podp: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-JATU-055ZL
Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		200 284,45	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	200 284,45	42 059,73
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	242 344,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TDI
Datum a podpis:  Razítko







JaTu stavby s.r.o.
Zengrova 506/15
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-JATU-055ZL

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		200 284,45	242 344,18
004	Z.L.04 - Zpevněné plochy, úprava zeleně (zemina, opěrná stěna, vjezd)	184 447,92	223 181,98
005	Z.L.05 - dešťová kanalizace (šachta)	29 156,53	35 279,40
006	Z.L.06 - Úprava zeleně (méněpráce kůly k rostlinám)	-13 320,00	-16 117,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU
Objekt:

004 - Z.L.04 - Zpevněné plochy,úprava zeleně (zemina, opěrná stěna, vjezd)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		184 447,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	184 447,92 0,00	21,00% 12,00%	38 734,06 0,00
Cena s DPH		v CZK	223 181,98


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

JaTu stavby s.r.o.

184 447,92


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

004 - Z.L.04 - Zpevněné plochy, úprava zeleně (zemina, opěrná stěna, vjezd)

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 447,92

HSV - Práce a dodávky HSV

179 078,92

1 - Zemní práce

123 312,00

5 - Komunikace pozemní

5 592,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 511,80

998 - Přesun hmot

27 663,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 369,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

004 - Z.L.04 - Zpevněné plochy,úprava zelené (zemina, opěrná stěna, vjezd)

Misto: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							184 447,92	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					179 078,92	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					123 312,00	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

12	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	800,000	60,00	48 000,00	SOD
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1 5 ručně					
	VV		z rozpočtu SO 03 - úprava zelené					
	VV		rozprostření dalších 150mm					
	VV		"N10" 800		800,000			
	VV		Součet		800,000			

13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	108,000	600,00	64 800,00	SOD
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		z rozpočtu SO 03 - úprava zelené					
	VV		(800-440)*0,15*2		108,000			
	VV		Součet		108,000			

15	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	7,200	1 460,00	10 512,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32					
	VV		z rozpočtu SO 03 - úprava zelené					
	VV		chybějící kamenivo ve šterkovém záhonu					
	VV		60*0,12		7,200			
	VV		Součet		7,200			

D	5	Komunikace pozemní					5 592,00	
---	---	--------------------	--	--	--	--	----------	--

60	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	6,000	932,00	5 592,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581121115					
	VV		k rozpočtu SO 02 - zpevněné plochy					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 511,80	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

29	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	60,000	96,12	5 767,20	SOD
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2					
	VV		k rozpočtu SO 02 - zpevněné plochy					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			

57	K	935923212	Kalový koš vpusti obrubnikového odvodnění krátký	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrubnikový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpustí příslušenství kalový koš krátký					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923212					
	VV		k rozpočtu SO 02 - zpevněné plochy					
	VV		náhrada za poškozený koš ve stávající dvorní vpusti					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

58	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,000	1 540,00	13 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213					
	VV		k rozpočtu SO 02 - zpevněné plochy					
	VV		úprava spádů u vjezdové brány					
	VV		navrtání ocelových trnů z betonářské výztuže DN 12mm pro spojení betonu					
	VV		30*0,3		9,000			
	VV		Součet		9,000			

59	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,013	30 300,00	393,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		14,2857142857143*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			

55	K	9R101	Sada pro vyvýšení vypouštěcího kohoutu IBC	kpl	1,000	480,70	480,70	CN+10%
	PP		Sada pro vyvýšení vypouštěcího kohoutu IBC					
	VV		k rozpočtu venkovní učebyna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				27 663,12	
54	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	115,263	240,00	27 663,12	SOD
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	VV		k rozpočtu SO 03 - zpevněné plochy					
	VV		115,263		115,263			
	VV		Součet		115,263			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 369,00	
56	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	13,000	413,00	5 369,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
	VV		k rozpočtu SO 02 - zpevněné plochy					
	VV		opatrné odbourání části opěrné stěny kolem borovic					
	VV		8+5		13,000			
	VV		Součet		13,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

005 - Z.L.05 - dešťová kanalizace (šachta)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 156,53

DPH základní

snížená

Základ daně

29 156,53

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

6 122,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 279,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel:

TDI

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU
Objekt: 005 - Z.L.05 - dešťová kanalizace (šachta)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 28. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	29 156,53
HSV - Práce a dodávky HSV	29 156,53
1 - Zemní práce	15 352,13
8 - Trubní vedení	10 320,14
997 - Přesun sutě	3 340,41
998 - Přesun hmot	143,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 005 - Z.L.05 - dešťová kanalizace (šachta)

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 156,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 156,53	
D	1		Zemní práce				15 352,13	
1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,820	962,79	3 677,86	SOD
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jáma pro RŠ1 Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82		3,820			
	VV		Součet		3,820			
10	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,820	126,58	483,54	SOD
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82		3,820			
	VV		Součet		3,820			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,820	301,56	1 151,96	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby.					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82		3,820			
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	76,400	22,53	1 721,29	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000					
	P		Poznámka k položce Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01, D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3, D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82*20		76,400			
	VV		Součet		76,400			
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,820	167,28	639,01	SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby.</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82		3,820			
	VV		Součet		3,820			
17	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	3,820	224,42	857,28 SOD	
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin nesoudržných sypkých					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby.</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82		3,820			
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,876	221,00	1 519,60 SOD	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Nevyužitá zemina může být místo odvozu na skládku použita na terénní úpravy v místě stavby.</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		1,8*3,82		6,876			
	VV		Součet		6,876			
19	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,820	454,72	1 737,03 SOD	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Posledních horních 200 mm bude zasypáno původní zeminou nebo nahrazeno souvrstím nové zpevněné plochy (dodávka SO 02).</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		3,82		3,820			
20	M	58344229	Štěrkodrt' frakce 0/125	t	6,494	548,90	3 564,56 SOD	
	PP		štěrkodrt' frakce 0/125					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 03. Posledních horních 200 mm bude zasypáno původní zeminou nebo nahrazeno souvrstím nové zpevněné plochy (dodávka SO 02).</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		1,7*3,82		6,494			
	VV		Součet		6,494			
	D	8	Trubní vedení				10 320,14	
29	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,425	3 205,21	1 362,21 SOD	
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. Bourání stávající uliční vpusti.</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		0,283*1,5		0,425			
	VV		Součet		0,425			
41	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 371,84	3 371,84 SOD	
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 04. Před objednáním dílů je nutné provést zaměření skutečné hloubky, pozice přítoků a nivelety terénu!</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 vyrovnávací prstenec	kus	1,000	1 763,93	1 763,93 SOD	
	PP		Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 vyrovnávací prstenec					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz výkres č. D 2 1 01. D 2 1 02 1 až D 2 1 02 3. D 2 1 04. Před objednáním dílů je nutné provést zaměření skutečné hloubky, pozice přítoků a nivelety terénu!</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1 000			
	VV		Součet		1 000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 822,16	3 822,16	SOD
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2.1 01. D 2.1 02.1 až D 2.1 02.3, D 2.1 04. Před objednáním dílů je nutné provést zaměření skutečné hloubky, pozice přítoků a nivelety terénu!</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		1		1 000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				3 340,41	
68	K	997013211.R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně	t	0,816	998,00	814,37	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2.1 01</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		0,816		0,816			
	VV		Součet		0,816			
69	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,816	301,14	245,73	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2.1 01</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		0,816		0,816			
	VV		Součet		0,816			
70	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	24,480	13,15	321,91	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2.1 01</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		30*0,816		24,480			
	VV		Součet		24,480			
71	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,816	2 400,00	1 958,40	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2.1 01</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		0,816		0,816			
	VV		Součet		0,816			
	D	998	Přesun hmot				143,85	
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,122	1 179,13	143,85	SOD
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce Viz výkres č. D 2.1 01</i>					
	VV		z rozpočtu SO 04 - dešťová kanalizace					
	VV		0,122		0,122			
	VV		Součet		0,122			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

006 - Z.L.06 - Úprava zeleně (méněpráce kůly k rostlinám)

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-13 320,00

DPH základní

Základ daně

-13 320,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-2 797,20

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 117,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

TDI

Datum a podpis:

Razítko

D

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt: 006 - Z.L.06 - Úprava zeleně (méněpráce kůly k rostlinám)

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-13 320,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-13 320,00
1 - Zemní práce	-13 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Objekt:

006 - Z.L.06 - Úprava zeleně (méněpráce kůly k rostlinám)

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 320,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-13 320,00	
D		1	Zemní práce				-13 320,00	
31	K	184215111	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl do 1 m	kus	-37,000	240,00	-8 880,00	SOD
	PP		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1 5 jedním kůlem D do 0,1 m dl do 1 m					
	VV		z rozpočtu SO 03 - úprava zeleně		-37,000			
	VV		-37		-37,000			
	VV		Součet					
32	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	-37,000	120,00	-4 440,00	SOD
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m					
	VV		z rozpočtu SO 03 - úprava zeleně		-37,000			
	VV		-37		-37,000			
	VV		Součet					

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 174639748-12413-250916100211.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174639748-12413-250916100211**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 23

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-Jih

Datum vyhotovení: **16.09.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA PAPADOPULOŠOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



174639748-12413-250916100211