

# Cenová kalkulace

## MF/2025/168

**Dodavatel:**  
PILECKÝ s.r.o.  
Mokrovraty 177  
262 03 Nový Knín  
CZ

**Maloobchod**

Platnost od: 04.04.2025 Platnost do: 04.05.2025 **Nabídka: MF/2025/168**  
Vypracoval: **Máša Filip** cen. sk. C4 Datum vystavení: 04.04.2025  
**Zakázka: 07/2025/141**  
Email 1:  
Kontaktní osoba: **Denisa Malečková**  
Mobil 1: 702 231 991  
Email 1: dmaleckova@dolnimecholupy.cz

### AGILITY DOLNÍ MĚCHOLUPY, PRAHA

Položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto
<b>1. Ohrazení - Ohrazení čtyřhranným pletivem Ideal PVC výšky 1500mm. Sloupky 48mm s roztečí 2500mm. V oplocení bude 2x jednokřídlá branka 1085x1450mm. Celková délka plotu je cca 133bm.</b>			
Pletivo IDEAL PVC KOMPAKT 150/55x55/25m, zelené	133,00 M	59,90	7 966,70 Kč
Sloupek IDEAL PVC 2100/48/1,5 zelený, s příchýtkou	58,00 KS	190,65	11 057,70 Kč
Vzpěra IDEAL PVC 2000/38/1,25, zelená + spoj. materiál	18,00 KS	148,52	2 673,36 Kč
Drát vázací PVC 1,4mm/2,0mm/50m, zelený	3,00 KS	52,74	158,22 Kč
Drát napínací PVC 78m, zelený	5,00 KS	174,48	872,40 Kč
Napínák IDEAL s úpravou PVC, zelený BLANK	27,00 KS	11,36	306,72 Kč
Svorky IDEAL Zn+ PVC 1000ks/1bal.	1,00 BAL	310,02	310,02 Kč
Svorky IDEAL Zn + PVC 200ks/1bal.	2,00 BAL	103,81	207,62 Kč
Branka IDEAL PVC jednokřídlá, 1085x1450, zelená	2,00 KS	2 779,79	5 559,58 Kč
<b>Material</b>			<b>29 112,32 Kč</b>
montáž jednokřídlé branky montáž jednokřídlé branky, vykopání děr pro sloupky, betonáž sloupků včetně betonu, osazení křídla, doprava	2,00	4 175,00	8 350,00 Kč
montáž pletivo bez PD montáž oplocení, vykopání děr průměru 200mm a hloubky max 800mm, rozprostření vykopané zeminy v okolí výkopu max. do vzdálenosti 50m, zabetonování sloupků a vzpěr včetně betonu, instalace pletiva, doprava materiálu a betonu	133,00	431,00	57 323,00 Kč
<b>Montaz</b>			<b>65 673,00 Kč</b>
<b>1. Ohrazení</b>			<b>94 785,32 Kč</b>

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	94 785,32	19 904,92	114 690,24 Kč
<b>Celkem</b>		<b>94 785,32</b>	<b>19 904,92</b>	<b>114 690,24 Kč</b>

DPH v případě montáže oplocení pro fyzickou osobu je v případě dodání originálu "čestného prohlášení" do naší firmy v

případě - hude 1) "opravy oplocení" - nebo 2) "stavby nového oplocení" pro objekt, jehož plocha je menší než 340 m<sup>2</sup> a zároveň je více než 50 % obytné plochy používáno k nekomerčním účelům 12 %. V případě montáže – poskytnutí služby poskytovatelem služby "plátcem DPH pro příjemce služby "plátce DPH" je daňová povinnost přenesena na osobu příjemce služby a DPH je sice ve výši 21 %, ale není vyčísleno fakturováno. V ostatních případech je DPH 21 %. Objednatel (stavebník) je povinen před objednáním stavby oplocení u firmy Pilecký, s.r.o. mít platné stavební povolení, platné ohlášení stavby nebo územní souhlas příslušného stavebního úřadu.

V případě realizace montáže bude konečné vyúčtování materiálu a práce provedeno podle skutečnosti.

Kalkulace je zpracována odhadem a firma Pilecký si vyhrazuje právo kalkulaci po upřesnění zadání upravit.

**Při objednání oplocení dle nabídky dává objednavatel zhotoviteli svůj souhlas k tomu, aby stav díla byl po jeho dokončení zhotovitelem fotograficky zdokumentován a byl použit pro marketingové účely.**

### Obchodní podmínky:

V případě dodávky materiálu s montáží: záloha 50 - 85 % + DPH, doplatek po předání díla, u stálých odběratelů dle odsouhlasených obchodních podmínek.

Cena v této nabídce je platná pouze v případě nepožadování zádržného, úhrad za energie, pojištění, zařízení staveniště, čištění příjezdových cest, ostraha .. atd.

Cenová nabídka neobsahuje vytyčení trasy oplocení, parkové úpravy, terénní úpravy, demontáž starého oplocení, vytyčení kabeláže v zemi, zaměření nového oplocení, zaměření a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení.

Objednatel si na své náklady zajistí přívod napájení k motorizacím 230 V, dle dodané dokumentace stavební připravenosti.

Požadavky na součinnost objednatele: vytyčení trasy plotu, úprava terénu do roviny v celé délce oplocení, specifikace výšky oplocení nad upraveným terénem, demontáž starého oplocení, vytyčení kabeláže v zemi, přístup ke zdroji 220 V a ke zdroji užitkové vody.

V případě stavební nepřipravenosti v trase oplocení (nevytyčené hraniční body, překážky v trase oplocení nebo nevytyčené inženýrské sítě) bude účtován objednavateli marný výjezd montážní skupiny v hodnotě 3500 Kč bez DPH.

Datum: 12.09.2025

Vystavil:

Datum:

Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2