

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/1406/KUM ze dne 18.06.2025 (dale jen "Smlouva")

### Akce: „Turnov, lávka L-001 přes trať v Dolánkách“

#### Objednatel :

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Název                                                               | <b>Město Turnov</b>                     |
| Sídlo                                                               | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov     |
| IČO                                                                 | 00276227                                |
| DIČ                                                                 | CZ00276227                              |
| Č. účtu                                                             | 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny |
| Jednající<br>ve smluvních<br>a technických věcech<br>za objednatele | Ing. Tomáš Hocke, starosta města        |

(dale jen „objednatel“)

#### Zhotovitel :

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Název                                                                      | <b>STRIX Chomutov, a.s.</b> |
| Sídlo                                                                      | Polní 4795, 430 01 Chomutov |
| IČO                                                                        | 27274535                    |
| DIČ                                                                        | CZ27274535                  |
| Č.ú.                                                                       | 43-4942070297 / 0100        |
| Zastoupen<br>ve smluvních a<br>technických věcech<br>za zhotovitele jedná: |                             |

(dale jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dale jen „Dodatek“):

### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

### II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:**

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 18.06.2025 a změnového listu č. 1:

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH                          | 1.259.913,63        |
| DPH 21%                                                  | 264.581,86          |
| <b>Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH</b>                   | <b>1.524.495,49</b> |
| Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH                    | 276.820,77          |
| DPH 21%                                                  | 58.132,36           |
| <b>Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH</b>             | <b>334.953,13</b>   |
| Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH        | 1.536.734,40        |
| DPH 21%                                                  | 322.714,22          |
| <b>Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH</b> | <b>1.859.448,62</b> |

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Turnově dne: 29.08.2025

V Turnově dne: 29.08.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

|  |                     |        |          |
|--|---------------------|--------|----------|
|  | <b>Změnový list</b> | číslo: | <b>1</b> |
|--|---------------------|--------|----------|

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| stavba (název dle SOD): | „Turnov, lávka L-001 přes trať v Dolánkách“ |
| číslo SOD:              | OSM/25/1406/KUM                             |
| číslo zakázky:          |                                             |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Objednatel: | <b>Město Turnov</b>                 |
| sídlo:      | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov |
| IČ:         | 276227                              |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Zhotovitel: | <b>STRIX Chomutov, a.s.</b> |
| sídlo:      | Polní 4795, 430 01 Chomutov |
| IČ:         | 272 74 535                  |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| název změnového listu: | <b>Změnový list č.1</b> |
|------------------------|-------------------------|

**popis a odůvodnění:**  
Podrobné vyčíslení jednotlivých položek méně prací i víceprací, včetně technického řešení, je uvedeno v přílohách.

|                            | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SoD                        |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| vliv na cenu díla:         | ANO    | Navýšení ceny o 276.820,77 Kč bez DPH (334.953,13 včetně DPH)       |
| vliv na lhůtu realizace:   | NE     | (méněpráce -44.997,26 Kč bez DPH, vícepráce 321.818,03 Kč bez DPH), |
| vliv na záruky:            | NE     | na celkových 1.536.734,40 bez DPH (1.859.448,62 včetně DPH).        |
| vliv na platební podmínky: | NE     |                                                                     |
| nutnost schválení úřady:   | NE     |                                                                     |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| přílohy:                                                                  |
| 1) Důvodová zpráva o méně/vícepracích                                     |
| 2) Krycí listy a rekapitulace méně/víceprací ze dne 27.07.2025 (rozpočet) |

|                    |       |        |            |
|--------------------|-------|--------|------------|
| <b>Zpracoval:</b>  | jméno | podpis | datum      |
| technická příprava |       |        | 29.07.2025 |

|                     |
|---------------------|
| <b>Odsouhlasil:</b> |
|---------------------|

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

|                                 |       |                 |            |
|---------------------------------|-------|-----------------|------------|
| za objednatele:                 | jméno | razítko, podpis | datum      |
| TDS/projektový manažer:         |       |                 | 29.07.2025 |
| Autorský dozor                  |       |                 | 29.07.2025 |
| oprávněný zástupce:             |       |                 | 29.07.2025 |
| za zhotovitele:                 |       |                 | datum      |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: |       |                 | 29.07.2025 |
| oprávněný zástupce :            |       |                 |            |



### Popis změn vč. technického řešení

#### Položka 24

Pojednává o množství betonu. Jak je patrné z výkresové dokumentace (červeně) měl být betonový pražec založen na předpokládaném betonovém základě (černá tučně). Bohužel tento základ se vůbec nedotýká profilu I500 a je cca 25 až 35 cm pod – tzn. je tam mezera (fialově). Tato mezera nejspíš vznikla v minulosti z důvodu zvednutí celé lávky o 25 cm položená na betonové kvádry cca 30x30x25cm. Lávka leží tedy na 4 betonových kvádrech cca 30x30x25cm bez jakéhokoliv kotvení! Ze statického a bezpečnostního hlediska se vyplatí chybějící prostor vyplnit betonem na očištěný původní základový beton. Z důvodu zatékání navrhujeme a dle dohody z KD vytáhnout betonový práh až na hranu původního základu. Jedná se tedy o rozměry 2,98x1,1x0,45m na obou stranách tedy dohromady 2,959m<sup>3</sup> betonu, . tím dojde i ukotvení lávky.

#### Položka 25

Jedná se o výztuž do betonového prahu. Zde se navyšuje na základě položky č.25 poměrově k betonu.

#### Položka 27

Tato položka je opět vztažena k betonovému prahu. Asfaltový pás je rozšířen pod celou plochu betonu

#### Položka 36

Jedná se o výrobu, dodání a instalaci nového zábradlí. Jak bylo domluveno na KD, je stávající zábradlí na hraně životnosti. Nejen na vodorovných částech, ale i sloupkách je viditelná koroze s absencí materiálu – tedy kompletní prokorodování stěny profilů. Při pískování by s největší pravděpodobností by byly zjištěny další díry. V tomto případě je jakékoliv plátování finančně náročné a nezaručuje prodloužení životnosti a únosnost zábradlí, neboť byla zjištěna po odvrtání profilů vysoká přítomnost vody. Tzn., že do konstrukce zatéká mikro trhlinkami. Dá se

7/2025



### **Důvodová zpráva o méně/vícepracích Lávka L001 Dolánky**

předpokládat vysoká koroze ve vnitřním prostoru. Což velmi zkracuje životnost a snižuje únosnost. Z hlediska bezpečnosti není možné zábradlí v tomto stavu na lávce ponechat a repasovat pouze jednotlivé části.

#### **Položka 47**

Zde se jedná o méněpráce a to z důvodu, že bylo použito závěsné lešení viz položka 49

#### **Položka 48**

Položka dle výměru pojednává zakrytí podlahy a boků do výšky 2,5m. Pro ochranu kolejiště je nutné vytvoření uzavřeného celého opláštění. Dle požadavku železnice nesmí nic znečistit kolejiště. Při volném pískování bez opláštění, písek a otryskaný materiál (rez a zbytky barvy) padaly jak do kolejiště, ale i na silnici 1/10 a jejího okolí. Dále jemný prach by pokračoval dál do kolejiště, ale i k rodinným domům nebo na silnici 1/10. Zde v současné době je provoz řízen semaforem a jemný prach nebo částice mohly vnikat do stojících aut. Proto je zde dopočítáno - střeška boky a štíty.

#### **Položka 52**

Jedná se o novou položku, kde bylo nutné ochránit optický kabel, který vede přímo pod lávkou v lehkém plechovém žlabu nad zemí.

Další odůvodnění

Zábradlí je nutné otryskat a to z důvodu předepsaného nátěrového systému, který to technologicky vyžaduje.

Dále i kdyby byl změněn PKO, tak nová ocel obsahuje po válcování tzv. okuje. Jedná se o velmi slabou vrstvičku oceli s výrobními nečistotami, které teplotními rozdíly od oceli se „odlupují“ a tím by docházelo k praskání barvy a brzkému značnému odlupování barvy.

Tato vrstvička se dá odstranit i zinkováním nebo louhováním, ale je to finančně náročné.

Zpracoval:

29.7.2025

Schválil:

Ověřil:

7/2025

Firma: Firma

Rekapitulace ceny

Stavba: 24-11-104 - Turnov, lávka L-001 přes trat' v Dolánk

Varianta: ZŘ - Základní řešení

|                       |              |              |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| Celková cena bez DPH: | 1 259 913,63 | 1 536 734,40 | 276 820,77 |
| Celková cena s DPH:   | 1 524 495,49 | 1 859 448,62 | 334 953,13 |

| Objekt | Popis                      | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH   | Cena skutečnost bez DPH | DPH        | Cena skutečnost s DPH | Cena méně/vícepráce bez DPH | DPH       | Cena méně/vícepráce s DPH |
|--------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 201    | Lávka přes železniční trať | 1 259 913,63 | 264 581,86 | 1 524 495,49 | 1 536 734,40            | 322 714,22 | 1 859 448,62          | 276 820,77                  | 58 132,36 | 334 953,13                |

|                   |            |           |            |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| Z toho            |            |           |            |
| celkem méně práce | 44 997,26  | -9 449,42 | -54 446,68 |
| celkem více práce | 321 818,03 | 67 581,79 | 389 399,81 |





Firma: Firma

## Soupis prací objektu

Méně práce 44 397,26 Kč  
Více práce 276 820,77 KčStavba: 24-11-104 Turnov, lávka L-001 přes trať v Dolánkách  
Rozpočet: 201 Lávka přes železniční trať

| Celkem dle SOD |              | Celkem       | Celkem         |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 201            | 1 259 913,63 | skutečnost   | Méně/vícepráce |
|                |              | 1 536 734,40 | 276 820,77     |

| Ref. číslo                     | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství dle SOD | Množství skutečnost | Množství méně/vícepráce | Jednotková cena | Celkem dle SOD | Celkem         | Celkem |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 1                              | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | 6                |                     |                         | skutečnost      | skutečnost     | méně/vícepráce |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |                     |                         |                 |                |                |        |
| 1                              | 014121      |          | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)<br>odpad charakteru stavební suti s příměsí cementu<br>podklad z SC na strane Dolánky 2,5*1 0*0 05=0 125 [A]<br>obrubu na obou stranách lávky 1 0*2*0 05*0 2=0 040 [B]<br>Celkem A+B=0 290 [C]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                | M3  | 0,290            | 0,290               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 2                              | 014131      |          | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>odpad s příměsí asfaltu<br>asfaltový kryt na straně Dolánky 2,5*1 0*0 05=0 125 [A]<br>asfaltový podklad na straně Dolánky 2,5*1 0*0 2=0 500 [B]<br>Celkem A+B=0 625 [C]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                 | M3  | 0,625            | 0,625               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 3                              | 02720       |          | PODMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na I/10 a na trati a zajištění obnozi trasy pro pěší<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                  | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 4                              | 02730       |          | PODMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>vytvoření a ochrana tlakové kanalizace<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 5                              | 02920       | R        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA OBJEM<br>zohlednění vlivu malého množství na cenu jednotlivých částí<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 5                              | 02930       | R        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZVÝŠENÉ NÁKLADY JMISTVĚN STAVBY<br>zvýšené náklady spojené s umístěním stavby, zohledněním o stupem<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi a díly<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 7                              | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>VTD motoristů<br>výkresy přílohu, detaily, uspořádání, měřítka, TEP, apod.<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 8                              | 02943       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>RDS<br>výkresy přílohu, detaily, uspořádání, měřítka, TEP, apod.<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 9                              | 02944       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>DPS<br>výkresy přílohu, detaily, uspořádání, měřítka, TEP, apod.<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 10                             | 02953       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA<br>HMP<br>po úplném dokončení stavby<br>Položka zahrnuje:<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky poraženou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vytvoření záznamu (protokolů), který jednoznačně definuje stav mostu<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 11                             | 03100       |          | ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>včetně mobilního WC, zolování, skladu materiálu, apod.<br>Položka zahrnuje:<br>- objednávkou požadované náklady na zařízení (event. oprávkami, opravování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení)<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000            | 1,000               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 1 Zemní práce                  |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |                     |                         |                 |                |                |        |
| 12                             | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KROVIN<br>náletová vegetace na koncích lávky 2 0*1 5*4+2 0*1 0*2=16 000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění kroviny a stromů do průměru 100 mm<br>- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>- spálení na hromádách nebo štepovani<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 16,000           | 16,000              | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 13                             | 11130       |          | SEJMUTÍ DRNU<br>pro obnovení boku úložných prahu 2 0*1 5*4=12 000 [B]<br>Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou dopravu a uložení na skládce<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 12,000           | 2,000               | -10,000                 |                 |                |                |        |
| 14                             | 111338      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, DVOVOZ DO 20KM<br>asfaltový kryt na straně Dolánky 2,5*1 0*0 05=0 125 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 0,125            | 0,125               | 0,000                   |                 |                |                |        |
| 15                             | 111388      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br>vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS<br>dlažba chodníku na straně I/10 2 5*1 0*0 06=0 150 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- vybourání a vyvozování<br>Položka nezahrnuje:<br>- K                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 0,150            | 0,000               | -0,150                  |                 |                |                |        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
|    |        | <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |       |
| 16 | 113318 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,250  | 0,000  | 0,250 |
|    |        | <p>podklad z SC na straně Dolánky 2.5*1.0*0.250 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |       |
| 17 | 11332  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1,500  | 0,000  | 1,500 |
|    |        | <p>uskladnění v místě pro zpevnění závoje</p> <p>podklad SD chodníku 2.5*1.0*0.3*2=1.500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |       |
| 18 | 113338 | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,500  | 0,500  | 0,000 |
|    |        | <p>asfaltový podklad na straně Dolánky 2.5*1.0*0.2=0.500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |       |
| 19 | 11351  | ODSTRANĚNÍ ZAHODNOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 4,000  | 0,000  | 4,000 |
|    |        | <p>obruby na obou stranách řádky 1.0*2*2=4.000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |       |
| 20 | 12110  | SEJMUTÍ ORNICE VĚŠKOVÉ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3,500  | 0,000  | 3,500 |
|    |        | <p>uskladnění v místě stavby pro zpevnění půdy</p> <p>odstranění uložených ornic 2.0*1.5*1.0=3.000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sejmутí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy</li> <li>- její vodorovnou dopravu</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení na trvalou skládku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |       |
| 21 | 18220  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 3,500  | 0,000  | 3,500 |
|    |        | <p>na bocích uložených ornic 2.0*1.5*1.0=3.000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- c</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |       |
| 22 | 18241  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 12,000 | 12,000 | 0,000 |
|    |        | <p>na bocích uložených prahu 2.0*1.5*1=12.000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- c</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |       |
|    |        | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |       |
|    |        | <b>Zaklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |       |
| 23 | 261513 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR VÍ NA POVRCHU D DO 25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 0,600  | 0,600  | 0,000 |
|    |        | <p>vrty do ocelové stěpné nosnice</p> <p>otvory pro prolazení výtlačné stěpné nosnice 2.015*0.2*1=0.600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění, montáž a demontáž vrtových souprav</li> <li>- svislou dopravu zeminy z vrtu</li> <li>- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</li> <li>- případné nutné pažení dočasné (včetně odtahování) i trvalé</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- c</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |       |
|    |        | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |       |
|    |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |       |
| 24 | 421325 | MOŠTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 0,895  | 2,359  | 2,063 |
|    |        | <p>koncové přírůstky 0.7*3.2*0.2*2=0.895 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlačce, kontroly čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních soar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i tracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkroutovacích prostředků, náterů zabránujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skružel) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotveních čel, lapů, náhlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výtlačce, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a inžekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních orvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabránující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- vyplň, těsnění a tmelění soar a spojů,</li> <li>- ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> |    |        |        |       |
| 25 | 421355 | VÝZTĚŽ MOŠTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z DCEJ 10505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 0,281  | 0,845  | 0,664 |
|    |        | <p>odhad stavební výztlazky</p> <p>koncové přírůstky 0.7*3.2*0.2*2*0.85=0.281 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
|    |        | <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž průsvny), včetně naložení a složení, případně s uložení</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- tedinické vypomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudrtnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SO 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |       |
| 25 | 42417A | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 0,304 | 0,304  | 0,000 |
|    |        | <p>přícníky IPE 100 mezi hlavními nosníky 2,5*15*8-1/1000=0,304 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně somůček, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- подбор, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a somůček a technických výpomocí,</li> <li>- vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou správnou a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do dodávané konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- vyplň kotevních otvorů (přlo, oddělit patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li> <li>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>- zvláštní spojovací prostředky, rozbitelnost konstrukce,</li> <li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> <li>- ochranu před přehřetím.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |        |       |
| 27 | 42815  | MOSTNÍ „DŽÍSKA Z ASFALT 94“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 3,950 | 13,800 | 1,540 |
|    |        | <p>pod koncovými příčníky 2,7*3 2*2*2=8,950 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výroční dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné</li> <li>- dodání kompletních ložisek požadované kvality</li> <li>- přípravu, očištění a úpravy uložných ploch</li> <li>- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení</li> <li>- uložení do malty jakéhokoli druhu včetně dodávky této malty</li> <li>- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty</li> <li>- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo dodané vrstvy jako ochranu proti průtoku bludných proudů</li> <li>- vyplnění kotevních otvorů</li> <li>- lešení a dodávané konstrukce</li> <li>- tmelení, těsnění a vyplně spar</li> <li>- nastavení ložisek a odborná prohlídka</li> <li>- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek</li> <li>- opatření ložisek známkou výrobce a typovým číslem</li> <li>- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek</li> <li>- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |       |
| 28 | 457313 | VYROVNAVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 0,575 | 0,575  | 0,000 |
|    |        | <p>spádový beton pod drenáž za uložnými prahy 0,6*3 2*0,15*2=0,575 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení neopracovaného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně dohledávání a odsrkčovacími prostředky, nátěry zabránující soudrtnosti betonu a bednění,</li> <li>- dodávané konstr. (skruze) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních řel, kapes, náhlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, vyklenků, prostudů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyoavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, ovládků a nátěrů, případně vysoravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabránující soudrtnost betonu a bednění,</li> <li>- vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemnou nebo kamením,</li> <li>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> |    |       |        |       |
| 29 | 45852  | VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,768 | 0,768  | 0,000 |
|    |        | <p>SD 16-32</p> <p>drenážní obsyp drenáže 0,6*3 2*0 2*2=0,768 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného kameniva</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</li> <li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakušovaný materiál</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |       |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |       |
| 30 | 56830  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,575 | 0,000  | 0,000 |
|    |        | <p>SDa</p> <p>poklad vozovky na obou předpolích 0,6*3 2*0,15*2=0,575 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |        |       |
| 31 | 574A01 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 0,270 | 0,000  | 0,000 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|          |        | <p><i>doplnění povrchu na straně Dolánky 2 7*1 0*0 05*2=0,270 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení síčky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |        |
| 32       | 587206 | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 2,500  | 0,000  | 2,500  |
|          |        | <p><i>prechodový usek u hlavní silnice 1 0*2,5=2,500 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebírání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</li> <li>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</li> <li>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |        |
| <b>7</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |        |
| 33       | 711412 | IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PASY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 7,500  | 7,500  | 0,000  |
|          |        | <p><i>na příčných s okapnicovým přesahem 2 5*0 2*15=7,500 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</li> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vysoravení</li> <li>- zřízení izolace jako komoletního obvleku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nepřítlačných míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nastanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</li> </ul>                                                                                                                                                         |     |        |        |        |
| 34       | 783121 | PROTKOROVÝ OCHR. OK. NÁTĚREM V GEVAST SE ZÁK. S VYS. OBSAHEM ZV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 99,928 | 99,928 | 0,000  |
|          |        | <p><i>obnova PKD ovodňovacích konstrukcí</i></p> <p><i>hlavní nosníky 1 500 000 celkem odvod 1 52*2*118 0=58 329 [A]</i></p> <p><i>hřní / dolní maglo zabradli 18 0*0 3*14=21 500 [B]</i></p> <p><i>slozoky zabradli 2 3*0 4*1*0*2=6 400 [C]</i></p> <p><i>svisla výplň zabradli 2 53*0 1*12*9*2=13 508 [D]</i></p> <p><i>celkem 4+3+2+0=22 228 [E]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komoletní obvleky (i různobarevné)</li> <li>- úpravy podkladu (odmaštění, odrezvání, odstranění starých nátěrů a nečistot a jeho vysoravení)</li> <li>- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |        |        |
| <b>8</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |        |
| 35       | 875932 | POTRUBÍ DŘEV. Z TRUB P. AST. DN DO 130MM DĚROVANÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI  | 8,000  | 0,000  | 8,000  |
|          |        | <p><i>DN 130 SV 3</i></p> <p><i>dřevěná s lisovými hranami 4 0*2=8,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper</li> <li>- zřízení olné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostudů, průchodů šachtami a komorami, okolí odpoer a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odoad, vpustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými dotoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul> |     |        |        |        |
| <b>9</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |        |
| 36       | 911231 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝP. NI - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI  | 4,300  | 35,300 | 31,000 |
|          |        | <p><i>výměna zkorodovaných krajních polí zabradlí u hlavní silnice 2 4*2=4,800 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komoletní dodávku všech dílů zabradlí včetně předepsané povrchové úpravy</li> <li>- montáž a osazení zabradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotvení desky, případně nivační rímoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |
| 37       | 911283 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 4,800  | 4,800  | 0,000  |
|          |        | <p><i>výměna zkorodovaných krajních polí zabradlí u hlavní silnice 2 4*2=4,800 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a odstranění zařízení</li> <li>- jeho odvoz na předepsané místo</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |        |        |
| 38       | 91355  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000  | 1,000  | 0,000  |
|          |        | <p><i>na jedné straně lávky 1=1,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- štítek s evidenčním číslem mostu</li> <li>- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabezpečování</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |        |
| 39       | 917211 | ZAHODNOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 30MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI  | 4,000  | 0,000  | 4,000  |
|          |        | <p><i>poruby podél dlažby na konci lávky 1 0*2*2=4,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou operku</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |        |        |
| 40       | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 3,500  | 3,500  | 0,000  |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |         |         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
|    |         | ve vozovce v místě obnažení uložného prahu Dolánky 3 5=3 500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |         |         |
|    |         | Položka zahrnuje:<br>- rezaří vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce<br>- spotřeba vody<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |         |
| 41 | 919151  | REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 1000MM2<br>odřezání příčníku 9*2=18 000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- rezaří ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS  | 18,000  | 18,000  | 0,000   |
| 42 | 919152  | REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 2000MM2<br>odřezání příčníku 10*2=20 000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- rezaří ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS  | 20,000  | 20,000  | 0,000   |
| 43 | 93132   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK<br>napojení asfaltové vozovky na strane Dolánky 2 5'0 02'0 1'2=0 010 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br>- očištění ploch spary před úpravou<br>- očištění okolí spary po úpravě<br>Položka nezahrnuje:<br>- těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3   | 0,010   | 0,010   | 0,000   |
| 44 | 93133   | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM<br>nebo jiným vhodným materiálem<br>těsnění spar mezi panely mostovky z kompozitních roštu plyných<br>18 0'4=2 3'15'0 02'0 02=0 043 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br>- očištění ploch spary před úpravou<br>- očištění okolí spary po úpravě<br>Položka nezahrnuje:<br>- těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3   | 0,043   | 0,043   | 0,000   |
| 45 | 93251   | POKRYTÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU<br>kompozitní rošt olný<br>podvozí mostovky z kompozitních roštu plyných na rozpětí 1 0m zatížitelnost 450kg/m2 a<br>200kg bodové 10% navíc na prořez 15 3'2 5'1 1=45 200 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu<br>- vnitrostavební a mimostavební dílo<br>- veškeré potřebné pomocné práce<br>- veškerý pomocný a uzavírací materiál<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 45,200  | 45,200  | 0,000   |
| 46 | 938552  | ODŠTĚNÍ OCEL KONSTRUKCÍ VYKÁNY NA SUCHO ČERVENÝ POKRYV<br>pro obnovení PKO buvolních konstrukcí<br>hlavní nosníky 1 500 000 celkem obvodů 1 52'2'18 3=53 320 [A]<br>horní dolní madlo zabradlí 18 0'0 3'4=21 500 [B]<br>středový nábradlí 3 8'0 1'1'0'2=5 100 [C]<br>středový nábradlí 3 8'0 1'1'0'2=5 100 [D]<br>celkem 1 52'2'18 3=53 320 [E]<br>Položka zahrnuje:<br>- očištění předepsaným způsobem<br>- odklizení vzniklého odpadu<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 98,328  | 98,328  | 0,000   |
| 47 | 94190   | LEŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 CPA<br>jen na příkaz TDS pokud nebude použito zavěšené podlany<br>pod lávkou nad kolejištěm 14 0'14 5'6 3=378 300 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M300 | 378,000 | 0,000   | 378,000 |
| 48 | 94490   | OCHRANNA KONSTRUKCE<br>proti znečištění a prachu při čištění ocelové konstrukce a natěrech<br>obalení prostoru tryskami geotextilií 18 0'15 0=2'2 51=180 000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 180,000 | 400,000 | 200,000 |
| 49 | 94590   | ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ<br>jen na příkaz TDS pokud nebude možné zřídit lešení na trati<br>pracovní podlaha nad trati zavěšená na nosnících lávky 4 5'16 0=72 000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz<br>Položka nezahrnuje:<br>- k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 72,000  | 72,000  | 0,000   |
| 50 | 956138  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM<br>nuzný odkup zhotovitelem<br>plach mostovky 18 0'2 5'0 01'7 85=3 533 [A]<br>příčníky 2 5'0 01'4'10'7 85=2 748 [B]<br>středový nábradlí 18 0'0 00'7'7 35=0 989 [C]<br>celkem 1 52'2'18 3=53 320 [D]<br>Položka zahrnuje:<br>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | T    | 7,270   | 7,270   | 0,000   |
| 51 | 97816   | ODSEKANÍ VRSTVY VYROVNAVACÍHO BETONU NA MOSTECH<br>mechanické odstranění uvolněného torketu<br>torket opory na strane Dolánky 9 0'5 0'0 07=2 100 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                   | M3   | 2,100   | 2,100   | 0,000   |
| 52 | 94490R1 | Ochranná konstrukce optického kabelu ve žlabu, dodávka montáž a demontáž<br>Položka zahrnuje:<br>- Vybudování ochranného krytu z oceli a fošen proti pádu předmětů z výšky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 0,000   | 40,000  | 0,000   |

