Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Číslo smlouvy: S 640 074 600 23
Číslo objednávky: č.96 Nátěr vodního jeřábu

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do - 30.11.2025	SO 01 - Vodní jeřáb, DÚ K1 žst. Martinice v Krkonoších	Nátěr vodního jeřábu	Bez výluky		dílčí	ne	50 140,89
Celková cena							**50 140,89**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025**
Objednávka: **č.96 Nátěr vodního jeřábu**
Objekt: **SO 01 - Vodní jeřáb**
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1401 žst. Martinice v Krkonoších

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemní práce**				
1		113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	25,000		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
2		628613223	Protikorozní ochrana OK mostu III.tř.-základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	13,228		
			1,8*0,8 "sloupek"		1,440		
			0,8*1+0,8*1+0,8*0,2+0,8*0,2 "žlab na vodu"		1,920		
			0,8*1,1 "kouhoutek"		0,880		
			(2,8*0,12)*2+(0,3*0,08)*9 "žebřík"		0,888		
			1,1*1 "víko u vpusti"		1,100		
			5 "záhyby + šrouby"		5,000		
			2 "řetěz"		2,000		
			Součet		13,228		
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
3		919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	25,000		
			5*5 "ochrana koleje při čištění ocelových konstrukcí"		25,000		
4		941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	18,000		
			(1,5*3)*4 "lešení okolo jeřábu"		18,000		
5		941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2	90,000		
			18*5		90,000		
6		941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	18,000		
7		985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	21,792		
			13,228+8,564 "ruční očištění ocelových ploch"		21,792		
		997	**Přesun sutě**				
8		997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1,012		
9		997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	20,240		
			1,012*20		20,240		
10		997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,012		
11		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	20,240		
			1,012*20		20,240		
		998	**Přesun hmot**				
12		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,883		
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
		0	**Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH**				
13		030001000	Zařízení staveniště	%			
14		060001000	Územní vlivy	%			
15		70001000	Provozní vlivy	%			
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
16		783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	8,564		
			2,5*0,7 "sloupek"		1,750		
			2,7*0,12 "držák"		0,324		
			0,7*0,7 "podstava"		0,490		
			6 "záhyby + šrouby"		6,000		
			Součet		8,564		
			Celkem				**50 140,89**