

Číslo smlouvy Objednatele: 1034/2025

na realizaci zakázky s názvem:

Rekonstrukce náměstí

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

Smluvní strany

se sídlem: Obrovská 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Václav Tomšíček, investiční technik
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Identifikační číslo: 25172654
DIČ: CZ25172654
jednatel: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech stavby: **stavbyvedouc [REDACTED]**
zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2161182/0800
Kontaktní spojení: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
 - a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „**REGENERACE ULIC MPR – ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY**“ (dále jen „veřejná zakázka“). předmětem této smlouvy je část plnění pro Zadavatele 1 - Rekonstrukce náměstí,
 - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem této smlouvy je provedení stavebních úprav stávajících povrchů komunikací (místní komunikace, chodníky, parkovací stání a pochozí plochy), které slouží pro provoz automobilů a pěších částí náměstí Svobody. Jedná se o opravu stávajících povrchů komunikací bez výrazných prostorových změn. Lokalita je umístěna v severní části městské památkové rezervace Znojmo a tvoří ji jižní část náměstí Svobody, která je součástí uličního a prostorového systému středověkého jádra města.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 25.000.000,- Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
 - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**REGENERACE ULIC MPR – ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby „REGENERACE ULIC MPR – ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY“, zpracované hlavním projektantem Ing.arch Michal Říčný, autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace [REDAKCE], atelier Tišnovka, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČO: 425 88 715 v květnu 2024;
- 1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“ nebo „Rekapitulace nákladů stavby“) – soupis prací pro Zadavatele 1;
- 1.3. podmínek pravomocného rozhodnutí, společného povolení stavebního záměru „Regenerace ulic MPR Divišovo náměstí, část náměstí Svobody, Jezuitské náměstí, Jezuitská a Veselá“ ze dne 24. 7. 2024, č.j.: MUZN 170019/2024;
- 1.4. rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu „Regenerace ulic MPR ve Znojmě, část náměstí Svobody“, č.j. MUZN 175373/2024 ze dne 1. 8. 2024 (právní moci nabylo rozhodnut dne 4. 9. 2024);
- 1.5. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
- 1.6. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

Závazné podklady pro realizaci díla uvedené v odst. 1.1., 1.3., 1.4 a 1.5. této smlouvy byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že veškeré výše uvedené Závazné podklady pro realizaci díla má k okamžiku podpisu smlouvy k dispozici.

2. Součástí díla je také:

- 2.1. vegetační úpravy v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci a oceněném Výkazu výměr v rámci SO 02; Zhotovitel je povinen realizovat dílčí část stavby v rozsahu SO 02 – Vegetační úpravy, zejména tu část spočívající ve výsadbě rostlin, v klimaticky vhodném období. Konkrétní termín provedení výsadby v rámci sjednané doby plnění musí být předem odsouhlasen Objednatelem;
- 2.2. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.3. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na charakter stavby nezbytné);
- 2.4. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu (*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn);

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Jihomoravského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo

technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, **v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM)** dle § 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje **s využitím stávajících údajů digitální technické mapy**. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Součástí odevzdané dokumentace bude i **protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM** prostřednictvím validátoru ČUZK.“

- 2.5. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli;
- 2.6. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;
- 2.7. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu, bude-li pro realizaci této veřejné zakázky nezbytná;
- 2.8. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
- 2.9. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště ve smyslu stavebního zákona, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.10. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;
- 2.11. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;
- 2.12. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- 2.13. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.14. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby;
- 2.15. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;

- 2.16. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
- 2.17. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládku vybouraných hmot;
- 2.18. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;
- 2.19. provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. Pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy nad rámec projektové dokumentace uvedené v článku III., odst. 1.1. této smlouvy, bude se provedení takových dodatečných prací řídit ustanoveními této smlouvy o realizaci víceprací;
- 2.20. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1. této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;
- 2.21. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona; a
- 2.22. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.
5. Zhotovitel předá Objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) následující:
 - 5.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby;

- 5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, vč. souhlasného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí, o řádné likvidaci odpadu;
 - 5.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů; GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
 - 5.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 5.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 5.9. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;
 - 5.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací;
 - 5.11. bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době dle článku XVII. odst. 4 této smlouvy;
 - 5.12. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě;
 - 5.13. stavební deník; a
 - 5.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
 7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.
 9. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky: Vyhrazená změna závazku ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky se týká celkového rozsahu plnění dle této smlouvy v části spočívající v realizaci zemních prací pro přípojky vodovodu a kanalizace k jednotlivým domům v rozsahu vymezeném ve Výkazu výměr k této části plnění. Objednatel si zejména s ohledem na možné riziko duplicitního provedení přípojek (u některých domů v soukromém vlastnictví mohly být přípojky v mezidobí nově zbudovány) nebo možný nezáměr vlastníků soukromých nemovitostí na zbudování nových přípojek vyhrazuje možnost jednostranné změny (snížení) rozsahu plnění spočívající v nerealizování části plnění v rámci Výkazu výměr pro realizaci zemních prací pro přípojky vodovodu a kanalizace k jednotlivým domům. Snížení se může týkat jen některých

přípojek nebo i všech přípojek uvedených v předmětném Výkazu výměr. Rozhodnutí o nerealizování části plnění dle tohoto odstavce smlouvy je Objednatel povinen učinit a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. V případě, že na základě této vyhrazené změny závazku nebude realizována část plnění spočívající v realizaci zemních prací pro přípojky vodovodu a kanalizace k jednotlivým domům, bude celková cena díla dle této smlouvy o dílo snížena o celkovou cenu takto nerealizované části dle oceněného Výkazu výměr pro nerealizovanou část (přípojku).

10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s realizací stavebních prací dle této smlouvy bude realizován rovněž SO 06 – Přeložka SEK TELEFONIKA. Tyto práce (SO 06 – Přeložka SEK TELEFONIKA) nejsou součástí díla dle této smlouvy, ale budou provedeny na základě separátního smluvního vztahu mezi společnostmi CETIN a.s. a Objednatel, a to v termínu realizace stavby dle této smlouvy. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se umožnit pracovníkům společnosti CETIN a.s. provést dotčené práce dle Projektové dokumentace a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. Práce na přeložce SEK TELEFONIKA budou provedeny ve lhůtě dle uzavřené smlouvy o realizaci překládky sítí elektronických komunikací, která tvořila přílohu zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva, a Zhotovitel se zavazuje připravit stavbu k této realizaci a zahrnout ji do časového harmonogramu stavby.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace stavby jsou pozemky na náměstí Svobody ve Znojmě, čísla parcel dotčených stavbou: p.č. 5285 (ostatní plocha), p.č. 5426/1 (ostatní plocha), p.č. 5426/3 (ostatní plocha) a p.č. 258/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Znojmo – město, blíže viz projektová dokumentace a Rozhodnutí – Společné povolení ke schválení stavebního záměru na stavbu: „Regenerace ulic MPR Divišovo náměstí, část náměstí Svobody, Jezuitské náměstí, Jezuitská a Veselá“, SO 01 Stavební část – část náměstí Svobody - vydané Městským úřadem Znojmo, stavební úřad dne 24. 7. 2024 č.j. MUZN 170019/2024 a Rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu „Regenerace ulic MPR ve Znojmě, část náměstí Svobody“, č.j. MUZN 175373/2024 ze dne 1. 8. 2024 (právní moci nabylo rozhodnut dne 4. 9. 2024) (dále jen „staveniště“).

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 10 měsíců** od předání a převzetí staveniště a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli. Následná péče bude Zhotovitelem prováděna **po dobu 5 let** od převzetí realizovaného díla Objednatel.
2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené důvody uvedené pod písm. a. výše. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	23 013 169,47 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč:	4 832 765,59 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH:	27 845 935,06 Kč včetně DPH.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace.
5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Vzorový změnový list tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí

zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací do celkové výše ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH) budou Objednatelem v příslušných fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme a 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí díla. Pokud budou v době vystavování faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávek, není již nutné výši pozastávky na faktuře uvádět.
4. Pozastávka nebude jakkoliv úročena, tedy s neuhrazením částky odpovídající pozastávce do doby vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči Objednateli.
5. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke kontrole a odsouhlasení.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
9. Doručení faktury se provede elektronicky ve formátu ISDOC na e-mailovou adresu fakturace@muznojmo.cz. Maximální velikost souboru vč. příloh je do 10 Mb. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, veřejnoprávním povolením stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - b) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ;
 - d) číslo faktury;
 - e) den vystavení a den splatnosti;
 - f) den uskutečnění zdanitelného plnění;

- g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- h) fakturovanou částku a výši pozastávky; a
- i) označení díla; označení názvu a čísla projektu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
- b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

11. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
12. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
13. Následná péče bude hrazena samostatně na základě skutečně provedených prací jedenkrát za rok. Zhotovitel zašle Objednateli soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení nejpozději do 15. listopadu příslušného kalendářního roku. Na základě takto odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli fakturu za následnou péči vždy nejpozději do 10. prosince příslušného kalendářního roku, přičemž součástí každé faktury bude Objednatel odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
14. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
15. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
17. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště pracovníkům Objednatele - společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., umožnit jim pokládku vodovodu a práce na stavbě s nimi koordinovat.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné

náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.
3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (TDS).
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu trvání stavby přemístění odpadových nádob náležejících k nemovitostem dotčeným stavbou vždy den před svozem na svozová místa a jejich navrácení zpět k nemovitostem po provedení svozu.
9. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.

10. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
11. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese Objednatel.
12. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty, apod.).
13. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 164 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího, jimiž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího.

14. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
16. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za

zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

17. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
18. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
20. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDS, autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. Kontrolních dnů je oprávněn zúčastnit se rovněž zástupce VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a TDS pro související a souběžně prováděnou stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě – náměstí Svobody“.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDS.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
22. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
23. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
24. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěší). Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace.
25. Zhotovitel je povinen před realizací předložit Objednateli vzorek žuly ke kontrole a odsouhlasení typu žuly pro použití v rámci díla. Objednatel požaduje pro realizaci díla žulu, která bude z hlediska barvy a zrnitosti obdobná žule ze Sumrakova. Vzorek žuly, který nebude odpovídat požadované barvě a zrnitosti, je Objednatel oprávněn odmítnut.

26. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Koordinačního jednání se mohou účastnit rovněž zástupce VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a TDS pro související a souběžně prováděnou stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě – náměstí Svobody“. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
27. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.
28. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
29. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálů, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník bude přístupný a k dispozici na stavbě v průběhu celé pracovní doby v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na

stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavbyvedoucího, rovněž Objednatel, TDS popřípadě jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
8. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatelem Zhotovitelem odstraněny.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla Objednatelem. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:
 - Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh protokolu sepiše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení prací na zhotovovaném díle,

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.
7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.
8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **60 měsíců** (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) zasláno na kontaktní e-mail Zhotovitele: [REDACTED] nebo na adresu: Radkovská 252, 588 56 Telč, nebo do datové schránky Zhotovitele: hddy9rg.
7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o

vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokazaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním bankovní záruky v termínu dle článku XVII. této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
10. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího a/nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč.
13. V případě, že Zhotovitel neprovede následnou péči v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě pro dané roční období, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
14. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 13 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
16. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
17. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytne Objednateli do 15 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy, nejpozději však ke dni převzetí staveniště, jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku za řádné dokončení díla ve výši 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
2. Platnost bankovní záruky za řádné dokončení díla bude do 30. dne po sjednaném termínu dokončení díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
3. Bude-li termín pro dokončení díla sjednaný v článku VI. odst. 1 této smlouvy smluvními stranami posunut, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku platnosti bankovní záruky sjednanou v článku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření dodatku, kterým bude termín plnění sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy posunut.
4. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve výši 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné odstraňování vad v záruční době bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatelů čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle smlouvy.
5. Platnost bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané ve smlouvě. Tato bankovní záruka bude vždy na základě žádosti Zhotovitele uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:
 - a. po uplynutí prvních 36 měsíců záruční doby a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 600.000,- Kč;
 - b. po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbylá část bankovní záruky ve výši 400.000,- Kč.
6. Pokud Zhotovitel bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
7. Nepředložení bankovní záruky za řádné dokončení díla nebo nepředložení bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době je podstatným porušením této smlouvy.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své

zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 14 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel nezačne práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě Objednatele,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,
 - Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru a/nebo TDS,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
 - Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
 - bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
 - Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - Zhotovitel nebo jeho statutární orgán bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin; nebo
 - dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se rozumí skutečnost, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního

správného úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nastane-li některý z případů uvedených v předchozích bodech, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

3. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:
 - změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDS.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatel dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících

opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

15. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 13 nebo 14 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 13 nebo 14 tohoto článku smlouvy.
16. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 13 nebo 14 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech..
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Vzorový změnový list

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 25. 8. 2025, usnesení č. 149/2025, bod č. 4785.

Ve Znojmě dne (dle elektronického podpisu)

V Telči dne (dle elektronického podpisu)

za Objednatele:

Elektronický podpis: 17.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela
starosta města

za Zhotovitele:

Ing. Ivo Šimek
Digitálně podepsal Ing. Ivo Šimek
Datum: 2025.09.16 14:23:28 +02'00'

Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 589 Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.** IČO: **25172654**
Radkovská 252 DIČ: **CZ215172654**
58856 Telč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 342 721,66
PSV			3 211 863,17
MON			5 714 812,17
Vedlejší náklady			154 100,00
Ostatní náklady			203 550,00
Celkem			21 627 047,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 627 047,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 541 679,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 26 168 726,87 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	290 950,00	61 099,50	352 049,50	1
1	VRN	0,00	290 950,00	61 099,50	352 049,50	1
SO 01	Stav. část	0,00	8 014 923,45	1 683 133,92	9 698 057,37	37
1	Stav. část	0,00	8 014 923,45	1 683 133,92	9 698 057,37	37
SO 02	Vegetační úpravy	0,00	254 209,80	53 384,06	307 593,86	1
1	Vegetační úpravy	0,00	254 209,80	53 384,06	307 593,86	1
SO 03	Veřejné osvětlení	0,00	3 723 294,20	781 891,78	4 505 185,98	17
1	Veřejné osvětlení	0,00	3 723 294,20	781 891,78	4 505 185,98	17
SO 04	Trasy sítí SEK	0,00	1 545 710,70	324 599,25	1 870 309,95	7
1	Trasy sítí SEK	0,00	1 545 710,70	324 599,25	1 870 309,95	7
SO 05	Mobiliář	0,00	4 049 072,18	850 305,16	4 899 377,34	19
1	Mobiliář	0,00	4 049 072,18	850 305,16	4 899 377,34	19
SO 09	Zavlažovací systém	0,00	126 710,68	26 609,24	153 319,92	1
1	Zavlažovací systém	0,00	126 710,68	26 609,24	153 319,92	1
SO 10	Kašna	0,00	3 392 625,27	712 451,31	4 105 076,58	16
1	Stav. část	0,00	1 542 567,37	323 939,15	1 866 506,52	7
2	Technologie	0,00	1 850 057,90	388 512,16	2 238 570,06	9
SO 11	Vodovodní přípojka pro vodní prvek	0,00	94 135,48	19 768,45	113 903,93	0
1	Vodovodní přípojka	0,00	94 135,48	19 768,45	113 903,93	0
SO 12	Kanalizační přípojka pro vodní prvek	0,00	135 415,24	28 437,20	163 852,44	1
1	Kanalizační přípojka	0,00	135 415,24	28 437,20	163 852,44	1
Celkem za stavbu		0,00	21 627 047,00	4 541 679,87	26 168 726,87	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 353 122,51	15,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			547 175,34	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 327 551,42	6,1

4	Vodorovné konstrukce	HSV			35 891,71	0,2
5	Komunikace	HSV			4 420 678,57	20,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			175 560,23	0,8
8	Trubní vedení	HSV			302 469,40	1,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			392 216,02	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			119 508,93	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			218 831,65	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			863 953,74	4,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			584 538,90	2,7
711	Izolace proti vodě	PSV			50 743,75	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 532,98	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			778 653,01	3,6
772	Kamenné dlažby	PSV			322 696,46	1,5
783	Nátěry	PSV			41 063,07	0,2
799	Ostatní	PSV			2 013 173,90	9,3
M21	Elektromontáže	MON			3 653 204,23	16,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			768 230,31	3,6
M23	Montáže potrubí	MON			78 293,38	0,4
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON			141 220,00	0,7
M99	Ostatní práce "M"	MON			1 073 864,25	5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 223,24	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			154 100,00	0,7

ON	Ostatní náklady	ON			203 550,00	0,9
Cena celkem					21 627 047,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				109 250,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	63 250,00	63 250,00
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				181 700,00
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 300,00	25 300,00
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	12 650,00	12 650,00
13	00523 R	Hutní í zkoušky podloží	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
14	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00

Celkem	290 950,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 01	Stav. část
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 343 594,49
1	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	67,65900	175,19	11 853,25
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	642,50000	97,12	62 397,99
3	113107419	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.19 cm	m2	2 260,64000	32,20	72 792,61
4	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 618,14000	34,50	55 825,83
5	113151113	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	46,40000	74,75	3 468,40
6	113151117	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm	m2	29,00000	149,50	4 335,50
7	113151213	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	1 618,14000	74,75	120 955,97
8	113151217	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.8 cm	m2	1 618,14000	149,50	241 911,93
9	122102201	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	72,31910	155,25	11 227,54
10	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	230,83061	157,55	36 367,36
11	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	115,41550	5,75	663,64
12	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,40000	1 357,00	19 540,80
13	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	7,20000	40,25	289,80
14	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	40,56000	1 414,50	57 372,12
15	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	20,28000	40,25	816,27
16	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	55,17200	3 484,50	192 246,83
17	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	27,58600	40,25	1 110,34
18	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,64800	3 427,00	2 220,70
19	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	88,40000	172,63	15 260,18
20	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	88,40000	106,38	9 403,55
21	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,56000	841,80	34 143,41
22	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	413,93000	250,70	103 772,25
23	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	84,86777	270,25	22 935,51
24	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	5,67375	270,25	1 533,33
25	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	2 506,57950	66,36	166 324,08
26	199000001	Poplatek za skládku - ornice	m3	72,31900	218,50	15 801,70
27	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	341,61100	218,50	74 642,00
28	583423603	Kamenivo drcené 0/63	t	9,64580	454,25	4 381,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				135 403,60
29	212753216	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	160,00000	602,60	96 416,00
30	212753511	Montáž tvarovky 1 spoj	kus	8,00000	155,25	1 242,00
31	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,01400	3 519,00	3 568,27
32	273323411	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30	m3	0,34225	5 037,00	1 723,91
33	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,11000	783,15	869,30
34	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,11000	165,60	183,82
35	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,03072	43 355,00	1 331,87
36	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,64800	4 603,22	2 982,89
37	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,92000	437,00	839,04
38	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,92000	123,05	236,26
39	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	161,60000	144,90	23 415,84
40	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	8,00000	324,30	2 594,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 173,44
41	311361921	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,12013	56 350,00	6 769,33
42	380326131	Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 15 cm	m3	1,23550	8 988,08	11 104,77

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 01	Stav. část
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	380356241	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení	m2	25,94000	698,05	18 107,42
44	380356242	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění	m2	25,94000	123,05	3 191,92
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						16 702,89
45	452311121	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	2,08000	3 133,75	6 518,20
46	452312121	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10	m3	3,25000	3 133,75	10 184,69
Díl: 5 Komunikace						4 082 029,17
47	564851113	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	2 417,17950	155,25	375 267,12
48	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm	m2	2 237,84300	241,50	540 439,08
49	567132113	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm	m2	91,76400	553,15	50 759,26
50	573111121	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	75,40000	28,75	2 167,75
51	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	46,40000	971,75	45 089,20
52	577171125	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2	m2	29,00000	868,25	25 179,25
53	591111111	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	43,51000	517,50	22 516,43
54	591211211	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	1 915,66900	506,00	969 328,51
55	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	91,76400	591,10	54 241,70
56	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	195,20500	408,25	79 692,44
57	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	44,50000	5,75	255,88
58	596715021	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	16,00000	408,25	6 532,00
59	599142111	Úprava záhlívky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	58,00000	166,75	9 671,50
60	594111111R00a	Kladení dlažby z lomového kamene, lože z kam.těž.do 5 cm	m2	67,65900	569,25	38 514,89
61	58380056	Mozaika dlažební žulová štípaná 40 až 60 mm	m2	47,73600	478,40	22 836,90
62	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	1 999,64166	776,25	1 552 221,84
63	58380156	Kostka dlažební žulová štípaná, velká 150 až 170 mm, třída I	t	17,75208	3 844,45	68 246,98
64	58381915a	Žulový hranol 100/100/300 mm, světlá žula	kus	20,00000	737,15	14 743,00
65	592451158	Dlažba skladebná pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	16,80000	895,85	15 050,28
66	5924511900	Dlažba betonová 200 x 200 x 60 mm přírodní	m2	204,96525	923,45	189 275,16
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						785,07
67	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,03240	5 267,00	170,65
68	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,03200	494,37	15,82
69	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,24250	556,36	134,92
70	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,24200	127,73	30,91
71	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,00768	56 350,00	432,77
Díl: 8 Trubní vedení						249 242,00
72	831352121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1500 mm	m	26,00000	267,37	6 951,71
73	837352221	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	21,00000	381,16	8 004,28
74	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	26,00000	24,00	624,00
75	892573111	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	7,00000	122,00	854,00
76	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	7,00000	1 460,50	10 223,50
77	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	7,00000	324,30	2 270,10
78	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00000	589,95	1 769,85

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 01	Stav. část
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	7,00000	1 840,00	12 880,00
80	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,38500	4 772,50	1 837,41
81	817364111R00a	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 300 mm	kus	7,00000	6 026,00	42 182,00
82	55249101	Rám pro litinový poklop 1000x1000 mm	kus	3,00000	11 316,00	33 948,00
83	55299101	Poklop odvětrávaných otvorů - mosazný odlitek, typový poklop pro MPR Znojmo, viz v.č. 23	kus	7,00000	4 600,00	32 200,00
84	55340397	Koš kalový vysoký UA4V, žárovně pozinkovaný plech	kus	7,00000	649,75	4 548,25
85	59221628	Trouba betonová přímá TBP 300/1000/36 mm	kus	7,00000	2 748,50	19 239,50
86	592239006	Dno s kalovou prohlubní TBV 2A	kus	7,00000	796,95	5 578,65
87	592239012	Skruž s otvorem TBV 43D, DN 200	kus	7,00000	1 189,10	8 323,70
88	592239021	Skruž uliční vpusti horní TBV 45C - 450/200	kus	7,00000	535,90	3 751,30
89	592239026	Skruž uliční vpusti středová TBV 46B - 450/200	kus	7,00000	535,90	3 751,30
90	592239027	Skruž uliční vpusti středová TBV 6D - 450/570	kus	7,00000	792,35	5 546,45
91	59224301	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	7,00000	448,50	3 139,50
92	59710946	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 200, FN 40, spoj F	kus	4,00000	2 288,50	9 154,00
93	59710947.A1	Koleno hrdlové 30° kamenina DN 200, FN 40, spoj F	kus	3,00000	2 288,50	6 865,50
94	59710947.A2	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200, FN 40, spoj F	kus	7,00000	2 288,50	16 019,50
95	59710954	Koleno hrdlové 90° kamenina DN 200, FN 40, spoj F	kus	7,00000	1 368,50	9 579,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						392 216,02
96	914001121	Osaz.vswlé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	5,00000	1 265,00	6 325,00
97	914001125	Osazení vswlé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	326,60	326,60
98	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	101,45000	109,25	11 083,41
99	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva bílá	m2	5,00000	195,50	977,50
100	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	101,45000	23,00	2 333,35
101	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	5,00000	115,00	575,00
102	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	12,00000	450,80	5 409,60
103	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	58,00000	166,75	9 671,50
104	917161111RT3a	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	200,42900	450,80	90 353,39
105	917461111R00a	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25	m	36,03000	450,80	16 242,32
106	91-901	Přemístění depozitní poštovní schránky	kus	2,00000	632,50	1 265,00
107	91-902	Přemístění parkovacího automatu	kus	1,00000	2 817,50	2 817,50
108	40445024.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 2	kus	2,00000	718,75	1 437,50
109	40445033.A	Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 700 mm, fólie 2	kus	1,00000	718,75	718,75
110	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	1 104,00	1 104,00
111	40445135.A	Značka dopravní informativní IJ 4a, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	931,50	931,50
112	40445161.A	Značka dopravní dodatková E 9 - E 10, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	563,50	563,50
113	404459507	Sloupek ocelový pr. 70 pozinkovaný, l = 2500 mm	kus	5,00000	1 897,50	9 487,50
114	58380303Ra	Obrubník žulový přímý, průřez 250 x 300 mm	m	36,39030	2 639,25	96 043,10
115	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý BZO 350 přírodní	kus	12,00000	11 212,50	134 550,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						7 850,04
116	953943121	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	4,00000	158,67	634,66

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 01	Stav. část
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
117	953943124	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	4,00000	677,03	2 708,11
118	132202020000	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 30 x 5 mm	kg	6,11712	56,35	344,70
119	13435410	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 150 x 100 x 10 mm	t	0,07387	56 350,00	4 162,57
Díl: 96 Bourání konstrukcí						218 831,65
120	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,64800	4 983,92	3 229,58
121	966006211	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	81,25	81,25
122	976085211	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7,00000	95,80	670,57
123	976085411	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	5,00000	164,98	824,90
124	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	67,65900	53,69	3 632,85
125	96-901	Demontáž stožáru VO, odvoz, likvidace	kus	2,00000	1 437,50	2 875,00
126	96-902	Vybourání městské váhy, odvoz, likvidace	kus	1,00000	201 250,00	201 250,00
127	96-903	Demontáž tel. budky, odvoz, likvidace	kus	1,00000	3 392,50	3 392,50
128	96-904	Demontáž vlajkového stožáru , odvoz, likvidace	kus	2,00000	1 437,50	2 875,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						690 343,40
129	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	2 971,77531	232,30	690 343,40
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						584 538,90
130	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1 724,58800	218,50	376 822,48
131	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	89,96100	178,25	16 035,55
132	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	436,37616	178,25	77 784,05
133	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 250,92528	32,20	72 479,79
134	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 003,70112	4,60	41 417,03
Díl: 772 Kamenné dlažby						11 799,00
135	772512152R00a	Montáž dlažby z kamene tl. 8,6 cm	m2	0,81000	603,75	489,04
136	772512152R00b	Montáž dlažby z kamene tl. 10 cm	m2	1,20143	603,75	725,36
137	58381346Ra	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 86 mm	m2	0,85050	4 772,50	4 059,01
138	58381349	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 100 mm	m2	1,26105	4 772,50	6 018,36
139	998772101	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,54083	937,88	507,23
Díl: 783 Nátěry						913,78
140	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikorozní	m2	2,13600	212,75	454,43
141	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,13600	215,05	459,35
Díl: 799 Ostatní						241 500,00
142	799-01	D+M podzemního kontejneru - jednovhoz, v.č. 13	kus	1,00000	241 500,00	241 500,00
Celkem						8 014 923,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 02	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				254 209,80
1	183101221	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	12,00000	1 127,00	13 524,00
2	184102115	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	12,00000	632,50	7 590,00
3	185804312	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,96000	402,50	386,40
4	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,96000	402,50	386,40
5	184215211	Ukotvení dřevin podzemním kotvením	kus	12,00000	920,00	11 040,00
6	184501141	Zhotovení obalu z rákosové rohože v rovině	kus	12,00000	57,50	690,00
7	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl. mulče 4 cm, v rovině a svahu do 1:5	m2	48,00000	63,25	3 036,00
8	185805111R00a	Údržba dřevin po dobu 5 let	kus	12,00000	2 875,00	34 500,00
9	1-901	Dodávka a uložení podkladní zahradnické folie hnědé	m2	48,00000	57,50	2 760,00
10	02656191	Amelanchier arborea " Robin Hill" / vel. 14-16 cm/	kus	12,00000	11 097,50	133 170,00
11	10391100Ra	Mulč, drobný štěrk, fr. 8-16 mm, vč. nákupu a dovozu	m3	4,80000	2 300,00	11 040,00
12	24551542Rb	Zeolit 3 kg/ strom	kg	36,00000	63,25	2 277,00
13	251911711Rb	Hnojivé tablety 15 ks/ strom	kus	180,00000	2,30	414,00
14	5832012Ra	Zemina pro výsadbu stromů, včetně dopravy	m3	9,60000	1 150,00	11 040,00
15	60850011Ra	Podzemní kotvení vč. úvazků	kus	12,00000	1 725,00	20 700,00
16	709213401R	Chráníčka z bambusu	kus	12,00000	138,00	1 656,00

Celkem	254 209,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				670 001,27
1	1-001	Vytýčení tras kabel. vedení v zastav. prostoru	km	0,30000	19 320,00	5 796,00
2	1-002	Rozváděč rvo3 (Jezuitská 180/2), vypnutí - demontáž stáv. pojistkové skříně rozvodů VO úprava výklenku, obezdění skříně, uvedení fasády do původního stavu	kus	1,00000	7 394,50	7 394,50
3	1-003	Rozváděč 2rzs (nám. Svobody 209/17), vypnutí - demontáž dvou stáv. rozváděčů pod om., obezdění skříně nového rozváděče, uvedení omítky okolo skříně dp původního stavu	kus	1,00000	9 269,00	9 269,00
4	1-004	Rozváděč re1 (nám. Svobody 209/17), vypnutí - demontáž stáv. elektroměrového rozváděče pod om. obezdění skříně nového rozváděče, vč. dozření výklenku, uvedení omítky okolo skříně do pův. stavu	kus	1,00000	11 017,00	11 017,00
5	1-005	Jáma pro komory ZS a osvětl. stožáry o objemu do 4 m3, hloubení a zához s hutněním, zemina tř. 4 ručně	m3	14,00000	2 398,90	33 584,60
6	1-006	Hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 4, š x hl. 350x 500 mm (v chodníku)	m	140,00000	534,52	74 832,80
7	1-007	Hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 4, š x hl. 350x 700 mm (mimo chodník) ne v komunikaci	m	80,00000	748,65	59 892,00
8	1-008	Hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 4, š x hl. 350x 1200 mm (pod vozovkou)	m	60,00000	1 526,28	91 576,80
9	1-009	Základ z prostého betonu, (chráničky v komunikaci, komory zásuvkových bodů, stžáry VO)	m	16,40000	6 750,50	110 708,20
10	1-010	Zřízení kabel. lože z kopaného písku, vč. úpravy podloží, š. 35-50 cm, tl. pásku 2x8 cm	m	290,00000	162,15	47 023,50
11	1-011	Zřízení rýhy ve zdivu (řezáním s odsáváním), 6x 25 cm, zazdění, zapravení, zalíčení odpovídající barvou	m	65,00000	767,97	49 918,05
12	1-012	Zřízení rýhy ve zdivu fasády pro přívod kabelů do rozváděče 1 rvo a 2 rvo (Železářství a Novaservis) řezání s odsáváním, 12x12 cm, pro chráničku PR100, zazdění, zapravení, zalíčení odpov. barvou	m	2,00000	798,56	1 597,12
13	1-013	Vrtání otvoru pr. 70 mm přes zeď ven pod úroveň terénu, (cihla, kámen), délka vrtu 1200 až 1600 mm zazdění, zapravení, zalíčení odpovíd. barvou (Čedok)	kus	2,00000	8 114,40	16 228,80
14	1-014	Dovoz záspy do výkopů, frakce do 0,4 (zához a hutnění viz položka výkop rýhy)	t	141,00000	466,90	65 832,90
15	1-015	Odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km	m3	110,00000	547,40	60 214,00
16	1-016	Drobné zednické výpomoci pol. neuvedené	kus	1,00000	25 116,00	25 116,00
Díl: M21		Elektromontáže				3 053 292,93
17	001	Kabel silový , izolace PVC, CYKY J-3x1,5 mm2, volně	m	54,00000	43,85	2 367,87
18	002	Kabel silový , izolace PVC, CYKY J-3x2,5 mm2, volně (signál VO pro vodní prvek)	m	35,00000	55,66	1 948,10
19	003	Kabel silový , izolace PVC, CYKY J-3x4 mm2, volně (informační tabule)	m	63,00000	78,46	4 943,26
20	004	Kabel silový , izolace PVC, CYKY J-5x2,5 mm2, volně (zemní svítidla S15)	m	150,00000	78,17	11 724,83
21	005	Kabel silový , izolace PVC, CYKY J-4x10 mm2, volně	m	335,00000	189,34	63 427,56
22	006	Kabel silový , izolace PVC, CYKY J-4x25 mm2, volně	m	390,00000	476,47	185 822,52
23	007	AYKY 4x50 mm2, volně	m	22,00000	228,85	5 034,70
24	008	Kabelová chránička pr. 50	m	280,00000	68,25	19 110,70
25	009	Kabelová chránička pr. 63	m	110,00000	78,80	8 667,78
26	010	Kabelová chránička pr. 110	m	90,00000	120,23	10 820,93
27	011	Trubka elektroinstalační PR25 (např. ve standardu supermonoflex), pod omítkou	m	43,00000	50,37	2 165,91
28	012	Kabelová spojka zemní pro kabely CYKY-AYKY do 3x35, kompletní	kus	3,00000	1 626,42	4 879,27
29	013	Kabelová koncovka zemní do CYKY 4x25	kus	1,00000	531,86	531,86

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	014	Dodávka a montáž. Svítidlo s LED zdrojem 39 W, na stožáru 7 m na výložníku VIZ KNIHA SVÍTIDEL	kus	6,00000	163 484,00	980 904,00
31	015	Dodávka a montáž. Zemní svítidlo s LED zdrojem 18 W, v montážním boxu pod korunou stromu VIZ KNIHA SVÍTIDEL	kus	12,00000	30 062,61	360 751,32
32	016a	Připojení parkovacího automatu na kabelový přívod a přizemnění	kus	1,00000	1 039,60	1 039,60
33	016b	Připojení propojovacího kabelu rozvodu VO a rozváděče vodního prvku vč. přizemnění	kus	1,00000	1 297,20	1 297,20
34	017	FeZn 30/4 (315 m x 0,95 kg/m = 315 m)	kg	299,25000	125,52	37 562,61
35	018	Demontáž a odpojení celé sestavy místního rozhlasu ze stáv. stožáru VO, nová montáž a připojení na jiný stáv. stožár VO	kus	1,00000	3 507,50	3 507,50
36	019	Demontáž a odpojení stáv. telefon. automatu	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00
37	020	Demontáž ocel. osvětl. stožáru 8 m se 2 výložníky a 2 svítidly	kus	1,00000	6 762,00	6 762,00
38	021	Demontáž ocel. osvětl. stožáru 8 m s výložníkem a svítidlem	kus	1,00000	4 749,50	4 749,50
39	022	Dodávka a montáž spojky přímé pro spojení kabelů AYKY 4x35 mm ² v zemi	kus	1,00000	1 626,42	1 626,42
40	023	Dodávka a montáž spojky odbočné pro spojení tří kabelů AYKY 4x35 mm ² v zemi	kus	1,00000	7 891,53	7 891,53
41	024	Demontáž stáv. zemních kabelů VO v trase (odhad na 5 hodin práce)	kus	5,00000	5 474,00	27 370,00
42	025	Kabelová spojka na kabel do CYKY 4x25 v zemi, propojení stáv. a nových rozvodů	kus	3,00000	531,86	1 595,59
43	026	rv04 rozváděč (Železářství), úprava stávajícího, dodávka lištících prvků a jejich zapojení podle v.č. 03	kus	1,00000	6 693,00	6 693,00
44	027	rv03 rozváděč (Jezuitská 180/2), montáž rozváděče do připraveného výklenku a zapojení podle v.č. 02	kus	1,00000	3 968,65	3 968,65
45	028	2rzs rozváděč (nám. Svobody 209/17), montáž rozváděče zapojení podle v.č. 05	kus	1,00000	5 836,25	5 836,25
46	029	re1 rozváděč (nám. Svobody 209/17), demontáž stáv. elektroměrového rozváděče b.j. domu montáž rozváděče re1 nového zapojení podle v.č. 06,07	kus	1,00000	12 091,10	12 091,10
47	030	r1 rozváděč (nám. Svobody 209/17), organizace přepojení stáv. odběrů, koordinace práce s odběrateli a montáží F.ON. odborný odhad 30 hodin	kus	1,00000	22 218,00	22 218,00
48	031	ZS1 až ZS4 Zásuvková skříň do země, usazení do příprav. jámy, montáž a zapojení.Podklad pro instal. Montážní pokyny dodavatele. Přesné místo v dlažbě stanoví hlavní architekt projektu	kus	4,00000	17 066,00	68 264,00

Rozváděč je součástí dodávky zemních zásuvkových bodů :

Zapojení spočívá v připojení do instal. krabice, součást bodu a připojení na zem. pásku : 4

4,00000

49	032	Zaměření skutečné polohy kabel. tras s jejich zaznamenaním, vč. přesných míst kabel. spojek	kus	1,00000	28 980,00	28 980,00
50	033	Výstražná folie PVC červená, š. 33 cm	m	390,00000	24,17	9 427,47
51	034	Výchozí revize elektro	kus	1,00000	24 472,00	24 472,00
52	035	Podružný materiál celkem	kus	1,00000	30 049,50	30 049,50
53	D1	Rozváděč rvo3, (Novaservis(skříň a náplň podle výkresu č. 02	kus	1,00000	15 398,50	15 398,50
54	D2	Rozváděč re1 (nám. Svobody 209/17), skříň a náplň podle výkresu č. 06,07	kus	1,00000	104 949,00	104 949,00
55	D3	Rozváděč 2rzs (nám. Svobody 209/17), skříň a náplň podle výkresu č. 05	kus	1,00000	42 607,50	42 607,50
56	D4	Rozváděč r1 (nám. Svobody 209/17), rozvodnice spol. prostory. náplň podle výkresu č. 08	kus	1,00000	2 093,00	2 093,00

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	D5	Zásuvková skříň k instalaci do dlažby, chodníku, výklopná. Poklop z nerez plechu, provedení pro zádlážbu, nosnost B125. Otevírání pomocí plyn. pístů. Rozváděč "gumová verze" IP58	kus	4,00000	228 929,35	915 717,40

elektroinstalace podle v.č. 07 :

Musí být stejné provedení se zásuvkovými body dosud
instalovanými ve Znojmě : 4

4,00000

Celkem	3 723 294,20
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 04	Trasy sítí SEK
R:	1	Trasy sítí SEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				796 142,59
1	1-001	Vytýčení tras kabel. vedení v zastav. prostoru	km	0,22000	19 320,00	4 250,40
2	1-002	Jáma pro komory (hloubení a zához se shutněním), Wns.2 Demontáž stáv. plast. komory pod zemí š x d x hl 1130x700x1850 mm, upravení rozměrů jámy pro dmt komory na š x d 1400x2290 mm	kus	1,00000	12 236,00	12 236,00
3	1-003	Jáma pro komory (hloubení a zához se shutněním), Wns.1 Výkop jámy pro komoru Wns.01 š x d x hl 1,4x2x2,6 m,zemina tř. 4, ručně vč. pažení a bezp. označení a zajištění	m3	7,50000	3 010,70	22 580,25
4	1-004	Jáma pro komory (hloubení a zához se shutněním), Wns.2 Prohloubení výkopu jámy pro komoru Wns.02 š x d 1400x2290 mm z hl. 1720 na hl. 2300, zemina tř. 4, ručně vč. pažení a bezp. označení a zajištění	m3	2,00000	3 010,70	6 021,40
5	1-005	Jáma pro komory (hloubení a zához se shutněním), Wns.1, Wns.2 Zřízení travivodu pod komorami uložení šterku 32-63 ve vestvě 0,5 m (do protilehlých rohů dna jámy instalovat 2 trubky DN 50 mm	m3	3,00000	3 404,00	10 212,00
6	1-006	Hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 4 Výkop a hutněný zához pro multikanál š. 800 hl. 2000 mm vč. pažení a bezp. označení a zajištění	m	100,00000	3 593,52	359 352,00
7	1-007	Hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 4 Výkop a hutněný zához š. 350, hl. 500 mm (samostatné mikrotrubičky 12/8 v chodníku)	m	125,00000	534,52	66 815,00
8	1-008	Hloubení a zához kabelové rýhy vč. hutnění, zemina tř. 4, š. 500, hl. 1200 mm (trasa pod komunikací pro kabel. chráničky D 110 a D 160)	m	33,00000	1 606,78	53 023,74
9	1-009	Zřízení kabel. lože z kopaného písku, vč. úpravy podloží, š. 35 cm, tl. písku 2x8 cm uložení svazkovaných mikrotrubiček	m	125,00000	162,15	20 268,75
10	1-010	Zřízení kabel. lože z kopaného písku, vč. úpravy podloží, š. 35-50 cm, tl. vrstvy písku - průměr chráničky + 2x8 cm, uložení kabel. chrániček	m	28,00000	208,15	5 828,20
11	1-011	Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění (základ pro komory, okolo komor, multikanálu chrániček v komunikaci podle potřeby)	m3	9,00000	6 750,50	60 754,50
12	1-012	Vrtání otvoru pr. 60 mm přes zeď ven pod úroveň terénu, (cihla, kámen), délka vrtu 1200-1600 mm	kus	7,00000	8 114,40	56 800,80
13	1-013	Vrtání otvoru jídrové pr. 100 mm do vnější fasády pod úrovní chodníku, do hl. 200 mm příprava pro systémový prostup (cihla, kámen)	kus	7,00000	2 640,40	18 482,80
14	1-014	Dodávka a montáž systém. prostupu, (zajištění hydroizolace v místě vstupu tří z odolných mikrotrubiček HDPE 12/8 do objektu)	kus	7,00000	6 072,00	42 504,00
15	1-015	Řezání dtážky s odsáváním do zdíva, délka jedné drážky do 2m, profil 80x80 mm	m	14,00000	515,20	7 212,80
16	1-016	Provedení zádlažby lepením do víka komory, 2 ks (celkem 1,66 m2)	m2	1,66000	1 960,75	3 254,85
17	1-017	Dovoz zásypu okolo multikanálu, frakce 0,4, uložení, hutnění	t	39,00000	466,90	18 209,10
18	1-018	Odvoz výkopku do vzdálenosti 10 km	m3	30,00000	547,40	16 422,00
19	1-019	Drobné zenické výpomoci, pol. neuvedené	kus	1,00000	11 914,00	11 914,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				749 568,11
20	001	Dodávka a montáž, základní devítioťvorový díl, 385x385x1118, 310 kPa, vč. spon a těsnění kompletní, (75 m)	kus	71,00000	3 497,38	248 313,98
21	002	Dodávka a montáž, ohybový devítioťvorový díl, 385x385x356, 310 kPa, vč. spon a těsnění kompletní, (15 m)	kus	50,00000	1 828,73	91 436,50

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 04	Trasy sítí SEK
R:	1	Trasy sítí SEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	003	Dodávka a kompletní montáž komory plastové, vnější rozměr š x d x hl 800x1400x2020, vč. víka B125 pro zádlazbu v provedení nerez, kompletní (Wns.01)	kus	1,00000	153 260,16	153 260,16
23	004	Dodávka a kompletní montáž komory plastové, vnější rozměr š x d x hl 800x1690x1720, vč. víka B125 pro zádlazbu v provedení nerez, kompletní (Wns.02)	kus	1,00000	143 403,62	143 403,62
24	005	Chráničky - dodávka a montáž, mikrotrubička z odolné 12/8 mm, barva žlutá	m	310,00000	36,00	11 158,45
25	006	Chráničky - dodávka a montáž, mikrotrubička z odolné 12/8 mm, barva červená	m	310,00000	36,00	11 158,45
26	007	Chráničky - dodávka a montáž, mikrotrubička z odolné 12/8 mm, barva modrá	m	310,00000	36,00	11 158,45
27	008	Chráničky - dodávka a montáž, koncovka mikrotrubičky 12/8 mm	kus	42,00000	99,48	4 177,95
28	009	Chráničky - dodávka a montáž, spojka mikrotrubičky 12/8 mm, (počet - technický odhad)	kus	20,00000	133,86	2 677,20
29	010	Box se zámkem pod omítku, 215x215x75 mm, vč. zasekání, usazení, zapravení a vylíčení barvou podle barvy okolní omítky, vč. ukončení 3 ks mikrotrubiček	kus	7,00000	3 446,09	24 122,63
30	011	Kabelová chránička D 110 mm, vč. připojení spojek a zatěsnění	m	15,00000	120,23	1 803,49
31	012	Kabelová chránička D 160 mm, vč. připojení spojek a zatěsnění	m	20,00000	189,41	3 788,10
32	013	Dodávka a montáž, výstražná folie oranžová, š. 33 cm	m	310,00000	24,17	7 493,63
33	014	Kalibrace, protokol o průchodnosti všech komor kanálu a všech z odolných mikrotrubiček	kus	1,00000	19 320,00	19 320,00
34	015	Podružný materiál	kus	1,00000	16 295,50	16 295,50

Celkem	1 545 710,70
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 05	Mobiliář
R:	1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 573,02
1	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,96000	1 357,00	5 373,72
2	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	1,98000	40,25	79,70
3	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,71250	3 427,00	5 868,74
4	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,67200	250,70	1 421,97
5	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,67200	249,55	1 415,45
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,67200	425,50	2 413,44
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				130 698,86
7	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	17,90640	3 213,10	57 535,05
8	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	30,96000	437,00	13 529,52
9	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	30,96000	123,05	3 809,63
10	275313511	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	4,52575	3 213,10	14 541,69
11	275321411	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,30012	3 806,50	1 142,41
12	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	38,18500	437,00	16 686,85
13	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	38,18500	123,05	4 698,66
14	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,01346	56 350,00	758,47
15	380932115	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	24,30000	740,60	17 996,58
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				985 837,50
16	3-901	Kamenná zídka 6600/300-400/650 mm, žula, barva okrová, lom Sumrakov, povrch upraven pemrlováním horní plocha leštěná fazeta, v.č. 15	kus	3,00000	328 612,50	985 837,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				111 658,89
17	380932117	Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	24,00000	868,25	20 838,00
18	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	4,90000	1 020,05	4 998,25
19	953981103R00a	Chemické kotvy do betonu, hl. 165 mm, M 12, ampule	kus	84,00000	793,50	66 654,00
20	12720209	Tyč nerez kruhová, průměr 16 mm	m	25,92000	562,35	14 576,11
21	13311385	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 50 mm	t	0,08150	56 350,00	4 592,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 727,80
22	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	60,25983	493,33	29 727,80
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				778 653,01
23	767951115	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 300 do 500 kg	kg	3 896,67100	66,70	259 907,96
24	767995107	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	3 896,67096	70,15	273 351,47
25	13331512	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	0,54967	56 350,00	30 973,90
26	13331782	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 8 mm	t	0,99533	56 350,00	56 086,85
27	13388430	Tyč ocelová HEB 120, S235JR	t	2,00279	56 350,00	112 857,22
28	14587757Ra	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 50 x 3,0 mm	t	0,66062	56 350,00	37 225,94
29	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,40324	1 873,55	8 249,67
Díl: 772		Kamenné dlažby				184 099,91
30	772401125R00c	Montáž obkladu soklů kamenem tl. 150 mm	m	103,20000	450,80	46 522,56
31	58381349Rd	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 210 mm	m2	16,25400	7 739,50	125 797,83
32	998772101	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	12,55970	937,88	11 779,52
Díl: 783		Nátěry				40 149,29
33	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikorozi	m2	119,56320	169,05	20 212,16

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 05	Mobiliář
R:	1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	119,56300	166,75	19 937,13
Díl: 799		Ostatní				1 771 673,90
35	MOB01	Odpadkový koš pozink. s popelníkem, válc. ocel 12 mm, dtto Horní náměstí, klíč v ceně, vnit. odním. koš z ocel. plechu, antikoroz. alkydová nátěr. hmota na bázi oxidů železitých s obsahem Al práchu	kus	5,00000	8 259,30	41 296,50
36	MOB01a	Montáž odpadkového koše	kus	5,00000	864,80	4 324,00
37	MOB01b	Spodní stavba odpadkového koše	kus	5,00000	1 488,10	7 440,50
38	MOB02	Stojan na sáčky na exkrementy, ocel. zink. sloupek z L profilu 60/60/1100 mm, uzam. nerez schránka kotvení pod dlažbu, antikoroz. alkydová ntěr. hmota na bázi oxidů železitých s obsahem Al práchu	kus	1,00000	8 083,35	8 083,35
39	MOB02a	Montáž stojanu na sáčky	kus	1,00000	864,80	864,80
40	MOB02b	Spodní stavba stojanu na sáčky	kus	1,00000	1 488,10	1 488,10
41	MOB03	Stojan na kola, svařenec z ocel. profilů 40/40/2 mm a plech. výpalků tl. 10 mm, podélný pryžový pás v. 900 mm, š. 50 mm, antikoroz. alkydová nátěr. hmota na bázi oxidů želez. s obsahem Al práchu	kus	7,00000	3 174,00	22 218,00
42	MOB03a	Montáž stojanu na kola	kus	7,00000	3 164,80	22 153,60
43	MOB04	Lavice, okrová žula, ocel. profily L 60/60/600 mm, žár. pozink., šedý antikoroz. nátěr, sedák masiv trop. dřevo, konzervace taninem, 3x ochrana lak. kotvení viz v.č. 14	kus	9,00000	11 560,95	104 048,55
44	MOB04a	Montáž lavic	kus	9,00000	2 369,00	21 321,00
45	MOB05	Mříž ke stromům - 2,0 x 2,0 m, šedá litina, dtto Komenského náměstí, v.č. 16	kus	12,00000	55 200,00	662 400,00
46	MOB051	Chránič kmene - tenkost. L profily 50/50, spodní a horní čtvercový rámeček, šikmé stojiny v místě styků prvků dva vstříčné otvory 20/8 mm, spojení šrouby M6 s matkou, antikorozní úprava	kus	12,00000	2 990,00	35 880,00
47	MOB051a	Montáž chrániče kmene	kus	12,00000	690,00	8 280,00
48	MOB05a	Montáž mříže ke stromům	kus	12,00000	1 495,00	17 940,00
49	MOB06	Patník s mosazným odlitkem, žulový, barva okrová, viz v.č. 07	kus	7,00000	113 850,00	796 950,00
50	MOB06a	Montáž patníků	kus	7,00000	2 426,50	16 985,50
Celkem						4 049 072,18

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 09	Zavlažovací systém
R:	1	Zavlažovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				11 917,45
1	8-01MAT	Potrubí LDPE 40 PE 32x3 PN 6	m	100,00000	24,15	2 415,00
2	8-02MAT	T- kus 32	kus	6,00000	132,25	793,50
3	8-03MAT	Koleno 32	kus	8,00000	88,55	708,40
4	8-04MAT	Spojka 32	kus	1,00000	88,55	88,55
5	8-05MAT	Kabel CYKY 5x1,5	m	10,00000	37,95	379,50
6	8-06MAT	Chránička na kabely DN 16	m	20,00000	24,73	494,50
7	8-07MAT	Chránička na prostupy DN 90	m	60,00000	117,30	7 038,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				18 662,20
8	M22-01	Řídící jednotka TBC pro 1 sekci, ovládací napětí DC-9V, vodotěsná, ovládání přes infraport	kus	1,00000	2 620,85	2 620,85
9	M22-02	Řídící jednotka TBC pro 2 sekce, ovládací napětí DC-9V, vodotěsná, ovládání přes infraport	kus	1,00000	3 575,35	3 575,35
10	M22-03	Baterie 9 V Energizer Ultimate	kus	2,00000	112,70	225,40
11	M22-04	Čidlo srážek, kabel 8 m	kus	1,00000	964,85	964,85
12	M22-05	Čidlo srážek bezdrátové s digitálním displejem s dosahem až 160 m	kus	1,00000	7 503,75	7 503,75
13	M22-06	Umístění řídící jednotky (montáž na zeď)	kus	2,00000	402,50	805,00
14	M22-07	Naprogramování řídící jednotky	kus	2,00000	322,00	644,00
15	M22-08	Umístění a montáž čidla srážek	kus	1,00000	494,50	494,50
16	M22-09	Instalace elektromagnetických ventilů vč. regulátorů tlaku	kus	3,00000	609,50	1 828,50
Díl: M23		Montáže potrubí				78 293,38
17	1	Výkop pro potrubí v hlouvkce 0,35 m v zemině tř. 3	m	75,00000	212,75	15 956,25
18	2	Podsyp a zásyp, hutnění záspy potrubí	m	75,00000	212,75	15 956,25
19	3	Odvod přebytečné zeminy	m3	2,00000	1 840,00	3 680,00
20	M23-001	Elektromagnetický ventil P-220, 1" vnitřní závit, cívka DC-9V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 16 bar	kus	1,00000	3 358,00	3 358,00
21	M23-002	Regulátor tlaku pro ventily P220 a P150	kus	1,00000	1 975,70	1 975,70
22	M23-003	Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka DC-9V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar	kus	2,00000	1 804,35	3 608,70
23	M23-004	Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu	kus	2,00000	523,25	1 046,50
24	M23-005	Spojka redukována 1" x 3/4" vni x vně	kus	2,00000	26,45	52,90
25	M23-006	Vlhkovzdorný konektor	kus	6,00000	40,25	241,50
26	M23-007	Redukce 1" x 3/4" vně x vni	kus	2,00000	36,80	73,60
27	M23-008	T-kus FxFx	kus	1,00000	447,35	447,35
28	M23-009	Koleno FxM	kus	2,00000	330,05	660,10
29	M23-010	Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí	kus	4,00000	373,75	1 495,00
30	M23-011	Spojka 1" vni	kus	2,00000	148,35	296,70
31	M23-012	Přechodka 32x1" vně	kus	1,00000	373,75	373,75
32	M23-013	Postřikovače - navrtávací pas 32x3/4"	kus	8,00000	36,69	293,48
33	M23-016	Postřikovače - přechodka 32x3/4"vni	kus	9,00000	54,05	486,45
34	M23-017	Kapková závlaha a ruční závlaha - kapénková hadice 16 mm, role 100m, bez kompenzace tlaku rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h	kus	1,00000	1 408,75	1 408,75
35	M23-018	Kapková závlaha a ruční závlaha - kapénková hadice 16 mm, role 100m, bez kompenzace tlaku rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h s ochranou proti prorůstání kořínků	kus	4,00000	3 139,50	12 558,00
36	M23-019	Kapková závlaha a ruční závlaha - fitinky pro kapkovou hadici (T-kusy, kolena, spojky, zátky)	kpl	4,00000	120,75	483,00
37	M23-020	Kapková závlaha a ruční závlaha -plastový bodec pro připevnění hadice k půdě	kus	1,00000	6,90	6,90
38	M23-021	Kapková závlaha a ruční závlaha -geotextilie	m2	50,00000	41,40	2 070,00

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 09	Zavlažovací systém
R:	1	Zavlažovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	M23-022	Instalace potrubí vč. signalizační folie	m	100,00000	28,75	2 875,00
40	M23-023	Instalace potrubí v chráničkách DN 90	m	60,00000	60,95	3 657,00
41	M23-024	Instalace filtru	kus	1,00000	494,50	494,50
42	M23-025	Položení kabelů vč. chrániček	m	20,00000	60,95	1 219,00
43	M23-026	Osazení sestavy pro zazimování na potrubí	kus	1,00000	172,50	172,50
44	M23-027	Provedení průvrtu - jádrový odvrt pr. 35 mm	kus	3,00000	598,00	1 794,00
45	M23-028	Zatěsnění a doplnění hydroizolace prostupů	kus	3,00000	517,50	1 552,50
Díl: M99		Ostatní práce "M"				15 537,65
46	M99-001	Sestava pro zazimování	kus	1,00000	343,85	343,85
47	M99-002	Filtr mosaz - sklo 1", 16 bar, 100 mikron	kus	1,00000	2 816,35	2 816,35
48	M99-003	Signalizační folie	m	100,00000	3,34	333,50
49	M99-004	Pozinkovaná objímka + kombišroub + hmoždinka	kus	16,00000	36,80	588,80
50	M99-005	Těsnění prostupů -PU pěna - 300 ml	kus	1,00000	190,90	190,90
51	M99-006	Doplnění hydroizolace - stěrková hydroizolace, 5 kgl	kus	1,00000	546,25	546,25
52	M99-007	Instalace kapkové závlahy kolem kořenů nových stromů	kus	12,00000	414,00	4 968,00
53	M99-008	Instalace podpovrchové kapkové závlahy pod travní drn, vč. instalace geotextilie	m	150,00000	25,30	3 795,00
54	M99-009	Tlaková zkouška potrubí, zprovoznění závlahy	kpl	1,00000	575,00	575,00
55	M99-010	Zazimování závlahy	kpl	1,00000	1 380,00	1 380,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 300,00
56	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00

Celkem	126 710,68
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 10	Kašna
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				178 442,19
1	131301111	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	79,66000	539,35	42 964,62
2	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	39,83000	40,25	1 603,16
3	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,90000	1 357,00	5 292,30
4	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	1,95000	40,25	78,49
5	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,18400	1 414,50	7 332,77
6	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,59200	40,25	104,33
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,66000	841,80	67 057,79
8	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	35,34400	250,70	8 860,74
9	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	35,34400	249,55	8 820,10
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,51000	270,25	948,58
11	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	53,40000	270,25	14 431,35
12	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	53,40000	208,15	11 115,21
13	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	31,80000	66,36	2 110,09
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	35,34400	218,50	7 722,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				281 072,88
15	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,78400	4 600,00	12 806,40
16	273323411	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30	m3	4,44500	14 950,00	66 452,75
17	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	12,86000	2 875,00	36 972,50
18	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	12,86000	287,50	3 697,25
19	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,79704	63 250,00	50 412,78
20	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	1,91280	57 500,00	109 986,00
21	931981012	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka	m	1,80000	414,00	745,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				302 339,72
22	274354011	Bednění kruhových prostupů do 0,01 m2, dl. 0,25 m	kus	29,00000	368,00	10 672,00
23	274354021	Bednění kruhových prostupů do 0,02 m2, dl. 0,25 m	kus	3,00000	437,00	1 311,00
24	311361921	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	1,12920	57 500,00	64 929,00
25	380326132	Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm	m3	10,90950	5 750,00	62 729,63
26	380356241	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení	m2	58,76000	1 552,50	91 224,90
27	380356242	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění	m2	58,76000	287,50	16 893,50
28	380361007	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	0,86292	63 250,00	54 579,69
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				334,13
29	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,39000	856,75	334,13
Díl: 5		Komunikace				334 155,43
30	564851115	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	56,42500	174,80	9 863,09
31	591241111R00a	Kladení dlažby drobné kostky, lože trasová lepicí malta tl. 20 mm, přísada do lepicích tmelů 2 kg/m2 spárovací hmota - mechan. zátěž	m2	71,85500	1 575,64	113 217,47
32	58380120.ARa	Kostka dlažební žulová řezaná, drobná 70 až 90 mm, třída I	m2	70,05360	2 863,50	200 598,48
33	58380120.ARb	Kostka dlažební žulová řezaná, drobná 100 mm, třída I	m2	3,23850	3 234,95	10 476,39
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				174 775,16
34	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	6,52900	4 600,00	30 033,40
35	631315511	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	2,85600	4 600,00	13 137,60

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 10	Kašna
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	631319153	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	6,52900	1 610,00	10 511,69
37	631319155	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	2,85600	920,00	2 627,52
38	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	25,90000	2 070,00	53 613,00
39	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	25,90000	402,50	10 424,75
40	631320034	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená sítí - drát 6.0 oka 100/100 mm	m2	54,40000	1 000,50	54 427,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						93 906,56
41	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	148,46887	632,50	93 906,56
Díl: 711 Izolace proti vodě						50 743,75
42	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	82,74500	184,00	15 225,08
43	711212012	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	82,74500	414,00	34 256,43
44	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,31360	4 025,00	1 262,24
Díl: 772 Kamenné dlažby						126 797,55
45	772511112	Dlažba z kamene pór.do tl.4-5cm,pravoúhlá,do tmele	m2	8,12250	1 684,75	13 684,38
46	772401125R00a	Montáž obkladu soklů kamenem tl. 100 a 118 mm	m	25,20000	2 248,25	56 655,90
47	58381343	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 50 mm	m2	8,52915	2 924,45	24 943,07
48	58381349	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 100 mm	m2	4,46985	4 367,70	19 522,96
49	58381349Ra	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 118 mm	m2	1,73250	4 994,45	8 652,88
50	998772101	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	3,55947	937,88	3 338,36
Celkem						1 542 567,37

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 10	Kašna
R:	2	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				599 911,30
1	M21001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plast. rozvodnice na omítku krytí IP 55	kus	1,00000	97 290,00	97 290,00
2	M21002	Spínací zdroj 24VDC, 150W	kus	4,00000	2 242,50	8 970,00
3	M21003	Kabeláž ke světlům	m	68,00000	37,95	2 580,60
4	M21004	Kabelová chránička D40	m	36,00000	26,45	952,20
5	M21005	Nerezový zapuštěný LED RGB reflektor, 13x3W, IP68, 24VDC	kus	4,00000	12 822,50	51 290,00
6	M21006	Nerezový přisazený LED RGB reflektor, 9x3W, IP68, 24VDC	kus	7,00000	11 753,00	82 271,00
7	M21007	Nerezový přisazený LED RGB reflektor, 6W, IP68, 24VDC	kus	3,00000	10 166,00	30 498,00
8	M21008	RGB převodník reflektoru	kus	14,00000	2 047,00	28 658,00
9	M21009	Rozvaděč RGB převodníku	kus	3,00000	3 622,50	10 867,50
10	M21010	RGB řízení, naprogramování	kpl	1,00000	28 750,00	28 750,00
11	M21011	Frekvenční měnič 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	kus	1,00000	22 264,00	22 264,00
12	M21012	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	1,00000	1 702,00	1 702,00
13	M21013	Odušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW	kus	1,00000	4 335,50	4 335,50
14	M21014	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDO relé 2A	kus	1,00000	40 503,00	40 503,00
15	M21015	Aplikační sw PLC	kpl	1,00000	36 800,00	36 800,00
16	M21016	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kpl	1,00000	25 875,00	25 875,00
17	M21017	Rozvaděč pro oddušovací filtr RF1 v provedení jako plast. rozvodnice GW44211 na omítku rozměry 380x460x180 mm, krytí IP 56, bez ceny filtru	kus	1,00000	4 071,00	4 071,00
18	M21018	Rozvaděč pro frekvenční měniče RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku, krytí IP 56	kus	1,00000	10 005,00	10 005,00
19	M21019	Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"	kus	7,00000	632,50	4 427,50
20	M21020	Nerezová kabelová průchodka dvouvývodová, G1"	kus	2,00000	1 460,50	2 921,00
21	M21021	Nerezová kabelová průchodka trojvývodová, G1"	kus	1,00000	2 162,00	2 162,00
22	M21022	Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem	kpl	1,00000	3 622,50	3 622,50
23	M21023	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP 44, 230V	kus	1,00000	632,50	632,50
24	M21024	Drobný elktrounstalační materiál	kpl	1,00000	23 598,00	23 598,00
25	M21025	Elektroinstalační práce	kpl	1,00000	69 690,00	69 690,00
26	M21026	Revizní zpráva	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00
Díl: M35		Montáže čerpadel, kompresorů				141 220,00
27	M35001	Montáž technologie	kpl	1,00000	132 940,00	132 940,00
28	M35002	Tlakové zkoušky	hod	6,00000	690,00	4 140,00
29	M35003	Uvedení do provozu	hod	4,00000	690,00	2 760,00
30	M35004	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	690,00	1 380,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				1 058 326,60
31	M99-001	Návod na obsluhu a údržbu	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
32	M99-002	Vedlejší náklady	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00
33	M99-003	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	kpl	1,00000	28 750,00	28 750,00
34	M99-004	Autorský dozor	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00
35	M99-005	Přesun hmot	kpl	1,00000	18 975,00	18 975,00
36	M99-006	Mosazná napěňená tryska typu Kaskáda, pr. ústí 50 mm, připojení G1"	kus	7,00000	3 967,50	27 772,50
37	M99-007	Mosazná pramínková tryska typu Komrta, pr. ústí 6 mm, připojení G3/8"	kus	52,00000	201,25	10 465,00
38	M99-008	Mosazné šoupě G1"	kus	7,00000	517,50	3 622,50

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 10	Kašna
R:	2	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	M99-009	Litínový poklop vnitřní rozměr 600x600 mm, třída zatížení B125, s pantem, těsněním a uzamykáním	kus	1,00000	10 649,00	10 649,00
40	M99-010	PP jednopáštiová strojovna technologie, vnitř. rozměry 3,0x2,3x2,1 m, vstup. komínek 600x600 mm PP integr. retenční nádrž se stat. zaj. příčkou, rozměry 2 3x1 3x1 6 m, objem 4 42 m ³	kus	1,00000	114 781,50	114 781,50
vč. těsněných prostupů, Al žebříku, bez poklopu : 1				1,00000		
41	M99-011	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím	kus	1,00000	3 277,50	3 277,50
42	M99-012	PP podstavec čerpadla	kus	3,00000	805,00	2 415,00
43	M99-013	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,00000	3 335,00	3 335,00
44	M99-014	PP šachtička odvětrání s nerez krycí mřížkou	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00
45	M99-015	Nerezový prostup trysky G1" s nerez držákem reflektoru, vč. kotvení	kus	7,00000	3 116,50	21 815,50
46	M99-016	Nerezová vypouštěcí armatura 200x200x120 mm, tlakový odtok G3", nerez odnímatelná mřížka vč. kotvení	kus	1,00000	10 764,00	10 764,00
47	M99-017	Nerezová odtoková armatura 300x150x100 mm, gravitační odtok DN 100, nerez odnímatelná mřížka vč. kotvení	kus	2,00000	12 937,50	25 875,00
48	M99-018	Nerezový kotevní rám krycího roštu, vařeno z L-profilu 30x30x4 mm, vněj. rozměry rámu 10000x500 mm vč. kotvení	kus	1,00000	44 447,50	44 447,50
49	M99-019	Nerezová krycí mříž, rozměry 480x1500 mm, svařovaná z pásnic 30x5 mm, mezery 30 mm vyztuženy dvěma podélnými pásnicemi 30x50 mm kotvení do nerez rámu	kus	5,00000	19 527,00	97 635,00
50	M99-020	Nerezová krycí mříž, rozměry 480x1240 mm, svařovaná z pásovin 30x5 mm, mezery 30 mm vyztuženy dvěma podélnými pásnicemi 30x50 mm kotvení do nerez rámu	kus	2,00000	16 606,00	33 212,00
51	M99-021	Nerezová vypouštěcí armatura 300x300x130 mm, tlakový odtok G2 1/2", nerez kabel. průchodka G1" dvouvývodová, 4xboční vývod G1", nerez odnímatelná mřížka vč. kotvení	kus	1,00000	15 525,00	15 525,00
52	M99-022	Nerezový odnímatelný box reflektoru pr. 175 mm, výška 120 mm, přívod G1", vč. kotvení	kus	4,00000	3 864,00	15 456,00
53	M99-023	Nerezová přepadová šterbinová armatura 220x150 mm, délky 3100 mm, 2x revizní otvor 200x100 mm 2x gravitační odtok DN 100 vč. kotvení	kus	2,00000	52 440,00	104 880,00
54	M99-024	Nerezové lemování š. 20 mm, výšky 140 mm, délky 3100 mm	kus	2,00000	19 032,50	38 065,00
55	M99-025	Nerezový prostup G2" do mísy sochy	kus	2,00000	10 982,50	21 965,00
56	M99-026	Nerezový vnitřní rozvaděč pr. 300 mm, výšky 80 mm, přívod G2", 4x odtok G6/4"	kus	2,00000	10 982,50	21 965,00
57	M99-027	Nerezový vnější rozvaděč z trubky 60,3 mm, pr. 1150 mm, 4x přívod G6/4", 52x vývod G3/8"	kus	1,00000	33 212,00	33 212,00
58	M99-028	Nerezová odtoková armatura G2", délka 3200 mm, s nerez krycí mřížkou	kus	1,00000	8 947,00	8 947,00
59	M99-029	Plastový potrubní filtr s nerez filtr. vložkou 2 mm, připojení G2", ruční proplach odkapu G6/4"	kus	1,00000	11 672,50	11 672,50
60	M99-030	Odsrředivé plast. čerpadlo s integr. zachycovačem nečistot, připojení DN 80/ DN 80, výkon 2,2 kW Q=23m ³ /h při 13 mvs. 400 V	kus	1,00000	43 595,35	43 595,35
61	M99-031	Odsrředivé plast. čerpadlo s integr. zachycovačem nečistot, připojení DN 50/ DN 40, výkon 0,75 kW Q=15m ³ /h při 9 mvs. 400 V	kus	1,00000	23 334,65	23 334,65
62	M99-032	Odsrředivé plast. čerpadlo filtrace s integr. zachycovačem nečistot, připojení DN 50/ DN 40 výkon 0,45 kW, Q=12m ³ /h při 8 mvs. 230 V	kus	1,00000	15 743,50	15 743,50
63	M99-033	Pískový plast. filtr s bočním připojením 1 1/2", vnitř. průměr D 500, průtok 9m ³ /h	kus	1,00000	15 743,50	15 743,50
64	M99-034	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,00000	10,35	1 035,00
65	M99-035	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1 1/2"	kus	1,00000	32 959,00	32 959,00

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 10	Kašna
R:	2	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	M99-036	Automatická dávkovací stanice - měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,00000	44 620,00	44 620,00
67	M99-037	Kanystr s korektorem pH, 20 l	kus	1,00000	747,50	747,50
68	M99-038	Kanystr s chlornanem sodným, 20 l	kus	1,00000	805,00	805,00
69	M99-039	Ponorné kalové čerpadlo nerezové, výkon 0,25 kW, Q=6 m3/h při 3.7 mvs. 230 V	kus	1,00000	6 267,50	6 267,50
70	M99-040	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením a kapacitou 240°dHxm3, vč. nádoby na sůl	kus	1,00000	22 011,00	22 011,00
71	M99-041	Sestava dopouštění vč. By-passu - 1"	kpl	1,00000	8 694,00	8 694,00
72	M99-042	Elektromagnetický ventil 1", 230 V	kus	1,00000	3 289,00	3 289,00
73	M99-043	Kartušový filtr G 1 vč. filtrační vložky 50 mic	kus	1,00000	2 047,00	2 047,00
74	M99-044	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	6,00000	371,45	2 228,70
75	M99-045	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	4,00000	365,70	1 462,80
76	M99-046	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	14,00000	220,80	3 091,20
77	M99-047	Koleno D 75 PVC 45° lep	kus	10,00000	246,10	2 461,00
78	M99-048	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	1,00000	72,45	72,45
79	M99-049	Koleno D 50/90° PN 16 PVC	kus	16,00000	47,15	754,40
80	M99-050	Koleno D 50/45° PN 16 PVC	kus	10,00000	52,90	529,00
81	M99-051	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	11,00000	39,10	430,10
82	M99-052	T-kus D 160 PVC lep	kus	1,00000	2 543,80	2 543,80
83	M99-053	T-kus D 90 PVC lep	kus	2,00000	592,25	1 184,50
84	M99-054	T-kus D 75 PVC lep	kus	7,00000	322,00	2 254,00
85	M99-055	T-kus D 50 PVC PN 16	kus	5,00000	67,85	339,25
86	M99-056	Koleno D 32 PVC 45° lep	kus	8,00000	48,30	386,40
87	M99-057	Nátrubek D 32x1" int.kov	kus	7,00000	104,65	732,55
88	M99-058	Redukce kr. D160x110 PVC	kus	2,00000	635,95	1 271,90
89	M99-059	Redukce kr. D110x90 PVC	kus	3,00000	258,75	776,25
90	M99-060	Redukce kr. D110x75 PVC	kus	1,00000	290,95	290,95
91	M99-061	Redukce kr. D90x75 PVC	kus	1,00000	136,85	136,85
92	M99-062	Redukce kr. D90x50 PVC	kus	1,00000	152,95	152,95
93	M99-063	Redukce kr. D90x63 PVC	kus	2,00000	151,80	303,60
94	M99-064	Redukce kr. D75x63 PVC	kus	9,00000	92,00	828,00
95	M99-065	Redukce kr. D50x32 PVC	kus	7,00000	44,85	313,95
96	M99-066	Šroubení D63x2" ext. PVC	kus	2,00000	277,15	554,30
97	M99-067	Šroubení D50x6/4" ex.těsn	kus	2,00000	347,30	694,60
98	M99-068	TR PVC D 160, dl. 6 m, PN 10	m	1,00000	695,75	695,75
99	M99-069	TR PVC D 110, dl. 6 m, PN 10	m	1,00000	326,60	326,60
100	M99-070	TR PVC D 90, dl. 6 m, PN 10	m	8,00000	288,65	2 309,20
101	M99-071	TR PVC D 75, dl. 6 m, PN 10	m	24,00000	200,10	4 802,40
102	M99-072	TR PVC D 63, dl.5 m, PN 10	m	2,00000	141,45	282,90
103	M99-073	TR PVC D 50, dl.5 m, PN 10	m	16,00000	92,00	1 472,00
104	M99-074	TR PVC D 32, dl.5 m, PN 10	m	12,00000	78,20	938,40
105	M99-075	Trubka PP HT DN 100 250 mm	kus	1,00000	65,55	65,55
106	M99-076	Trubka PP HT DN 100 1000 mm	kus	1,00000	156,40	156,40
107	M99-077	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	1,00000	69,00	69,00
108	M99-078	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40	kus	5,00000	112,70	563,50
109	M99-079	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100	kus	2,00000	112,70	225,40
110	M99-080	Kanalizační trubka SN4 DN 150 1 m	kus	4,00000	339,25	1 357,00
111	M99-081	Kanalizační trubka SN4 DN 100 1 m	kus	24,00000	187,45	4 498,80

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 10	Kašna
R:	2	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	M99-082	Koleno DN 150 87°	kus	2,00000	233,45	466,90
113	M99-083	Koleno DN 150 45°	kus	4,00000	192,05	768,20
114	M99-084	Koleno DN 100 87°	kus	12,00000	95,45	1 145,40
115	M99-085	Koleno DN 100 45°	kus	12,00000	80,50	966,00
116	M99-086	Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100	kus	2,00000	181,70	363,40
117	M99-087	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus	1,00000	310,50	310,50
118	M99-088	Redukce DN 150 DN 100	kus	1,00000	140,30	140,30
119	M99-089	Klapka uzavírací D 110 PVC	kus	1,00000	4 223,95	4 223,95
120	M99-090	Sada přírub. D 110 ke kla	kus	1,00000	2 335,65	2 335,65
121	M99-091	Kohout kulový D 90 PVC	kus	1,00000	4 489,60	4 489,60
122	M99-092	Kohout kulový D 75 PVC	kus	3,00000	3 298,20	9 894,60
123	M99-093	Kohout kulový D 63 PVC	kus	4,00000	966,00	3 864,00
124	M99-094	Kohout kulový D 50 PVC	kus	6,00000	1 023,50	6 141,00
125	M99-095	Ventil zpětný D 75 PVC	kus	1,00000	2 139,00	2 139,00
126	M99-096	Ventil zpětný D 63 PVC	kus	1,00000	979,80	979,80
127	M99-097	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	4,00000	694,60	2 778,40
128	M99-098	Čistič PVC	l	3,00000	402,50	1 207,50
129	M99-099	Teflonová páska	kus	25,00000	11,50	287,50
130	M99-100	Lepidlo PVC-U	l	3,00000	874,00	2 622,00
131	M99-101	Kotvicí materiál, úchyty	kg	20,00000	402,50	8 050,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				42 550,00
132	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 300,00	25 300,00
133	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 050,00
134	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	8 050,00	8 050,00

Celkem	1 850 057,90
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 11	Vodovodní přípojka pro vodní prvek
R:	1	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				40 498,49
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,65000	305,51	504,09
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	1,65000	147,20	242,88
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,20000	354,87	780,71
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,73000	604,90	2 861,18
5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,98000	117,30	232,25
6	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,01200	737,15	746,00
7	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,01200	40,25	40,73
8	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,03600	1 414,50	4 294,42
9	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,03600	40,25	122,20
10	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	4,04800	1 909,00	7 727,63
11	138501101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6	m3	2,02400	2 236,75	4 527,18
12	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	21,75000	172,63	3 754,63
13	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	21,75000	106,38	2 313,66
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,02400	841,80	1 703,80
15	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,03600	841,80	2 555,70
16	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	14,61600	71,42	1 043,80
17	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	3,56400	80,50	286,90
18	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	6,31800	249,55	1 576,66
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,31800	180,65	1 141,37
20	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,73900	270,25	740,21
21	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	7,12800	218,50	1 557,47
22	583320881	Štěrkopísek 0 - 8 mm tříděný	t	5,47800	318,55	1 745,02
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15,44
23	310321111	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém vč. bednění a výztuže	m3	0,00100	15 443,17	15,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 754,36
24	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,82500	2 126,50	1 754,36
Díl: 5		Komunikace				1 480,05
25	566903111R00a	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným tl. 200 mm	m2	3,30000	448,50	1 480,05
Díl: 8		Trubní vedení				21 721,46
26	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	7,50000	74,75	560,63
27	877162121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	1,00000	174,80	174,80
28	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	1 587,00	1 587,00
29	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	1 635,81	1 635,81
30	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	7,50000	26,50	198,72
31	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	7,50000	51,06	382,95
32	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	1 758,17	1 758,17
33	899721111	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	7,50000	18,40	138,00
34	899731112	Vodič signalizační CYY	m	9,50000	64,40	611,80
35	230191007	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	7,50000	78,55	589,09
36	953334211	Bobtnavý pásek do prac. spár beton. kcí akrylový 20x5 mm - utěsnění prostupu potrubí přípojky přes beton. stěnu	m	0,51200	465,28	238,22
37	286134111	Trubka tlaková RC1 PE 100, rozměr 32 x4,4 mm	m	7,57500	132,83	1 006,15
38	28613598	Trubka PEHD 63/50	m	7,57500	98,33	744,81
39	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 32 mm	kus	1,01000	401,35	405,36

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 11	Vodovodní přípojka pro vodní prvek
R:	1	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	42227614	Šoupátko přípojkové přímé, DN 40, 2"	kus	1,00000	8 418,00	8 418,00
41	42271412	Pas navtrávací z tvárné litiny DN 80, (rozsah 88-99)	kus	1,01000	1 518,00	1 533,18
42	422910660	Souprava zemní ventilová teleskopická	kus	1,01000	905,05	914,10
43	42291405	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	1,01000	816,50	824,67
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14 679,87
44	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,82587	1 356,00	14 679,87
Díl: 722 Vnitřní vodovod						5 532,98
45	722270102	Vodoměrová sestava v provedení na stěnu - komplet 2x uzavírací mosazná armatura 1x s vypouštěcím ventilem + zpětná klapka - G1	kpl	1,00000	5 532,98	5 532,98
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						402,83
46	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,08900	218,50	237,95
47	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	0,36300	178,25	64,70
48	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,45200	32,20	46,75
49	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,61600	4,60	53,43
Díl: ON Ostatní náklady						8 050,00
50	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
51	00511 R	Geodetické práce výstavbě	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00

Celkem	94 135,48
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 12	Kanalizační přípojka pro vodní prvek
R:	1	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				53 660,66
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,36000	305,51	1 026,51
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	3,36000	147,20	494,59
3	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200	m	1,20000	438,90	526,68
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,40000	354,87	851,68
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,15200	604,90	6 140,94
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,08800	117,30	244,92
7	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,11200	737,15	819,71
8	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,11200	40,25	44,76
9	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,33600	1 414,50	4 718,77
10	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,33600	40,25	134,27
11	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	4,44800	1 909,00	8 491,23
12	138501101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6	m3	2,22400	2 236,75	4 974,53
13	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	29,41200	172,63	5 077,29
14	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	29,41200	106,38	3 128,70
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,22400	841,80	1 872,16
16	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,33600	841,80	2 808,24
17	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	17,51600	71,42	1 250,91
18	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	6,50200	80,50	523,41
19	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	7,71400	249,55	1 925,03
20	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,71400	180,65	1 393,56
21	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,81800	270,25	1 302,06
22	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	13,00300	218,50	2 841,16
23	583320881	Štěrkopísek 0 - 8 mm tříděný	t	9,63600	318,55	3 069,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				185,32
24	310321111	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém vč. bednění a výztuže	m3	0,01200	15 443,17	185,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 100,33
25	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,61900	2 126,50	1 316,30
26	452111111	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	7,00000	63,23	442,59
27	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,82600	4 750,39	3 923,82
28	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,00600	4 708,56	9 445,37
29	59217421	Obrubník chodníkový v. 250 x 100 x 500 mm přírodní	kus	7,00000	281,75	1 972,25
Díl: 5		Komunikace				3 013,92
30	566903111R00b	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným tl. 200 mm, celková tl. 40 cm	m2	6,72000	448,50	3 013,92
Díl: 8		Trubní vedení				19 588,49
31	831312121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	8,60000	251,54	2 163,24
32	837311221	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150	kus	1,00000	429,35	429,35
33	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	350,75	701,50
34	953334211	Bobtnavý pásek do prac. spár beton. kcí akrylový 20x5 mm - utěsnění prostupu potrubí přípojky přes beton. stěnu	m	1,57000	465,28	730,49
35	286111111	Zpětná klapka na plast. potrubí DN 160	kus	1,01000	14 375,00	14 518,75
36	28651858.A	Přechod kamenina - PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	1,01000	274,85	277,60
37	597109451	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150, FN 34, spoj F	kus	1,03000	745,20	767,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 296,11
38	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	26,02959	1 356,00	35 296,11

Položkový rozpočet

S:	589	Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, Znojmo
O:	SO 12	Kanalizační přípojka pro vodní prvek
R:	1	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				820,41
39	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,21800	218,50	484,63
		2,957-0,739		2,21800	0,00	
40	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	0,73920	178,25	131,76
		3,36*0,22		0,73920	0,00	
41	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,95680	32,20	95,21
42	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,65440	4,60	108,81
Díl: ON		Ostatní náklady				5 750,00
43	00511 R	Geodetické práce výstavbě	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
Celkem						135 415,24

Poznámky uchazeče k zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REGENERACE ULIC MPR - DIVIŠOVO NÁMĚSTÍ, VELKÁ MICHALSKÁ, ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY, JEZUITSKÉ NÁMĚSTÍ, JEZUITSKÁ A VESELÁ
Objekt: Přeložka plynu

Objednatel: Město Znojmo
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
Místo: Znojmo

Zpracoval: HOS PPZ, s.r.o.
Datum: 23. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 139 037,39

4	001	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	46,273	604,90	27 990,54
			47*0,8*0,71+8*0,8*0,81+6,5*1,5*1,01+(1,5*1,5*1,01)*2		46,273		
40	001	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	59,881	737,15	44 141,28
			47*0,8*0,71+29*0,8*0,81+6,5*1,5*1,01+(1,5*1,5*1,01)*2		59,881		
2	001	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	172,63	7 250,31
			6,5*1,5*2+1,5*1,5*2+(1,5*1,5*4)*2		42,000		
3	001	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	106,38	4 467,75
41	001	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,225	71,42	3 443,99
			47*0,8*0,40+29*0,8*0,81+6,5*1,5*1,01+(1,5*1,5*1,01)*2		48,225		
42	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	96,450	218,50	21 074,33
			48,225*2		96,450		
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,911	180,65	5 764,83
			59,881-12,960-15,010		31,911		
9	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,960	270,25	3 502,44
			29*0,8*0,4+6,5*0,8*0,5+1,5*0,8*0,5+1,5*0,8*0,4		12,960		
44	583	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	14,144	318,55	4 505,57
			7,072*2		14,144		
45	583	58344169	šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	12,480	432,40	5 396,35
			26*0,8*0,3*2		12,480		
12	001	175201006	Poplatek za vytýčení stávajících podzemních vedení	kpl	4,000	2 875,00	11 500,00

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže 1 214,40

46	921	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	30,000	25,30	759,00
47	341	34140824	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2	m	33,000	13,80	455,40
			H07V-U CY, průměr vodiče 3,3mm				
			30*1,1		33,000		

23-M Montáže potrubí 205 041,84

20	923	230021047	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	3,000	644,00	1 932,00
48	552	55283832	dno klenuté S235JR PN16 76,1x3mm DN 65	kus	1,000	97,75	97,75
22	316	316316110	Ocelová redukce DN 65/50, jak. mat 11353.1	kus	1,000	954,50	954,50
27	286	286535004	Zemní přechodka PE/ocel, SDR 11; 4 bar plyn d 63/DN 50	kus	2,000	1 794,00	3 588,00
16	923	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	29,000	51,75	1 500,75
56	923	230170002	Tlakové zkoušky těsností potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	4 370,00	4 370,00
39	422	422930287	Uzavírací manžeta d 110/63	kus	4,000	713,00	2 852,00
57	923	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	29,000	207,00	6 003,00
58	286	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	30,450	189,75	5 777,89
			29*1,05		30,450		
59	923	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm	kus	1,000	437,00	437,00

43	923	230202071	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky	m	6,000	368,00	2 208,00
55	286	28613966	trubka ochranná PEHD D 110mm	m	6,600	207,00	1 366,20
23	923	230210004	Oprava opláštění, izolace svarů ovínem páskou za studena 4vrstvy	m2	2,500	276,00	690,00
24	628	628520210	Izolační páska Serviwrap R30A 100 mm/15 m	ks	4,000	1 196,00	4 784,00
25	628	628520201	Nátěr Serviwrap Primer AB, Láhev 1 litr	ks	1,000	874,00	874,00
26	923	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	29,000	120,75	3 501,75
54	923	N230221001	Montáž propoje a odpoje STL plynovodu dle cenové nabídky GS20005080	kus	1,000	159 275,00	159 275,00
52		422914557	Navrtávací T-kus FTX-F PE dn 63	kus	1,000	4 830,00	4 830,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 621,00

53	946	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	30,000	20,70	621,00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

N00 Nepojmenované práce

N01 Nepojmenovaný díl 32 200,00

30	923	900-0003	HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu	hod	10,000	1 150,00	11 500,00
32	923	900-0008	Geodetické zaměření propoje	kpl	2,000	5 175,00	10 350,00
50	923	900-0021	Geodetické zaměření plynovodu	kpl	1,000	10 350,00	10 350,00

Celkem 378 114,63

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Sokol869D6
Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

KSO: CC-CZ:
Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 25172654
SATES ČECHY s.r.o. DIČ: CZ25172654
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			1 008 007,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 008 007,84	Výše daně 211 681,65
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 219 689,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Sokol869D6

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Místo: Znojmo

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 008 007,84	1 219 689,49
SO 302-11	Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-URS I.pol.2025	122 932,23	148 748,00
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-zemní práce	122 932,23	148 748,00
SO 302-12	Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-URS I.pol.2025	125 352,33	151 676,32
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-zemní práce	125 352,33	151 676,32
SO 302-13	Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025	91 465,30	110 673,01
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce	91 465,30	110 673,01
SO 302-14	Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025	91 465,30	110 673,01
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce	91 465,30	110 673,01
SO 302-15	Kanalizační přípojka pro p.č.179/1-dl.6,9 m-URS I.pol.2025	86 951,88	105 211,77
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 179/1-dl.6,9 m-zemní práce	86 951,88	105 211,77
SO 302-16	Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,9 m-URS I.pol.2025	62 417,02	75 524,59
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,9 m-zemní práce	62 417,02	75 524,59
SO 302-17	Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025	56 368,18	68 205,50
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce	56 368,18	68 205,50
SO 302-18	Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025	56 368,18	68 205,50
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce	56 368,18	68 205,50
SO 302-19	Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.3,5 m-URS I.pol.2025	45 476,26	55 026,27
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.3,5 m-zemní práce	45 476,26	55 026,27
SO 302-20	Kanalizační přípojka pro p.č.209/17-dl.2,2 m-URS I.pol.2025	29 740,40	35 985,88
01	Kanalizační přípojka pro p.č. 209/17-dl.2,2 m-zemní práce	29 740,40	35 985,88
SO 301-11	Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025	45 081,12	54 548,16
01	Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-zemní práce	45 081,12	54 548,16
SO 301-12	Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025	45 081,12	54 548,16
01	Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-zemní práce	45 081,12	54 548,16
SO 301-13	Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025	45 081,12	54 548,16
01	Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-zemní práce	45 081,12	54 548,16
SO 301-14	Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-URS I.pol.2025	42 261,70	51 136,66
01	Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-zemní práce	42 261,70	51 136,66
SO 301-15	Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-URS I.pol.2025	28 170,93	34 086,83
01	Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-zemní práce	28 170,93	34 086,83
SO 301-16	Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-URS I.pol.2025	28 170,93	34 086,83
01	Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-zemní práce	28 170,93	34 086,83
SO 301-17	Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-URS I.pol.2025	5 623,84	6 804,85
01	Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-zemní práce	5 623,84	6 804,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-11 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 932,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 932,23	21,00%	25 815,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 748,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 302-11 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	122 932,23
HSV - Práce a dodávky HSV	121 552,23
1 - Zemní práce	105 553,68
4 - Vodorovné konstrukce	15 998,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-11 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1550/4-dl. 9,9 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 122 932,23

D HSV Práce a dodávky HSV 121 552,23

D 1 Zemní práce 105 553,68

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	15,444	544,74	8 413,02
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	19,305	725,02	13 996,46
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	3,861	1 190,46	4 596,35
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,305	683,23	13 189,69
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	59,400	310,06	18 417,74
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	59,400	161,03	9 565,45
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,595	101,44	2 799,28
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,015	346,79	3 819,94
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	27,595	63,56	1 753,95
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,624	393,30	6 931,52
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,015	25,21	277,67
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,595	180,65	4 985,13
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	22,076	369,15	8 149,36
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,768	270,69	1 832,01
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	10,829	470,35	5 093,42

D 4 Vodorovné konstrukce 15 998,55

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,287	1 601,56	2 061,21
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,960	4 708,56	13 937,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-12 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 352,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 352,33	21,00%	26 323,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 676,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 302-12 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		125 352,33
HSV - Práce a dodávky HSV		123 972,33
1 - Zemní práce		107 649,63
4 - Vodorovné konstrukce		16 322,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-12 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1552/3-dl.10,1 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 125 352,33

D HSV Práce a dodávky HSV 123 972,33

D 1 Zemní práce 107 649,63

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	15,756	544,74	8 582,98
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	19,695	725,02	14 279,22
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	3,939	1 190,46	4 689,21
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,695	683,23	13 456,15
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	60,600	310,06	18 789,82
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	60,600	161,03	9 758,69
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,153	101,44	2 855,88
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,237	346,79	3 896,92
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	28,153	63,56	1 789,42
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,979	393,30	7 071,14
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,237	25,21	283,26
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,153	180,65	5 085,94
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	22,522	369,15	8 314,00
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,904	270,69	1 868,82
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	11,046	470,35	5 195,49

D 4 Vodorovné konstrukce 16 322,70

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,313	1 601,56	2 102,85
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,020	4 708,56	14 219,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-13 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 465,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 465,30	21,00%	19 207,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 673,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-13 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	91 465,30
HSV - Práce a dodávky HSV	90 085,30
1 - Zemní práce	78 286,63
4 - Vodorovné konstrukce	11 798,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-13 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 91 465,30

D HSV Práce a dodávky HSV 90 085,30

D 1 Zemní práce 78 286,63

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	11,388	544,74	6 203,54
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	14,235	725,02	10 320,62
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	2,847	1 190,46	3 389,23
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,235	683,23	9 725,73
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	43,800	310,06	13 580,76
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	43,800	161,03	7 053,31
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,348	101,44	2 064,13
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,122	346,79	2 816,66
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	20,348	63,56	1 293,33
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,995	393,30	5 110,93
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,122	25,21	204,74
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,348	180,65	3 675,94
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	16,278	369,15	6 009,02
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,990	270,69	1 350,73
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	7,984	470,35	3 755,27

D 4 Vodorovné konstrukce 11 798,67

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,949	1 601,56	1 519,88
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,183	4 708,56	10 278,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-14 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 465,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 465,30	21,00%	19 207,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 673,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 302-14 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		91 465,30
HSV - Práce a dodávky HSV		90 085,30
1 - Zemní práce		78 286,63
4 - Vodorovné konstrukce		11 798,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-14 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 1553/2-dl.7,3 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 91 465,30

D HSV Práce a dodávky HSV 90 085,30

D 1 Zemní práce 78 286,63

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	11,388	544,74	6 203,54
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	14,235	725,02	10 320,62
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	2,847	1 190,46	3 389,23
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,235	683,23	9 725,73
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	43,800	310,06	13 580,76
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	43,800	161,03	7 053,31
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,348	101,44	2 064,13
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,122	346,79	2 816,66
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	20,348	63,56	1 293,33
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,995	393,30	5 110,93
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,122	25,21	204,74
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,348	180,65	3 675,94
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	16,278	369,15	6 009,02
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,990	270,69	1 350,73
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	7,984	470,35	3 755,27

D 4 Vodorovné konstrukce 11 798,67

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,949	1 601,56	1 519,88
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,183	4 708,56	10 278,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-15 - Kanalizační přípojka pro p.č.179/1-dl.6,9 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 179/1-dl.6,9 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 951,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 951,88	21,00%	18 259,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 211,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-15 - Kanalizační přípojka pro p.č.179/1-dl.6,9 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 179/1-dl.6,9 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 951,88
HSV - Práce a dodávky HSV	85 571,88
1 - Zemní práce	74 421,52
4 - Vodorovné konstrukce	11 150,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-15 - Kanalizační přípojka pro p.č.179/1-dl.6,9 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 179/1-dl.6,9 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 951,88

D HSV Práce a dodávky HSV 85 571,88

D 1 Zemní práce 74 421,52

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	10,764	544,74	5 863,62
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	13,455	725,02	9 755,11
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	2,691	1 190,46	3 203,52
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,455	683,23	9 192,81
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,400	310,06	12 836,61
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,400	161,03	6 666,83
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,233	101,44	1 951,02
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,677	346,79	2 662,34
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,233	63,56	1 222,46
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,283	393,30	4 830,90
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,677	25,21	193,52
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,233	180,65	3 474,51
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	16,278	369,15	6 009,02
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,717	270,69	1 276,83
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	7,547	470,35	3 549,73

D 4 Vodorovné konstrukce 11 150,36

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,897	1 601,56	1 436,60
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,063	4 708,56	9 713,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-16 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,9 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,9 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 417,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 417,02	21,00%	13 107,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 524,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-16 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,9 m-URS I.pol.2025

Soupis: **01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,9 m-zemní práce**

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 417,02
HSV - Práce a dodávky HSV		61 037,02
1 - Zemní práce		53 118,79
4 - Vodorovné konstrukce		7 918,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-16 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,9 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,9 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 417,02

D HSV Práce a dodávky HSV 61 037,02

D 1 Zemní práce 53 118,79

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	7,644	544,74	4 164,02
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	9,555	725,02	6 927,54
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,911	1 190,46	2 274,96
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,555	683,23	6 528,23
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	29,400	310,06	9 115,85
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	29,400	161,03	4 734,41
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,658	101,44	1 385,49
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,452	346,79	1 890,72
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,658	63,56	868,11
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,723	393,30	3 430,76
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,452	25,21	137,43
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,658	180,65	2 467,37
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	10,926	369,15	4 033,33
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,350	270,69	906,80
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	5,360	470,35	2 521,08

D 4 Vodorovné konstrukce 7 918,23

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,637	1 601,56	1 020,19
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,465	4 708,56	6 898,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-17 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 368,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 368,18	21,00%	11 837,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 205,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-17 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025

Soupis: **01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce**

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		56 368,18
HSV - Práce a dodávky HSV		54 988,18
1 - Zemní práce		47 875,63
4 - Vodorovné konstrukce		7 112,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-17 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 368,18

D HSV Práce a dodávky HSV 54 988,18

D 1 Zemní práce 47 875,63

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	6,864	544,74	3 739,12
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	8,580	725,02	6 220,65
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,716	1 190,46	2 042,82
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,580	683,23	5 862,08
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	26,400	310,06	8 185,66
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	26,400	161,03	4 251,31
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,264	101,44	1 244,08
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,896	346,79	1 697,90
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,264	63,56	779,51
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,834	393,30	3 081,11
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,896	25,21	123,42
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,264	180,65	2 215,53
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	9,811	369,15	3 621,73
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,008	270,69	814,23
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	4,813	470,35	2 263,79

D 4 Vodorovné konstrukce 7 112,55

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,572	1 601,56	916,09
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,316	4 708,56	6 196,46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-18 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 368,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 368,18	21,00%	11 837,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 205,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-18 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025

Soupis: **01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce**

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		56 368,18
HSV - Práce a dodávky HSV		54 988,18
1 - Zemní práce		47 875,63
4 - Vodorovné konstrukce		7 112,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-18 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.4,4 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.4,4 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 368,18

D HSV Práce a dodávky HSV 54 988,18

D 1 Zemní práce 47 875,63

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	6,864	544,74	3 739,12
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	8,580	725,02	6 220,65
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,716	1 190,46	2 042,82
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,580	683,23	5 862,08
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	26,400	310,06	8 185,66
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	26,400	161,03	4 251,31
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,264	101,44	1 244,08
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,896	346,79	1 697,90
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,264	63,56	779,51
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,834	393,30	3 081,11
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,896	25,21	123,42
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,264	180,65	2 215,53
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	9,811	369,15	3 621,73
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,008	270,69	814,23
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	4,813	470,35	2 263,79

D 4 Vodorovné konstrukce 7 112,55

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,572	1 601,56	916,09
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,316	4 708,56	6 196,46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 302-19 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.3,5 m-URS I.pol.2025
Soupis: 01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.3,5 m-zemní práce

KSO:
Místo: Znojmo

CC-CZ:
Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 476,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 476,26	21,00%	9 550,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 026,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-19 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.3,5 m-URS I.pol.2025

Soupis: **01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.3,5 m-zemní práce**

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		45 476,26
HSV - Práce a dodávky HSV		44 096,26
1 - Zemní práce		38 437,69
4 - Vodorovné konstrukce		5 658,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-19 - Kanalizační přípojka pro p.č.210-dl.3,5 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 210-dl.3,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 476,26

D HSV Práce a dodávky HSV 44 096,26

D 1 Zemní práce 38 437,69

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,460	544,74	2 974,30
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	6,825	725,02	4 948,24
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,365	1 190,46	1 624,97
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,825	683,23	4 663,02
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	21,000	310,06	6 511,32
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	21,000	161,03	3 381,72
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,755	101,44	989,56
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,895	346,79	1 350,76
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,755	63,56	620,03
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,232	393,30	2 451,05
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,895	25,21	98,19
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,755	180,65	1 762,27
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	7,804	369,15	2 880,85
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,393	270,69	647,75
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,829	470,35	1 800,97

D 4 Vodorovné konstrukce 5 658,57

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,455	1 601,56	728,71
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,047	4 708,56	4 929,86

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 302-20 - Kanalizační přípojka pro p.č.209/17-dl.2,2 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 209/17-dl.2,2 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 740,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 740,40	21,00%	6 245,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 985,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-20 - Kanalizační přípojka pro p.č.209/17-dl.2,2 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 209/17-dl.2,2 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 740,40
HSV - Práce a dodávky HSV	28 360,40
1 - Zemní práce	24 804,12
4 - Vodorovné konstrukce	3 556,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 302-20 - Kanalizační přípojka pro p.č.209/17-dl.2,2 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka pro p.č. 209/17-dl.2,2 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 740,40

D HSV Práce a dodávky HSV 28 360,40

D 1 Zemní práce 24 804,12

1	K	115001104.R	Náhradní odvádění splaškových vod během výstavby potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000	901,96	901,96
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	3,432	544,74	1 869,56
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	4,290	725,02	3 110,33
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	0,858	1 190,46	1 021,41
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,290	683,23	2 931,04
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,200	310,06	4 092,83
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,200	161,03	2 125,66
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,132	101,44	622,04
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,448	346,79	848,95
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,132	63,56	389,75
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,917	393,30	1 540,56
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,448	25,21	61,71
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,132	180,65	1 107,77
16	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	4,906	369,15	1 811,05
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,504	270,69	407,11
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	2,406	470,35	1 131,66

D 4 Vodorovné konstrukce 3 556,28

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,286	1 601,56	458,05
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,658	4 708,56	3 098,23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 380,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 380,00

21	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00
----	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 301-11 - Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 081,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 081,12	21,00%	9 467,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 548,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-11 - Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 081,12
HSV - Práce a dodávky HSV	43 701,12
1 - Zemní práce	38 199,96
4 - Vodorovné konstrukce	1 776,86
997 - Přesun sutě	3 724,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-11 - Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1550/4 - dl.7,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 081,12

D HSV Práce a dodávky HSV 43 701,12

D 1 Zemní práce 38 199,96

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	11,250	146,14	1 644,10
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	11,250	115,30	1 297,11
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,610	544,74	3 056,01
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	7,013	725,02	5 084,55
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,403	1 190,46	1 670,21
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,013	683,23	4 791,47
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,500	172,63	4 401,98
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,500	106,38	2 712,56
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,725	101,44	1 087,96
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,300	346,79	1 144,42
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,725	63,56	681,69
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,280	393,30	2 076,62
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,300	25,21	83,19
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,725	180,65	1 937,51
17	M	58331200	<i>vhodný zásypový materiál</i>	t	8,580	369,15	3 167,31
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,475	270,69	669,95
19	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i>	t	3,960	470,35	1 862,59

D 4 Vodorovné konstrukce 1 776,86

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,825	1 434,67	1 183,60
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 3 724,30

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,131	346,31	2 123,23
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,655	15,12	463,58
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,869	164,45	471,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,263	204,01	665,68
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 301-12 - Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 081,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 081,12	21,00%	9 467,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 548,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 301-12 - Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		45 081,12
HSV - Práce a dodávky HSV		43 701,12
1 - Zemní práce		38 199,96
4 - Vodorovné konstrukce		1 776,86
997 - Přesun sutě		3 724,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-12 - Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1552/3 - dl.7,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 081,12

D HSV Práce a dodávky HSV 43 701,12

D 1 Zemní práce 38 199,96

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	11,250	146,14	1 644,10
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	11,250	115,30	1 297,11
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,610	544,74	3 056,01
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	7,013	725,02	5 084,55
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,403	1 190,46	1 670,21
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,013	683,23	4 791,47
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,500	172,63	4 401,98
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,500	106,38	2 712,56
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,725	101,44	1 087,96
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,300	346,79	1 144,42
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,725	63,56	681,69
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,280	393,30	2 076,62
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,300	25,21	83,19
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,725	180,65	1 937,51
17	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	8,580	369,15	3 167,31
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,475	270,69	669,95
19	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,960	470,35	1 862,59

D 4 Vodorovné konstrukce 1 776,86

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,825	1 434,67	1 183,60
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 3 724,30

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,131	346,31	2 123,23
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,655	15,12	463,58
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,869	164,45	471,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,263	204,01	665,68
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 301-13 - Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

Zadavatel:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 081,12

DPH základní
snížená

Základ daně

45 081,12

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

9 467,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 548,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 301-13 - Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 081,12
HSV - Práce a dodávky HSV	43 701,12
1 - Zemní práce	38 199,96
4 - Vodorovné konstrukce	1 776,86
997 - Přesun sutě	3 724,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-13 - Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.1553/2 - dl.7,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 081,12

D HSV Práce a dodávky HSV 43 701,12

D 1 Zemní práce 38 199,96

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	11,250	146,14	1 644,10
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	11,250	115,30	1 297,11
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,610	544,74	3 056,01
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	7,013	725,02	5 084,55
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,403	1 190,46	1 670,21
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,013	683,23	4 791,47
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,500	172,63	4 401,98
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,500	106,38	2 712,56
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,725	101,44	1 087,96
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,300	346,79	1 144,42
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,725	63,56	681,69
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,280	393,30	2 076,62
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,300	25,21	83,19
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,725	180,65	1 937,51
17	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	8,580	369,15	3 167,31
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,475	270,69	669,95
19	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,960	470,35	1 862,59

D 4 Vodorovné konstrukce 1 776,86

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,825	1 434,67	1 183,60
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 3 724,30

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,131	346,31	2 123,23
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,655	15,12	463,58
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,869	164,45	471,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,263	204,01	665,68
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 301-14 - Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 261,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 261,70	21,00%	8 874,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 136,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-14 - Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	42 261,70
HSV - Práce a dodávky HSV	40 881,70
1 - Zemní práce	35 707,46
4 - Vodorovné konstrukce	1 697,96
997 - Přesun sutě	3 476,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-14 - Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.179/1 - dl.7,0 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 261,70

D HSV Práce a dodávky HSV 40 881,70

D 1 Zemní práce 35 707,46

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	10,500	146,14	1 534,49
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	10,500	115,30	1 210,64
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,236	544,74	2 852,28
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	6,545	725,02	4 745,24
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,309	1 190,46	1 558,31
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,545	683,23	4 471,72
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,800	172,63	4 108,51
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,800	106,38	2 531,73
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,010	101,44	1 015,43
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,080	346,79	1 068,13
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,010	63,56	636,24
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,928	393,30	1 938,18
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,080	25,21	77,64
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,010	180,65	1 808,34
17	M	58331200	<i>vhodný zásypový materiál</i>	t	8,008	369,15	2 956,15
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,310	270,69	625,29
19	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i>	t	3,696	470,35	1 738,41

D 4 Vodorovné konstrukce 1 697,96

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,770	1 434,67	1 104,70
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 3 476,28

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,723	346,31	1 981,94
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,615	15,12	432,73
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,678	164,45	440,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,045	204,01	621,21
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 301-15 - Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-zemní práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25172654
SATES ČECHY s.r.o.		DIČ:	CZ25172654
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			28 170,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 170,93	21,00%	5 915,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			34 086,83
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-15 - Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 170,93
HSV - Práce a dodávky HSV	26 790,93
1 - Zemní práce	23 252,78
4 - Vodorovné konstrukce	1 303,42
997 - Přesun sutě	2 234,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-15 - Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.210 - dl.4,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 170,93

D HSV Práce a dodávky HSV 26 790,93

D 1 Zemní práce 23 252,78

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,750	146,14	986,46
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	6,750	115,30	778,27
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	3,366	544,74	1 833,61
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	4,208	725,02	3 050,87
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	0,842	1 190,46	1 002,36
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,208	683,23	2 875,02
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,300	172,63	2 641,19
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,300	106,38	1 627,54
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,435	101,44	652,78
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,980	346,79	686,65
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,435	63,56	409,01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,168	393,30	1 245,97
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,980	25,21	49,91
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,435	180,65	1 162,51
17	M	58331200	vhodný zásypový materiál	t	5,148	369,15	1 900,38
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,485	270,69	401,97
19	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	2,376	470,35	1 117,55

D 4 Vodorovné konstrukce 1 303,42

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,495	1 434,67	710,16
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 2 234,73

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,679	346,31	1 274,08
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,395	15,12	278,18
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,721	164,45	283,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,958	204,01	399,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 301-16 - Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-URS l.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 170,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 170,93	21,00%	5 915,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 086,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-16 - Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-URS I.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-zemní práce

Místo:	Znojmo	Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	28 170,93
HSV - Práce a dodávky HSV	26 790,93
1 - Zemní práce	23 252,78
4 - Vodorovné konstrukce	1 303,42
997 - Přesun sutě	2 234,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-16 - Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Vodovodní přípojka pro p.č.209/17- dl.4,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 170,93

D HSV Práce a dodávky HSV 26 790,93

D 1 Zemní práce 23 252,78

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,750	146,14	986,46
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	6,750	115,30	778,27
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	3,366	544,74	1 833,61
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	4,208	725,02	3 050,87
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	0,842	1 190,46	1 002,36
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,208	683,23	2 875,02
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,300	172,63	2 641,19
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,300	106,38	1 627,54
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,435	101,44	652,78
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,980	346,79	686,65
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,435	63,56	409,01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,168	393,30	1 245,97
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,980	25,21	49,91
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,435	180,65	1 162,51
17	M	58331200	<i>vhodný zásypový materiál</i>	t	5,148	369,15	1 900,38
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,485	270,69	401,97
19	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i>	t	2,376	470,35	1 117,55

D 4 Vodorovné konstrukce 1 303,42

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,495	1 434,67	710,16
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 2 234,73

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,679	346,31	1 274,08
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,395	15,12	278,18
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,721	164,45	283,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,958	204,01	399,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt:

SO 301-17 - Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-URS l.pol.2025

Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-zemní práce

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 623,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 623,84	21,00%	1 181,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 804,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr
Objekt: SO 301-17 - Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-URS I.pol.2025
Soupis:

01 - Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 623,84
HSV - Práce a dodávky HSV		4 243,84
1 - Zemní práce		3 323,22
4 - Vodorovné konstrukce		672,17
997 - Přesun sutě		248,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 380,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě - nám. Svobody-výkaz výměr

Objekt: SO 301-17 - Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-URS I.pol.2025

Soupis: 01 - Vodovodní přípojka pro p.č.208/16- dl.0,5 m-zemní práce

Místo: Znojmo Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 623,84

D HSV Práce a dodávky HSV 4 243,84

D 1 Zemní práce 3 323,22

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	0,750	146,14	109,61
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	0,750	115,30	86,47
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	102,81	771,08
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	59,65	59,65
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	0,374	544,74	203,73
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	0,468	725,02	339,31
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	0,094	1 190,46	111,90
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,468	683,23	319,75
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1,700	172,63	293,47
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1,700	106,38	180,84
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,715	101,44	72,53
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,220	346,79	76,29
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,715	63,56	45,45
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,352	393,30	138,44
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,220	25,21	5,55
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,715	180,65	129,17
17	M	58331200	<i>vhodný zásypový materiál</i>	t	0,572	369,15	211,15
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,165	270,69	44,66
19	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0/8</i>	t	0,264	470,35	124,17

D 4 Vodorovné konstrukce 672,17

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,055	1 434,67	78,91
21	K	452313130.R	Prostup stěnou do objektu- otevřený výkop	kpl	1,000	593,26	593,26

D 997 Přesun sutě 248,45

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,409	346,31	141,64
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,045	15,12	30,93
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,191	164,45	31,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,218	204,01	44,47
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 380,00
26	K	071203000.R10	Provoz dalšího subjektu - zajištění příjezdu k nemovitostem	kompl.	1,000	1 380,00	1 380,00

REGENERACE ULIC MPR – ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY

ČASOVÉ MÍLYNÍKY:

- 1) dokončení zemních prací pro vodovod a kanalizaci (zemní práce v rámci SO 301 – Rekonstrukce vodovodu a SO 302 – Rekonstrukce kanalizace)
- 2) dokončení pokládky kanalizačního potrubí (v rámci SO 302 – Rekonstrukce kanalizace)
- 3) dokončení vodních prvků (kašen včetně vodovodů a kanalizační přípojky k vodním prvkům)
- 4) dokončení rekonstrukce náměstí (bez osazení mobiliářem a výsadby zeleně)
- 5) dokončení instalace mobiliáře a výsadby zeleně

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „REGENERACE ULIC MPR – ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V TELČI dne 11. 8. 2015

.....

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

Protokol o změně díla**Změnový list číslo**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							