


REKAPITULACE STAVBY

Kód: [REDACTED]
Stavba: PS 0503 – Oprava podzemních hydrantů



KSO:
Místo: Hradec Králové, Třebešská 1575

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2025

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
STAVOKA Hradec Králové, a.s.

IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			279 659,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 279 659,00	Výše daně 58 728,39
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		338 387,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: PS 0503 – Oprava podzemních hydrantů

Místo: Hradec Králové, Třebešská 1575

Zadavatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Datum:

13. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		279 659,00	338 387,39
1	Hydrant HP01, HP02	279 659,00	338 387,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0503 – Oprava podzemních hydrantů

Objekt:

1 - Hydrant HP01, HP02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2025

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

25272276

DIČ:

CZ25272276

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

279 659,00

DPH základní
snížená

Základ daně

279 659,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

58 728,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

338 387,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0503 – Oprava podzemních hydrantů

Objekt:

1 - Hydrant HP01, HP02

Místo:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Datum:

13. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Vedení trubní dálková a přípojná
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0503 – Oprava podzemních hydrantů

Objekt:

1 - Hydrant HP01, HP02

Místo:

Datum: 13. 8. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	W		HP01				
	W		původní betonový chodník				
	W		tl.200 mm				
	W		2,0*1,50				
	W		Součet				
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm				
	W		HP01				
	W		původní betonový chodník				
	W		tl.100 mm				
	W		3,0				
	W		Součet				
3	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně				
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	W		HP02				
	W		sejmutí ornice tl.200 mm kolem skruže				
	W		ornice bude opětovně použita				
	W		1+2,0*2,0-3,14*0,5*0,5				
	W		Součet				
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	W		HP02				
	W		odstranění zeminy ze skruže				
	W		3,14*0,5*0,5*1,0				
	W		Součet				
5	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných				
	W		HP01				
	W		hloubení po odstranění betonového chodníku				
	W		3,0*(1,8-0,3)				
	W		1,0*(1,8-0,2)				
	W		HP02				
	W		hloubení po sejmutí ornice tl.200 mm a betonové skruže				
	W		v.1000 mm				
	W		2,0*2,0*(1,80-0,2)-3,14*0,5*0,5*0,2				
	W		-3,14*0,5*0,5*0,3				
	W		Součet				
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m				
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m				
	W		HP01, HP02				
	W		2,0*4*1,8*2				
	W		Součet				
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m				
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	W		odvoz výkopku na skládku s poplatkem				
	W		0,785+12,107				
	W		Součet				
9	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně				
	PP		Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	W		přehození původně sejmuté ornice zpět na místo rozprostření				
	W		HP02				
	W		1*0,2+2,0*2,0*0,2-3,14*0,5*0,5*0,2				
	W		Součet				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	W		12,892*1,6 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	W		HP02				
	W		zásyp skruže štěrkopískem tl.800 mm				
	W		3,14*0,5*0,5*0,8				
	W		zásyp jámy štěrkopískem				
	W		2,0*2,0*(1,8-0,2)-3,14*0,5*0,5*(0,5-0,20)				
	W		zásyp skruže kačírskem fr.16/32 mm tl.200 mm (horních 200 mm ve skruži)				
	W		3,14*0,5*0,5*0,2				
	W		HP01				
	W		zásyp jámy štěrkopískem				
	W		3,00*(1,80-0,3)+1,0*(1,80-0,20)				
	W		Součet				
13	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32				
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32				
14	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32				
	PP		štěrkopísek frakce 0/32				
	W		HP02				
	W		zásyp skruže štěrkopískem tl.800 mm				
	W		3,14*0,5*0,5*0,8				
	W		zásyp jámy štěrkopískem				
	W		2,0*2,0*(1,8-0,2)-3,14*0,5*0,5*(0,5-0,20)				
	W		HP01				
	W		zásyp jámy štěrkopískem				
	W		3,0*(1,80-0,3)+1,0*(1,8-0,2)				
	W		Součet				
	W		12,893*1,85 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
15	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	W		HP01, HP02				
	W		1,0+2,0*2,0-3,14*0,5*0,5				
	W		Součet				
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
17	M	00572410	osivo směs travní parková				
	PP		osivo směs travní parková				
	W		4,215*0,025 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
18	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně				
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění				
	W		HP01				
	W		1,0				
	W		HP02				
	W		2,0*2,0				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně				
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním				
	W		HP01				
	W		pod zpevněným povrchem				
	W		3,0				
	W		HP01, HP02				
	W		dno jámy				
	W		2,0*2,0*2				
	W		Součet				
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2				
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
21	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m				
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
	W		zpětná montáž demontovaného pletiva				
	W		3,0				
	W		Součet				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop				
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20				
	W		HP01, HP02				
	W		betonový blok z betonu tř. C16/20 rozměru 0,4x0,3x0,3 m				
	W		0,4*0,3*0,3*2				
	W		Součet				
23	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení				
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení				
	W		HP01, HP02				
	W		betonový blok z betonu tř. C16/20 rozměru 0,4x0,3x0,3 m				
	W		(0,4+0,3)*2*0,3*2				
	W		Součet				
24	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění				
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění				
	D	5	Komunikace pozemní				
25	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm				
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	W		HP01				
	W		podsyyp z kameniva fr.8/16 mm tl.200 mm				
	W		2,0*1,5				
	W		Součet				
26	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm				
	PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm				
	W		HP01				
	W		obnova povrchu chodníku - hlazený beton tř. C20/25 tl. 100 mm				
	W		2,0*1,50				
	W		Součet				
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				
27	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80				
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
	W		HP01				
	W		FF kus TP 80/150				
	W		1				
	W		HP02				
	W		FF kus TP 80/600				
	W		1				
	W		Součet				
28	M	55253243	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm				
	PP		tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm				
	W		HP02				
	W		FF kus TP 80/600				
	W		1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet				
29	M	55253234	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 150mm				
	PP		tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 150mm				
	WV		HP01				
	WV		FF kus TP 80/150				
	WV		1				
	WV		Součet				
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80				
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
	WV		HP01, HP02				
	WV		prodloužené patní koleno přírubové s patkou DN80				
	WV		1+1				
	WV		Součet				
31	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm				
	PP		koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm				
32	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3				
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží				
	WV		demontáž stávající betonové skruže				
	WV		HP02				
	WV		3,14*0,5*0,5*1,0				
	WV		Součet				
33	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80				
	WV		HP01, HP02				
	WV		1+1				
	WV		Součet				
34	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16				
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16				
35	M	42291034	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)				
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)				
36	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80				
	WV		HP01, HP02				
	WV		1+1				
	WV		Součet				
37	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80				
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80				
	WV		HP01, HP02				
	WV		1+1				
	WV		Součet				
38	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm				
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm				
39	K	891247812	Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80				
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80				
	WV		HP01, HP02				
	WV		1+1				
	WV		Součet				
40	K	892353922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 při opravách				
	PP		Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200				
	WV		proplach a odkalení stávajícího potrubí LT DN150				
	WV		200,0				
	WV		Součet				
41	K	89236000R	Provozní zkouška na těsnost přírubových spojů HP01, HP02				
	PP		Provozní zkouška na těsnost přírubových spojů HP01, HP02				
42	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm				
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm				
	WV		HP02				
	WV		1				
	WV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm				
	PP		skruž betonová studniční 100x100x9cm				
44	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg				
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg				
	W		HP01, HP02				
	W		2 x poklop šoupátkový + 2 x poklop hydrantový				
	W		2+2				
	W		Součet				
45	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových				
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových				
46	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky				
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky				
47	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových				
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových				
48	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80				
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80				
49	M	3098500R	Příplatek za NEREZ šrouby, matice, podložky, bandáže proti bludným proudům a na měděnou pastu na závity				
	PP		Příplatek za NEREZ šrouby, matice, podložky, bandáže proti bludným proudům a na měděnou pastu na závity				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
50	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm				
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	W		HP01				
	W		původní betonový chodník				
	W		tl. 100 mm				
	W		2*2,0+1,5				
	W		Součet				
51	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
	W		dočasná demontáž oplocení				
	W		HP02				
	W		3,0				
	W		Součet				
52	K	9800000R1	Očištění napojovací příruby DN80 u stávajícího litinového T-kusu 150/80 před napojením nového šoupátka DN80				
	PP		Očištění napojovací příruby DN80 u stávajícího litinového T-kusu 150/80 před napojením nového šoupátka DN80				
53	K	9800000R2	Cisterna s pitnou vodou po dobu realizace výstavby HP01, HP02				
	PP		Cisterna s pitnou vodou po dobu realizace výstavby HP01, HP02				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	W		betonová skruž				
	W		1,507				
	W		litina - tvarovky, poklopy - Kovošrot, popř.dle investora				
	W		0,035+0,066+0,2				
	W		Součet				
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	W		betonová skruž				
	W		1,507				
	W		litina - tvarovky, poklopy				
	W		0,035+0,066+0,2				
	W		Součet				
	W		1,808*9 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
56	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	W		HP01				
	W		kamenivo				
	W		0,87				
	W		Součet				
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	W		0,87*9 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	W		HP01				
	W		beton chodníku				
	W		0,72				
	W		Součet				
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	W		0,72*9 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
61	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
62	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				
63	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
64	K	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
65	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	W		Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby				
	W		dle TMMHK vodovod a silové vedení NN				
	W		1,000				
	W		Součet				
66	K	01216400R	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací				
	PP		Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací				
67	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací				
	PP		Pasportizace objektu před započítím prací				
	W		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávaj. stavu přístupových komunikací				
	W		zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací				
	W		1,0				
	W		Součet				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
68	K	030001000	Zařízení staveniště				
	PP		Zařízení staveniště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť				
	W		Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.				
	W		Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.				
	W		Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.				
	W		Zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště.				
	W		Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.				
	W		Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou.				
	W		1,0				
	W		Součet				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
69	K	04200200R	Vypracování zprávy o provozní kontrole požárního vodovodu odborně způsobilou osobou v požární ochraně podle §11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.				
	PP		Vypracování zprávy o provozní kontrole požárního vodovodu odborně způsobilou osobou v požární ochraně podle §11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
70	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou				
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou				
	W		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně				
	W		povrch podkladu nebo krytu betonový nebo živичný				
	W		1,0				
	W		Součet				