



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. DS/0173/2025/FMR

„Veselí nad Moravou – oprava místní komunikace podél I/55“

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent odboru FMR Tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Franver, s.r.o.
IČO:	29126967
Sídlo:	Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupený ve věcech smluvních:	Veronika Prachařová, jednatel Tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických:	Robert Příbyl, stavbyvedoucí Tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.06.2025 smlouvu o dílo č. objednatele: **DS/0173/2025/FMR**, č. zhotovitele: **125030** a to na provedení díla s označením „**Veselí nad Moravou – oprava místní komunikace podél I/55**“ (dále také jako „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je mimo jiné změna předmětu a ceny díla, která vzešla z požadavku objednatele spočívajícího v provedení některých prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a neprovedení některých prací dle předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací (dále také „méněpráce“) a další záležitosti vyvolané objednatelem v průběhu realizace díla. Předmětné méněpráce a vícepráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami
2. Tímto dodatkem smluvní strany zahrnují do ceny díla méněpráce a vícepráce, blíže specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a to v celkovém rozsahu:

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Méněpráce	- 367 364,92 Kč	- 77 146,63 Kč	- 444 511,55 Kč
Vícepráce	1 302 664,04 Kč	273 559,45 Kč	1 576 223,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	935 299,12 Kč	196 412,82 Kč	1 131 711,94 Kč

3. Po zahrnutí méněprací a víceprací dle odst. 2 tohoto článku dochází k následující změně ceny díla:

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena dle SOD DS/0173/2025/FMR	799 621,97 Kč	167 920,61 Kč	967 542,58 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	935 299,12 Kč	196 412,82 Kč	1 131 711,94 Kč
Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1	1 734 921,09 Kč	364 333,43 Kč	2 099 254,52 Kč

4. S ohledem na výše uvedené změny rozsahu (předmětu) díla se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a to konkrétně na změně termínu předání a převzetí díla, který si strany nově sjednávají ke dni 19.09.2025 vč. vyklizení a vyčištění staveniště.


**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 74. schůzi konané dne 08.09.2025 usnesením č. 1/74/RMV/2025.

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací


Ve Veselí nad Moravou, dne 10. 09. 2025

Zhotovitel:



Veronika Prachařová
jednatel společnosti

Objednatel:



Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města

Zhotovitel:
Franver, s.r.o.
Husitská 344/63
130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ 29126967

Veselí nad Moravou
29.08.2025

Stavba: **Veselí nad Moravou – oprava místní komunikace podél I/55**

Věc: **Souhrn víceprací a méněprací**

	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč vč. DPH
Uzavřená smlouva	799 621,97 Kč	167 920,61 Kč	967 542,58 Kč
Méněpráce	- 367 364,92 Kč	- 77 146,63 Kč	- 444 511,55 Kč
Vícepráce	1 302 664,04 Kč	273 559,45 Kč	1 576 223,49 Kč
Celkem	1 734 921,09 Kč	364 333,43 Kč	2 099 254,52 Kč

Příloha:

- Položkový rozpočet stavby – Méněpráce
- Položkový rozpočet stavby – Vícepráce

Veronika Prachařová
Digitálně podepsal
Veronika Prachařová
Datum: 2025.08.29
13:32:53 +02'00'
Veronika Prachařová, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **125030** **Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **1** **Měněpráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
69801 **Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **Franver, s.r.o.** IČO: **29126967**
Husitská 344/63 DIČ: **CZ29126967**
13000 **Praha-Žižkov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-367 364,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-367 364,92

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-367 364,92 CZK
Základní DPH	21 %	-77 146,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -444 511,55 CZK

v Veselí nad Moravou dne

10. 09. 2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 125030 - Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - Měněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-17 794,92	4,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-279 985,00	76,2
5	Komunikace pozemní	HSV			-57 585,00	15,7
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			-12 000,00	3,3
Cena celkem					-367 364,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-17 794,92
1	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	-145,86000	45,00	-6 563,70
Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1 POL. Č. 9						
2	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	-160,44600	70,00	-11 231,22
síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-279 985,00
3	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	-34,00000	1 750,00	-59 500,00
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty a podkladu, hmotnosti jednotlivě do 5 t						
4	PSB.33130100	Zahradní stěna 100/60 rovný prvek 490x600x1000	kus	-34,00000	3 650,00	-124 100,00
Zahradní stěna 100/60 rovný prvek (Hladký Přírodní) 490x600x1000						
5	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-24,55000	1 600,00	-39 280,00
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm						
6	PSB.32020200	palisáda betonová 120x165x800	kus	-141,00000	405,00	-57 105,00
palisáda betonová (Hladký Přírodní) 120x165x800						
Díl: 5 Komunikace pozemní						-57 585,00
7	566901161	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-37,35000	950,00	-35 482,50
Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm						
8	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	-126,30000	175,00	-22 102,50
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou						
Díl: 8 Vedení trubní dálková a přípojná						-12 000,00
9	55241102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	-2,00000	6 000,00	-12 000,00
poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **125030** **Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **1** **Vícepráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
69801 **Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **Franver, s.r.o.** IČO: **29126967**
Husitská 344/63 DIČ: **CZ29126967**
13000 **Praha-Žižkov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 292 781,54
PSV	9 882,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 302 664,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 302 664,04 CZK
Základní DPH	21 %	273 559,45 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 576 223,49 CZK

v *Veselí nad Moravou*

dne

10. 09. 2025



Za objednatele

Popis stavby: 125030 - Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			173 314,99	13,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			187 009,93	14,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			294 828,82	22,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 301,88	0,5
5	Komunikace	HSV			327 962,15	25,2
8	Trubní vedení	HSV			28 473,34	2,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			104 951,30	8,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 804,78	4,1
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV			117 134,35	9,0
711	Izolace proti vodě	PSV			9 882,50	0,8
Cena celkem					1 302 664,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				173 314,99
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	263,16700	250,00	65 791,75
<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</p> <p>"rozšíření MK" (1,02*20,9) + (1,01*17,0) :</p> <p>původní rozpočet : -38,488 -38,48800</p> <p>nová délka - kratší pruh : 18,00*(1,6+1,5)*1,5 83,70000</p> <p>delší pruh : 36,00*(2,9+1,5)*1,2 190,08000</p> <p>odkop rýha pro základ - delší pruh : (36,0+2,0)*0,5*0,8 15,20000</p> <p>odkop rýha pro základ - kratší pruh : 18,00*0,5*0,8 7,20000</p> <p>výkop pro trubku (napojení dešťových svodů) : 5,47500</p> <p>36,5*0,5*0,3</p>						
2	182251101	Svahování násypů strojně	m2	-73,36000	85,00	-6 235,60
<p>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině</p> <p>"svahů u rozšíření MK" (20,9*3,4) + (17,0*4,4) :</p> <p>odečet původní množství : -145,86 -145,86000</p> <p>nová hodnota :</p> <p>delší pruh : 45,00*1,3 58,50000</p> <p>kratší pruh : 20,00*0,70 14,00000</p>						
3	113107342	Odstranění podkladů živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,55000	200,00	12 910,00
<p>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</p> <p>"podél bourané obruby u sil. I/55" 83,0*0,3 :</p> <p>"podél bourané obruby u rozšíření MK" (22,25*0,3)+(19,25*0,3) :</p> <p>odečet původní množství : -37,35+83,0*0,3 -12,45000</p> <p>podél chodníku : 40,0*0,3 12,00000</p> <p>podél delšího pruhu : 40,0*0,5 20,00000</p> <p>nový asfalt : 45 45,00000</p>						
4	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	273,50000	30,00	8 205,00
<p>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</p> <p>"rozšíření MK" 20,00+19,50 :</p> <p>39,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :</p> <p>43,45 43,45000</p> <p>původní výměra : -43,45 -43,45000</p> <p>nová výměra :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 110,50000 110,50000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 118,00000 118,00000</p> <p>nový asfalt : 45,0 45,00000</p>						
5	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	140,25000	130,00	18 232,50
<p>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>"obruba u sil. I/55" 83,0 :</p> <p>"rozšíření MK" 19,25+9,5 :</p> <p>původní výměra : -19,25-9,5 -28,75000</p>						

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nová výměra - podél chodníků : 105		105,00000		
		delší + kratší záliv : 18+36		54,00000		
		další obruby : 10		10,00000		
6	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	171,55000	100,00	17 155,00
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
		"podél bourané obruby u sil. I/55" 83,0*0,3 :				
		"podél bourané obruby u rozšíření MK" (22,25*0,3)+(19,25*0,3) :				
		původní výměra : -37,35+83,0*0,3		-12,45000		
		nová výměra delší a kratší pruh : (36+18)*0,5		27,00000		
		podél chodníkových obrubníků : 105*0,3		31,50000		
		pod chodníkem (cca 70 %) : 115*0,7		80,50000		
		Nový asfalt (KSC) : 45,0		45,00000		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,73750	1 681,00	4 601,74
		Obsyp dešťových svodů 36,5*0,15*0,5		2,73750		
8	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	115,00000	90,50	10 407,50
		původní chodník : 115		115,00000		
9	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	245,69400	150,00	36 854,10
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m				
		"odkopávka" 38,488 :				
		"zásyp" -21,015 :				
		původní rozpočet : -17,473		-17,47300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 263,16700		263,16700		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				187 009,93
10	286111136R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315 x 9,2 x 3000 mm vč. zařezání a osazení	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
		PRO SLOUP VO				
11	274354022R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m	kus	2,00000	311,50	623,00
		PRO SLOUP VO				
12	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,84829	3 900,00	7 208,33
		PRO SLOUP VO (0,9*0,9*2,5)-(pi*0,15^2*2,5)		1,84829		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,50000	400,00	1 800,00
		PRO SLOUP VO min. 2 strany : 2,5*0,9*2		4,50000		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,50000	187,50	843,75
		PRO SLOUP VO Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,50000		4,50000		

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	279320050RAA	Základová zeď ze železobetonu C 25/30 tl. 300 mm bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrpkopískový podklad tl. 100 mm	m2	0,32000	10 580,00	3 385,60
		před č.p. 101 vč zapravení a izolace domu č.p. 99 0,80*0,40		0,32000		
16	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 do svahu za opěrnou zeď : (36+18)*2,00 pod KSC : 15*3,0	m2	153,00000 108,00000 45,00000	55,00	8 415,00
17	289972111R00	Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles 1 vrstva zdiva = 1 vrstva geomříže (š.1,10) : delší pruh (7 vrstev) : 36,0*1,10*7 kratší pruh (9 vrstev) : 18*1,10*9	m2	455,40000 277,20000 178,20000	22,54	10 264,72
18	693102103R	Geomříž dvouosá Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 455,40000*1,05	m2	478,17000 478,17000	52,50	25 103,93
19	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (36,0+2,0)*0,5*0,8*1,05 (18,0+2,0)*0,5*0,8*1,05	m3	24,36000 15,96000 8,40000	3 950,00	96 222,00
20	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) třmínek 8 (dl. 2,3 m) : ((36+2+18)/0,25*(2,30)*0,395/1000)*1,05 pruty 10 (4 ks) : (36+2+18)*4*0,617/1000*1,05 pruty 12 (6 ks) : (36+2+18)*6*0,888/1000*1,05	t	0,67208 0,21368 0,14512 0,31329	45 000,00	30 243,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				294 828,82
21	338920010R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 30 cm	m	8,00000	1 369,00	10 952,00
22	59228407R	Palisáda přírodní Premium 110 x 110 x 300 mm	kus	73,00000	67,40	4 920,20
23	564841113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 16/32 (drenážní) delší pruh (7 vrstev) : 7*36*0,5 kratší pruh (9 vrstev) : 9*18*0,5	m2	207,00000 126,00000 81,00000	182,50	37 777,50
24	327111121R00	Osazení svahových tvárnic, hmotnosti do 60 kg delší pruh (8 vrstev, v=0,14 m) : 36*(8,0*0,14) kratší pruh (10 vrstev, v=0,14m) : 18*(10,0*0,14)	m2	65,52000 40,32000 25,20000	741,00	48 550,32
25	R1	Svahovací tvárnice Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 65,52000*1,05	m2	68,79600 68,79600	2 800,00	192 628,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 301,88
26	4343240A0	SCHODIŠŤOVÉ STÚPNE, ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 1,0*0,25*0,5 1,0*0,25*0,25	M3	0,18750 0,12500 0,06250	16 810,00	3 151,88
27	411120012RAB	Strop montovaný z desek PZD, tl. 90 mm desky PZD 149/29/9 V5, 1490 x 290 x 90 mm vč. obetonování, větrání sklepu lázni 1,5*0,60	m2	0,90000 0,90000	3 500,00	3 150,00
Díl: 5		Komunikace				327 962,15
28	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm Podklad ze štěrkodrti SD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	64,90000	132,00	8 566,80

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"podsyp pod novou obrubou - sil. I/55" 83,0*0,5 - již realizováno a vyfakturováno = 0 : "podsyp pod novou obrubou - rozšíření MK" (22,25+19,25)*0,5 :				
		odečet původní množství : -(22,25+19,25)*0,5		-20,75000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 166,50000*0,5 pod palisádu : 8,0*0,3		83,25000 2,40000		
29	596412111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl do 25 m2	m2	110,50000	450,00	49 725,00
		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy do 25 m2 "rozšíření MK" 20,00+19,50 : původní výměra : -39,5 nová výměra : 150,0		-39,50000 150,00000		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm nový chodník podél domů : 115 popelnicové stání : 3*(2,0*0,5)	m2	118,00000	310,00	36 580,00
				115,00000 3,00000		
31	59245110R	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	123,90000	390,00	48 321,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 118,00000*1,05		123,90000		
32	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	113,81500	490,00	55 769,35
		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní 39,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : původní výměra : -40,685 nová výměra (2 podélné pruhy, parkovací místo před č.p. 109) : 150,0*1,03		-40,68500 154,50000		
33	564801012	Lože z drti frakce 4/8 plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	228,50000	75,00	17 137,50
		Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm "rozšíření MK" 20,00+19,50 : původní výměra : -39,5 nová výměra (park. pruhy) : 150,0 pod chodník : 115 popelnicové stání : 3*(2,0*0,5)		-39,50000 150,00000 115,00000 3,00000		
34	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	251,00000	220,00	55 220,00
		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm "rozšíření MK" 20,00+19,50 : původní výměra : -39,5 nová výměra : 150,0 pod chodník podél domů (Cca 70 %) : 115*0,7 pod nový asfalt (20 cm ŠDK + 10 cm SC) : 15*3,0 před č.p. 109 : 15,0		-39,50000 150,00000 80,50000 45,00000 15,00000		
35	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl. 10 cm	m2	81,80000	380,00	31 084,00
		pod nový asfalt (20 cm ŠDK + 10 cm SC) : 15*3,0		45,00000		

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

další vyspravení (podél obrub, u nájezdů):

nájezd : 4,0*1,2 4,80000

delší pruh (podél obruby) : 40,0*0,5 20,00000

podél obrub chodníkový : 40,0*0,3 12,00000

36	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	109,55000	170,00	18 623,50
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm

"rozšíření MK" 20,00+19,50 :

39,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

původní výměra : -43,45 -43,45000

nová výměra : 150,0 150,00000

popelnicové stání : 3*(2,0*0,5) 3,00000

37	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm, užité zatížení A15, B125	kus	5,00000	1 387,00	6 935,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

beton C 12/15

Díl: 8 Trubní vedení					28 473,34
-----------------------------	--	--	--	--	------------------

38	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	61,00000	28,70	1 750,70
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

za opěrnou stěnu

dělsí pruh : (36+4) 40,00000

kratší pruh : (18+3) 21,00000

39	R2	Úprava vpustí	kompl	1,00000	4 500,00	4 500,00
----	----	---------------	-------	---------	----------	----------

odbourání, osazení

vpust' do travivodu č.p. 99

40	28611053R	Trubka drenážní HEGLER EURO DRAIN - PVC DN 80, perforovaná	m	64,05000	27,70	1 774,19
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 61,00000*1,05 64,05000

41	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150	m	36,50000	45,60	1 664,40
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

dešťové svody

36,5 36,50000

42	286111010R	Trubka kanalizační PVC, Pipelife KG 110 x 3,2 mm, SN 4	m	36,50000	118,50	4 325,25
----	------------	--	---	----------	--------	----------

43	28651651.AR	Koleno 30° PVC, Pipelife KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	8,00000	53,90	431,20
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

44	28651654.AR	Koleno 87° PVC, Pipelife KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	4,00000	72,40	289,60
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

45	28651650.AR	Koleno 15° PVC, Pipelife KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	10,00000	50,20	502,00
----	-------------	--	-----	----------	-------	--------

46	28651652.AR	Koleno 45° PVC, Pipelife KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	9,00000	55,70	501,30
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

47	28651653.AR	Koleno 67° PVC, Pipelife KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	3,00000	66,90	200,70
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

48	28651810.AR	Přesuvka PVC, Pipelife KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	4,00000	53,90	215,60
----	-------------	--	-----	---------	-------	--------

49	28651700.AR	Odbočka 45° PVC, Pipelife KG 110/110 mm, SN 4 - 8	kus	4,00000	145,00	580,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

50	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	4,00000	650,00	2 600,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

51	R1	Nápojení do uličních vpustí (vybourání)	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	----	---	-------	---------	----------	----------

52	634830003R	Granulát z pěnového skla REFAGLASS 16 - 32 mm	m3	1,50000	4 425,60	6 638,40
----	------------	---	----	---------	----------	----------

Izolace vodovodních přípojek

tubex + pěnové sklo

Díl: 1 Zemní práce					173 314,99
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

53	1120120A0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM	KUS	1,00000	4 485,00	4 485,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

54	1112020A0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM	M2	8,00000	113,50	908,00
----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	--------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					104 951,30
---	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	37,30000	69,00	2 573,70

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

"podél bourané obruby u sil. I/55" 83,0+0,3+0,3 :

"podél bourané obruby u rozšíření MK"

(22,25+0,3+0,3)+(19,25+0,3+0,3) :

původní výměra : -126,3+83,0+0,3+0,3 -42,70000

nová výměra :

podél chodníků : 40 40,00000

podél delšího zálivu : 40 40,00000

56	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,50000	455,00	75 757,50
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

57	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	42,50000	195,00	8 287,50
----	----------	---	---	----------	--------	----------

obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

"u sil. I/55" 4,5 :

"rozšíření MK" 21,25+17,25 :

původní výměra : -43+4,5 -38,50000

skutečnost : 81 81,00000

58	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	115,00000	155,00	17 825,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

59	592173360R	Obrubník zahradní ABO 4-20 v. 200 x 50 x 500 mm přírodní	kus	9,00000	56,40	507,60
----	------------	--	-----	---------	-------	--------

popelnicové stání : 9 9,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 804,78
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždicový	t	257,58430	205,00	52 804,78
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

původní množství : -156,104 -156,10400

nové množství : 413,68830 413,68830

Díl: 997		Doprava suti a vybouraných hmot				117 134,35
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

61	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	108,57175	100,00	10 857,18
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

62	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	651,43050	10,00	6 514,31
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

6*108,57175 651,43050

63	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	75,78175	90,00	6 820,36
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

75,78175 75,78175

64	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,79000	400,00	13 116,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	125030	Oprava MK podél I/55 Veselí nad Moravou
O:	01	Objekt
R:	2/1	Vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
		32,79		32,79000		
65	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	332,61040	240,00	79 826,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"kamenivo" 10,832+19,090 :

"zemina" 17,473*1,75 :

odečet původní rozpočet : -60,5

-60,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 245,69400*1,6

393,11040

Díl: 711		Izolace proti vodě				9 882,50
66	711823121RT4	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	67,00000	147,50	9 882,50

podél RD : 80*0,5

40,00000

za svahovací tvárnice : (36+18)*0,5

27,00000