

Oceněný soupis prací					
	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
	Demontáž stávajících svítidel	ks	36,000	300,000	10 800,000
	Dodávka svítidel Xenium Linear E120 27W-840-opál(IK 10,UGR 22,hliníkový korpus)	ks	36,000	2 300,000	82 800,000
	Montáž svítidel Xenium Linear E120 27W-840-opál, včetně případné dílenské úpravy	ks	36,000	1 000,000	36 000,000
	Materiál potřebný k ukotvení nových svítidel do podhledu nástupiště	cel	1,000	100,000	100,000
	Elektromateriál potřebný k zapojení nových svítidel (kabely, spojky apod.)	cel	1,000	5 000,000	5 000,000
	Poplatek za likvidaci odpadu-stávající svítidla	cel	1,000	2 500,000	2 500,000
	Náklady na dopravu v rámci provedení prací	cel	1,000	1 500,000	1 500,000
	Náklady na zajištění BOZP při provádění prací (plošiny, žebříky,zábrany)	cel	1,000	8 500,000	8 500,000
	Světelně technické měření intenzity na nástupištích tramvají po ukončení prací	cel	1,000	1 800,000	1 800,000
	Revize nového zařízení	cel	1,000	4 000,000	4 000,000
	Celkem				153 000,000
	Pozn.: Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.				