

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava žel. přejezdu P6606 v km 46,152

Místo: TÚ Chornice - Moravská Třebová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 874,90	
d		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
2	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	20,000			dle RD
3	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	4,000			dle RD
4	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,008			dle RD
5	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,008			dle RD
6	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	42,600			dle RD
7	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	42,600			dle RD
8	K	5906130235	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,008			dle RD
9	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	34,000			dle RD
10	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	4,000			dle RD
11	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,020			dle RD
12	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1,360			dle RD
13	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	16,720			dle RD
14	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	16,720			dle RD
15	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	12,000			dle RD
16	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000			dle RD
17	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	6,000			dle RD
18	M	R01	Uhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,204			dle RD
19	M	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000			dle RD
20	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000			dle RD
21	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,100			dle RD
22	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	21,100			dle RD
23	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	9,000			dle RD
		OST	Ostatní					
24		7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
25	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
26	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
27		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5963694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02815e73-7059-44ad-a8b1-d72c72f8df07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2025 08:59:52

Hash komponenty: 1f912d3f3020993f21f20dd1fa3a0f7d08840c449d6b3bb0225aa7dbbce43e16

Hashovací funkce: sha256Hex



3c668f4c-c3db-4982-bf34-04ce230c43a3