

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

funkce: autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx,

funkce: projektový manažer závodu Střední Morava

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 51299

Zastoupen: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti

IČO: 27678695

DIČ: CZ 27678695

ID datové schránky: 3kjpnr

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxx, funkce: xxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř. km 7,700 -

16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží“, (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř. km 7,700 - 16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží“

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě betonových spádových stupňů a provedení opevnění narušených břehů lomovým kamenem.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: zajištění stability koryta vodního toku Velička.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Aqua Centrum Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063, v roce 05/2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
 - i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
 - j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;

- k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
- l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
- m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
- o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
- p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
- q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry apod.), včetně pořízení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
- r) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem;
- s) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- t) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
- u) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- v) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
- w) **Akce bude financována z dotačního programu MZe č. 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
- b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
- c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- d) originál stavebního deníku;
- e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
- f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
- g) doklady o nakládání s odpady;
- h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povoláním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- i) fotodokumentaci z provádění Díla,
- j) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů vše v digitální podobě.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 20 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 31.5.2026

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je jsou hráze toku Velička, k. ú. Lipov, Kněždub a Vnorovy. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	10 260 692 Kč
-------------------	---------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodloužení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 30 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatel v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel;
 - j) prodloužení Objednatel s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodloužení Objednatel s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodloužení zavíná sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;

- m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
 4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
 5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
 6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
 7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
3. V případě porušení kteréhokoli závazku Zhotovitele dle předchozích dvou odstavců je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
11. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměr*
 2. *Harmonogram prací*
 3. *Vzorový změnový list stavby*
 4. *Soupis poddodavatelů*

V Brně dne: 17. 9. 2025

V Ratíškovicích dne: 21. 8. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Žídek
jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- j) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zádržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- m) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- n) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- o) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- p) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- q) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- r) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- s) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- t) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- u) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- v) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor

stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- w) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- x) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- y) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- z) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- aa) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- bb) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- cc) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- dd) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- ee) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ff) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- hh) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

- ii) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- jj) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- kk) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ll) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- mm) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- nn) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- oo) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- pp) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- qq) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- rr) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- ss) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- tt) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-

mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- uu) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- vv) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ww) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- aaa) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- bbb) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- ccc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ddd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- eee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatелеm. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- fff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- ggg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- hhh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- iii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- jjj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- kkk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- lll) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- sss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést vlastními silami významné činnosti, které musí být provedeny přímo Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- www) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavatelem sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- xxx) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- yyy) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- zzz) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- aaaa) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- bbbb) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavatelem

- cccc) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- dddd) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Pokud objednatel určí významné činnosti, které musí být plněny přímo zhotovitelem, není zhotovitel oprávněn tyto činnosti provádět prostřednictvím poddodavatelů.
- eeee) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavatelem, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- ffff) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavatelem měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

gggg) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.

hhhh) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

iiii) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.

jjjj) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.

kkkk) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

llll) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

mmmm) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

nnnn) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

oooo) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

pppp) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

qqqq) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

Příloha č. 3 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

[illegible]

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

[illegible]

7. Přílohy

[illegible]

Příloha č. 4 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	...	-	-	-
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
Razítko a podpis oprávněné osoby					
Titul, jméno, příjmení					
Funkce					

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadání na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 25009 Velička, Úpr. Veličky Strávnice Louka, 0. km 7, 700-16, 650, oprava stupňů, opevnění a nátrž

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

NATRIX VZ, s. r. o.

Čadky 328, Ratkovice

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 705 691, 56
PSV			0, 00
MON			0, 00
Vedlejší náklady			360 000, 00
Ostatní náklady			195 000, 00
Celkem			10 260 691, 56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0, 00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 260 691, 56 CZK

Zaokrouhlení 0, 00 CZK

Cena celkem bez DPH 10260691, 56 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatné a vedlejš naklady	0,00	555 000,00		555 000,00	5
001	Ostatné a vedlejš naklady	0,00	555 000,00		555 000,00	5
	Stavební objekt					
S001	Oprava nátrže v □. km 7,7156	0,00	72 615,00		72 615,00	1
001	Nátrž I	0,00	68 134,17		68 134,17	1
002	Nátrž II	0,00	4 480,83		4 480,83	0
S002	Oprava stupně v □. km 8,909	0,00	338 444,42		338 444,42	3
001	Oprava stupně v □. km 8,909	0,00	338 444,42		338 444,42	3
S003	Oprava nátrže v □. km 10,611	0,00	2 589 387,22		2 589 387,22	25
001	Oprava nátrže v □. km 10,611	0,00	2 589 387,22		2 589 387,22	25
S004	Oprava nátrže v □. km 11,6251	0,00	2 437 758,55		2 437 758,55	24
001	Oprava nátrže v □. km 11,6251	0,00	2 437 758,55		2 437 758,55	24
S005	Oprava nátrže v □. km 15,3278	0,00	1 421 605,02		1 421 605,02	14
001	Oprava nátrže v □. km 15,3278	0,00	1 421 605,02		1 421 605,02	14
S006	Oprava opevnění v □. km 16,0687	0,00	2 104 957,24		2 104 957,24	21
001	Oprava rozplaveného opevnění	0,00	1 994 107,69		1 994 107,69	19
002	Stabilizační prah	0,00	110 849,55		110 849,55	1
S007	Oprava stupně v □. km 16,508	0,00	740 924,11		740 924,11	7
001	Oprava přílivní hrany	0,00	577 098,82		577 098,82	6
002	Oprava dna vývážistě	0,00	71 977,84		71 977,84	1
003	Oprava opevnění svahů	0,00	91 847,45		91 847,45	1
Celkem za stavbu					10 260 691,56	100

Popis stavby: 25009 – Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, □. km 7,700–16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž

Popis objektu: 001 – Ostatné a vedlejš naklady

Popis rozpočtu: 001 – Ostatné a vedlejš naklady

Popis objektu: S001 – Oprava nátrže v □. km 7,7156

Popis rozpočtu: 001 – Nátrž I

Popis rozpočtu: 002 – Nátrž II

Popis objektu: S002 – Oprava stupně v □. km 8,909

Popis rozpočtu: 001 – Oprava stupně v □. km 8,909

Popis objektu: S003 – Oprava nátrže v □. km 10,611

Popis rozpočtu: 001 – Oprava nátrže v □. km 10,611

Popis objektu: S004 – Oprava nátrže v □. km 11,6251

Popis rozpočtu: 001 – Oprava nátrže v □. km 11,6251

Popis objektu: S005 - Oprava nátrže v □.km 15,3278
Popis rozpočtu: 001 - Oprava nátrže v □.km 15,3278
Popis objektu: S006 - Oprava opevnění v □.km 16,0687
Popis rozpočtu: 001 - Oprava rozplaveného opevnění
Popis rozpočtu: 002 - Stabilizační práh
Popis objektu: S007 - Oprava stupně v □.km 16,508
Popis rozpočtu: 001 - Oprava přílivní hrany
Popis rozpočtu: 002 - Oprava dna vývážistě
Popis rozpočtu: 003 - Oprava opevnění svahů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 619 425,97	35,3
2	Zaklady a zvláštní zakládání	HSV			8 730,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 389 797,05	13,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 029 646,45	39,3
8	Trubné vedení	HSV			5 000,00	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			38 790,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			222 883,50	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			391 418,59	3,8
VN	Vedlejší náklady	VN			360 000,00	3,5
ON	Ostatní náklady	ON			195 000,00	1,9
Cena celkem					10 260 691,56	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, cca km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátržky
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				360 000,00		0,00000		0,00000		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhотовení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.										
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Všechny náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
4	VN1	Zřízení a odstranění potřebného počtu sjezdových ramp	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Počet sjezdových ramp je více; dodavatele stavby										
5	VN2	Zpracování povodňového a havarijního plánu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	VN3	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	VN4	Náhrada za škodu na polních kulturách	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	VN5	Náhrada za škodu na polních kulturách	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náhrada za škodu na polních kulturách, případně na přestupových komunikacích způsobených pohybem mechanismů během realizace stavby. Uzavření sešupných dohod s majiteli a uivateli pozemků										
9	VN6	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		včetně ozby a vlačné dotčených pozemků										
10	VN7	Zajištění rozborů zeminy v souladu s podmínkami skladky	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				195 000,00		0,00000		0,00000		
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasných dopravních značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich odstraňování průběhu stavby včetně následného odstranění neukončených stavebních prací										

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, cca. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátržky
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostorů Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostorů, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně úprav ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární plán a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Celkem						555 000,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S001	Oprava nátrže v 0.km 7,7156
R:	001	Nátrž I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				68 133,54		0,01000		0,00000		
1	111301111R00	Sejmout drnu sejmout: drnu tl. do 100 mm s naložením, vyřpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tl. do 10 cm s naložením, vyřpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	82,69000	50,00	4 134,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
2	122201101R00	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	23,37000	150,00	3 505,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	122201109R00	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině 3 plošný platek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 23,37*0,2	m3	4,67400	50,00	233,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	171101102R00	Uložení sypaniny do nasytů zhuťovaných s uzavřením povrchu nasypu z hornin soudržných s předešlou směsí zhuťování: v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním, - včetně hutnění základové spary - hutnění po vrstvách tloušťky max. 0,2m po zhuťování	m3	66,50000	100,00	6 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	180401211R00	Založení travníku luční travníkem, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	82,00000	20,00	1 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
6	180401213R00	Založení travníku luční travníkem, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	126,56000	20,00	2 531,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
7	181201102R00	Úprava planě v nasypech v hornině 1 až 4, se zhuťováním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	82,00000	85,00	6 970,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	182201101R00	Svahování nasytů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potrubním přemístěním výkopku při svahování v nasypech, 113*1,12	m2	126,56000	85,00	10 757,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	162-R-1	Likvidace drnu na skládce Položka obsahuje - odvoz drnu na skládku (výběr skládky je věc: dodavatele stavby)	m3	8,26900	1 000,00	8 269,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S001	Oprava nátrže v 0,1 km 7,7156
R:	001	Nátrž I

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
		- likvidace na skládce (likvidace drnu na skládce včetně všech poplatků)										
		82,69*0,1		8,269								
10	162-R-2	Nakup zeminy	m3	43,13000	500,00	21 565,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Výběr zemínku je vč. dodavatele stavby										
		Položka obsahuje:										
		- nákup zeminy										
		- zajištění rozborů s potvrzením o vhodnosti do konstrukce homogenních hrází										
		- dvoz zeminy na místo určené se složením										
		66,5-23,37		43,13000								
11	00572460R	směs travní technická	kg	6,25680	300,00	1 877,04	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		(82+126,56)*0,03		6,25680								
Dél: 99		Staveništní přesun hmot				0,63		0,00000		0,00000		
12	998332011R00	Přesun hmot pro apravy toků, hráze rybníků; přesun hmot pro apravy toků a kanály délky do 7000 m, hráz ochranná, příkopy a ostrovy ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	0,00626	100,00	0,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						68 134,17						

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, okr. Veličky Strážnice Louka, o. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S001	Oprava nátrže v o. km 7,7156
R:	002	Nátrž II

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 480,80		0,00000		0,00000		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením vřkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 5*2*0,2	m3	2,00000	150,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 plošně k cenám za lepivost horniny s přehozením vřkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 2*0,2	m3	0,40000	50,00	20,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	171101102R00	Uložení sypaniny do nasypů zhuštěných s uzavřením povrchu nasypu z hornin soudržných s předešlou mrkou zhuštěnou v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, - včetně hutnění: základová spára - hutnění: po vrstvách tloušťky max. 0,2m po zhuštění 5*2*0,75	m3	7,50000	100,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	180401213R00	Založení travnatku luční: travnatk, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	11,20000	25,00	280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
5	182201101R00	Svahování: nasypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným umístěním vřkopku při svahování v nasypech, 5*2*1,12	m2	11,20000	25,00	280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	162-R-1	Nakup zeminy Výběr zemínku je věc: dodavatele stavby Položka obsahuje: - nákup zeminy - zajištění rozborů s potvrzením o vhodnosti do konstrukce homegenních hrází - dvojitá zemina na místo určeno: se složením 7,5-2	m3	5,50000	500,00	2 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	00572460R	směs travní technická 11,2*0,03	kg	0,33600	300,00	100,80	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S001	Oprava nátrže v ú.km 7,7156
R:	002	Nátrž II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 99							0,03	0,00000	0,00000			
8	998332011R00	Přesun hmot pro správy toků, hrází rybníků; přesun hmot pro správy toků a kanálů délky do 7000 m, hrází ochranné, příkopy a ostěty ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	0,00034	100,00	0,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Celkem						4 480,83
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S002	Oprava stupně v ú.km 8,909
R:	001	Oprava stupně v ú.km 8,909

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenk	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				131 952,74		1,07000		0,00000		
1	115001105R00	Přivedení vody pří průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	60,00000	500,00	30 000,00	0,01721	1,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		získané pří čerpaní, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřeben: potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěry konstrukce Plat: pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určené - osazení - demontáž - odvoz 2*30		60,00000								
2	115101201R00	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	h	240,00000	75,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost od hladiny vody v jámce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Plat: pro opravu celého objektu stupně 8*30		240,00000								
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	den	30,00000	500,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jámce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příslušných příslušenství, lávky nad čerpadlem a nad potrubím nebo nad odpadní žlabu a záložního zdroje energie Plat: pro opravu celého objektu stupně										
4	122401101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3	m3	10,00000	550,00	5 500,00	0,00354	0,04000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s přehozeným výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stavební jáma nad prahem : 0,8*12,5		10,00000								
5	174101101R00	Zasyp sypaninou se zhuštěním jam, záchet, ráh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,00000	100,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakkoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zasyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zasypu zasyp stavební jámy nad objektem : 10		10,00000								
6	181201104R00	Úprava planě v nasypch v hornině 5 , se zhuštěním	m2	20,00000	85,00	1 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 1,6*12,5		20,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, cca km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S002	Oprava stupně v cca km 8,909
R:	001	Oprava stupně v cca km 8,909

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
7	162-R-1	Vodorovná přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věc: dodavatele stavby Skládka s oprávněným převzetím (dle výběru zhotovitele)	t	13,44092	800,00	10 752,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky v nadjezdu a podjezdu (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovňování planě - dna)	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Zaklady a zvláštní zaklady			4 500,00		0,00000		0,00000			
9	216904213R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění stlačeným vzduchem, lce klenob, 1,8*12,5	m2	22,50000	200,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			149 816,17		23,45000		0,00000			
10	329321115R00	Konstrukce ostatních staveb ze žb vodostavebního beton C 30/37, XA3 0,6*12,5	m3	7,50000	8 000,00	60 000,00	3,00449	22,53000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
11	329351010R00	Obednění a obednění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lesení 0,4*12,5+0,94*12,5	m2	16,75000	1 500,00	25 125,00	0,01450	0,24000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
12	329351020R00	Obednění a obednění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha válcová - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lesení 0,6*12,5	m2	7,50000	1 500,00	11 250,00	0,01669	0,13000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
13	329352010R00	Obednění a obednění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lesení	m2	16,75000	500,00	8 375,00	0,00096	0,02000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S002	Oprava stupně v ú.km 8,909
R:	001	Oprava stupně v ú.km 8,909

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	soustava / platnost
14	329352020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí; odbednění konstrukcí ostatních, plocha valcově - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lešení	m2	7,50000	500,00	3 750,00	0,00115	0,01000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
15	329366111R00	Vázutí žeb konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně vyplně mezikruží kotvy cementovou směsí; kotvy : 28*4*0,50*0,888/1000 konstrukční vázuté : 429,26/1000	t	0,47899	65 000,00	31 134,35	1,06103	0,51000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
16	311716751R	malta pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení; betonácké vázuté, chemických sroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení 28*4/11	kus	10,18182	1 000,00	10 181,82	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			14 100,00		0,02000	0,00000				
17	931981011R00	Zřízení těsnění pracovní spary bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm 12,5*2+1,6*2	m	28,20000	500,00	14 100,00	0,00068	0,02000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí			35 622,00		0,01000	13,44000				
18	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa (150 kg/m2) - práce budou prováděny ručně elektrickým, resp. pneumatickým kladivem - včetně očištění vázuté 0,6*2,9+0,4*(12,5-2,9)	m3	5,58000	2 500,00	13 950,00	0,00147	0,01000	2,40000	13,39000	801-3	RTS 25/ I
19	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 28,2*0,08	m2	2,25600	3 500,00	7 896,00	0,00000	0,00000	0,01260	0,03000	801-3	RTS 25/ I
20	970041018R00	Jadroví vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jadroví vrtání, d 14-18 mm 0,3*28*4	m	33,60000	410,00	13 776,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,02000	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			2 453,51		0,00000	0,00000				
21	998323011R00	Přesun hmot pro jezy a stupně přesun hmot pro jezy a stupně,	t	24,53512	100,00	2 453,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátržky
O:	S002	Oprava stupně v ú.km 8,909
R:	001	Oprava stupně v ú.km 8,909

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
		Celkem				338 444,42						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S003	Oprava nátrže v 0,1 km 10,611
R:	001	Oprava nátrže v 0,1 km 10,611

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 281 781,08		222,04000		0,00000		
1	111301111R00	Sejmout drnu sejmout drnu tl. do 100 mm s naložením, vyřazením, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tl. do 10 cm s naložením, vyřazením, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	747,95000	50,00	37 397,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	537,07000	150,00	80 560,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 plošek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 537,07*0,2	m3	107,41400	50,00	5 370,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	129203201R00	Čistění koryt vodotečí: hloubce koryta do 5 m, ploše původního dna přes 5 m, v s přehozením rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	443,06000	350,00	155 071,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se svislými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkonití a dle bodů s přemístěním výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek - včetně odstranění původního opevnění	m3	219,44000	450,00	98 748,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů plošek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se svislými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkonití a dle bodů s přemístěním výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek 219,44*0,2	m3	43,88800	50,00	2 194,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, - přehození výkopku z místa těžení k místu naložení, - počet přehození je více: dodavatele stavebních prací	m3	443,06000	200,00	88 612,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	443,06000	150,00	66 459,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	171101102R00	Uložení sypaniny do nasypů zhutněných s uzavřením povrchu nasypu z hornin soudržných s předepsanou směsí zhutnění: v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	1 080,49000	100,00	108 049,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S003	Oprava nátrže v 0.km 10,611
R:	001	Oprava nátrže v 0.km 10,611

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním, - včetně hutnění základové spary - hutnění po vrstvách tloušťky max. 0,2m po zhutnění										
10	180401211R00	Založení travnatku lučního travnatku, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	267,00000	25,00	6 675,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
11	180401212R00	Založení travnatku lučního travnatku, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	1 101,92000	25,00	27 548,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
12	181201102R00	Úprava planě v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	267,00000	85,00	22 695,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
13	182201101R00	Svahování nasypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným umístěním výkopku při svahování v násypch, 305*1,12+704,*1,08 1 101,92000	m2	1 101,92000	85,00	93 663,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
14	162-R-1	Likvidace drnu na skládce Položka obsahuje - odvoz drnu na skládku (výběr skládky je věc: dodavatele stavby) - likvidace na skládce (likvidace drnu na skládce včetně všech poplatků) 747,95*0,1 74,79500	m3	74,79500	500,00	37 397,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	162-R-2	Nákup zeminy Výběr zemínku je věc: dodavatele stavby Položka obsahuje: - nákup zeminy - zajištění rozborů s potvrzením o vhodnosti do konstrukce homegenních hrází - dvoz zeminy na místo určené se složením	m3	323,98000	500,00	161 990,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	00572460R	směs travnatá technická (1101,92+267)*0,03 41,06760	kg	41,06760	300,00	12 320,28	0,00100	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžení; typ: netříděný; třída: k zásevu	t	222,00000	250,00	55 500,00	1,00000	222,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S003	Oprava nátrže v ú.km 10,611
R:	001	Oprava nátrže v ú.km 10,611

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
		120*1,85		222,00000								
18	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzata (dle výběru zhotovitele)	m3	443,06000	500,00	221 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4 Vodorovná konstrukce 1 195 982,00 894,20000 0,00000												
19	462511370R00	Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování, zahoz z teranu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg neupraveného zahozového Včetně apravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. patka : 1*1*(57,2+92,6)	m3	149,80000	2 100,00	314 580,00	2,27136	340,25000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
20	462519003R00	Zahoz z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kf, plošek za upravení viditelných ploch zahozu neupraveného zahozového 1*(57,2+92,6)	m2	149,80000	150,00	22 470,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
21	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vykládaná spár a dutin zlomky kamene, upraveného, tlučeného, jakákoliv tloušťky rovnániny 2,2*54,8+1,8*87,1	m3	277,34000	2 800,00	776 552,00	1,99737	553,95000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
22	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , plošek za vypracování lce rovnániny z lomového upraveného, tlučeného, jakákoliv tloušťky rovnániny 4,3*54,8+3,6*87,1	m2	549,20000	150,00	82 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 111 624,14 0,00000 0,00000												
23	998332011R00	Přesun hmot pro apravy toků, hrází rybníků; přesun hmot pro apravy toků a kanály délky do 7000 m ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	1 116,24139	100,00	111 624,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S003	Oprava nátrže v ú.km 10,611
R:	001	Oprava nátrže v ú.km 10,611

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	------	---------------------

Celkem						2 589 387,22						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S004	Oprava nátrže v 0,1 km 11,6251
R:	001	Oprava nátrže v 0,1 km 11,6251

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 035 974,72		222,04000		0,00000		
1	111301111R00	Sejmout drnu sejmout drnu tl. do 100 mm s naložením, vyřazením, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tl. do 10 cm s naložením, vyřazením, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	1 055,70000	50,00	52 785,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	143,05000	150,00	21 457,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 plošek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	28,61000	150,00	4 291,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	129203201R00	Čistění koryt vodotečí: hloubce koryta do 5 m, plošná práce původního dna přes 5 m, v s přehozením rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	355,26000	300,00	106 578,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkonití a dle bodů s přemístěním výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek - včetně odstranění původního opevnění	m3	311,14000	450,00	140 013,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů plošek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkonití a dle bodů s přemístěním výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	62,22800	50,00	3 111,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, - přehození výkopku z místa těžení k místu naložení - počet přehození je věc dodavatele stavebních prací	m3	355,26000	100,00	35 526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	355,26000	200,00	71 052,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	171101102R00	Uložení sypaniny do nasypů zhuštěných s uzavřením povrchu nasypu z hornin soudržných s předepsanou směsí zhuštěných: v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	454,19000	100,00	45 419,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, cca. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S004	Oprava nátrže v cca. km 11,6251
R:	001	Oprava nátrže v cca. km 11,6251

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním, - včetně hutnění základové spary - hutnění po vrstvách tloušťky max. 0,2m po zhutnění 393,46+60,73		454,19000								
10	180401211R00	Založení travníku luční travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	309,00000	25,00	7 725,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
11	180401212R00	Založení travníku luční travník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	917,28000	25,00	22 932,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
12	181201102R00	Úprava planě v nasypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	309,00000	85,00	26 265,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
13	182201101R00	Svahování nasypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným umístěním výkopku při svahování v nasypech, 819*1,12	m2	917,28000	85,00	77 968,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
14	162-R-1	Likvidace drnu na skládce Položka obsahuje - odvoz drnu na skládku (výběr skládky je věc: dodavatele stavby) - likvidace na skládce drnu na skládce včetně všech poplatků 1055,7*0,1	m3	105,57000	200,00	21 114,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	162-R-2	Nákup zeminy Výběr zemínku je věc: dodavatele stavby Položka obsahuje: - nákup zeminy - zajištění rozborů s potvrzením o vhodnosti do konstrukce homegenních hrází - dvouzeminový na místo určené se složením 454,19-143,05	m3	311,14000	500,00	155 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	00572460R	směs travní technická (309+917,28)*0,03	kg	36,78840	300,00	11 036,52	0,00100	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
				36,78840								

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S004	Oprava nátrže v 0.km 11,6251
R:	001	Oprava nátrže v 0.km 11,6251

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
17	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžena; typ: netříděný; stěrko;sek k zásyvu 120*1,85 222,00000	t	222,00000	250,00	55 500,00	1,00000	222,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	162-R-3	Vodorovná plošnost: zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	355,26000	500,00	177 630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Vodorovná konstrukce			1 276 088,00	1 034,92000	0,00000					
19	462511370R00	Záhaz z lomového kamene bez pročištění, zához z terasu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg neupraveného záhozového Včetně opravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. patka : 1*1*(100,2+70,4) 170,60000	m3	170,60000	2 800,00	477 680,00	2,27136	387,49000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
20	462519003R00	Záhaz z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg, plošnost za upravené viditelných ploch záhozu neupraveného záhozového 1*(100,2+70,4) 170,60000	m2	170,60000	150,00	25 590,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
21	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vykládaná spár a dutin z lomky kamene, upraveného, tříděného, jakkoliv tloušťky rovnání 1,9*100,2+1,9*70,4 324,14000	m3	324,14000	2 100,00	680 694,00	1,99737	647,43000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
22	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , plošnost za vypracování lce rovnání z lomového upraveného, tříděného, jakkoliv tloušťky rovnání 3,6*100,2+3,6*70,4 614,16000	m2	614,16000	150,00	92 124,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní plocha hmot			125 695,83	0,00000	0,00000					
23	998332011R00	Plocha hmot pro opravy toků, hrází rybníků plocha hmot pro opravy toků a kanály délky 1,7000 m, hrází rybníků, hrází rybníků 1256,95832	t	1 256,95832	100,00	125 695,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S004	Oprava nátrže v ú.km 11,6251
R:	001	Oprava nátrže v ú.km 11,6251

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
		ochranné a kanály délky do 7 000 m										
Celkem						2 437 758,55						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S005	Oprava nátrže v ú.km 15,3278
R:	001	Oprava nátrže v ú.km 15,3278

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenk	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				256 668,40		111,15000		0,00000		
1	115001105R00	Přivedení vody pří průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	100,00000	500,00	50 000,00	0,01721	1,72000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		získané pří čerpaní, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěry konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určené - osazení - demontáž - odvoz 2*50										
		100,00000										
2	115101201R00	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	h	240,00000	75,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost od hladiny vody v jamce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*30										
		240,00000										
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	den	30,00000	500,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jamce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, přípojných, odpadních žlabů, lávny pod čerpadlem a pod potrubím nebo nad odpadní žlabu a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně										
4	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně	m ³	104,94000	450,00	47 223,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se svislými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve vlnovité a dle bud' s přemístěním vlnovky na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozením na dopravní prostředek - včetně odstranění původního opevnění výkop lože dlažby : 25,70 výkop stavební jamy : 79,24										
		25,70000										
		79,24000										
5	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů plošně za lepidla, v hornině 4,	m ³	20,98800	50,00	1 049,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se svislými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve vlnovité a dle bud' s přemístěním vlnovky na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozením na dopravní prostředek 104,94*0,2 20,98800										

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S005	Oprava nátrže v 0. km 15,3278
R:	001	Oprava nátrže v 0. km 15,3278

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
6	171101102R00	Uložení sypaniny do nasypů zhuťných s uzavřeným povrchem nasypu z hornin soudržných s předepsanou mrou zhuťných v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním, - včetně hutnění: základová spára - hutnění: po vrstvách tloušťky max. 0,2m po zhuťnění: 59,15+8,75	m3	67,90000	100,00	6 790,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	180401212R00	Založení travníku luční: travník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	100,28000	25,00	2 507,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
8	182201101R00	Svahování nasypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v nasypech, 92*1,09	m2	100,28000	85,00	8 523,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	162-R-1	Vodorovné přemístění: suti na skládce, uložení na skládce Položka obsahuje: - odvoz suti na skládce - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věc: dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	6,91200	900,00	6 220,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky v nadjezdu a podjezdu (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění: zeminy zpět do místa výkopu a urovňování planě - dna)	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	00572460R	směs travní technická 100,28*0,03	kg	3,00840	300,00	902,52	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
12	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžení: typ: netříděný; ztěžkopisek k zasypu 59,15*1,85	t	109,42750	250,00	27 356,88	1,00000	109,43000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
13	162-R-2	Vodorovné přemístění: zeminy na skládce, uložení na skládce	m3	96,19000	500,00	48 095,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, okm 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S005	Oprava nátrže v okm 15,3278
R:	001	Oprava nátrže v okm 15,3278

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
		Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložením zeminy na skládce Vyběr skládky je věc dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele) 104,94-8,75		96,19000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				526 093,55		109,60000		0,00000		
14	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze žb vodostavebního betonu C 25/30, XA2	m3	35,61600	8 000,00	284 928,00	3,00449	107,01000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		0,8*1,2*37,1		35,61600								
15	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí; obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	89,04000	1 500,00	133 560,00	0,01448	1,29000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		1,2*2*37,1		89,04000								
16	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí; odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	89,04000	500,00	44 520,00	0,00090	0,08000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
17	329366111R00	Vázutí žb konstrukce ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	1,14701	55 000,00	63 085,55	1,06628	1,22000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		1042,74*1,1/1000		1,14701								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				568 208,55		400,09000		0,00000		
18	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 100 do 150 mm	m2	41,14000	600,00	24 684,00	0,39375	16,20000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		podkladní beton pod patku : 1,1*37,4		41,14000								
19	462511370R00	Zához z lomového kamene bez prostěrkování, zához z teranu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg	m3	79,20000	2 800,00	221 760,00	2,27136	179,89000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		neupraveného záhozového Včetně opravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.										
20	462519003R00	Zához z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg, plošek za	m2	43,70000	150,00	6 555,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		upravených viditelných ploch záhozu neupraveného záhozového 1,9*23		43,70000								
21	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklánování spár a dutin zlomky kamene,	m3	102,13350	2 800,00	285 973,80	1,99737	204,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrže
O:	S005	Oprava nátrže v ú.km 15,3278
R:	001	Oprava nátrže v ú.km 15,3278

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	soustava / platnost
		upraveného, třídného, jakkoliv tloušťky rovnániny stabilizace patky : 1,81*13,85+1,81*2 opevnění svahu : 1,85*39,70				28,68850 73,44500						
22	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , plošek za vypracování lce rovnániny z lomového upraveného, třídného, jakkoliv tloušťky rovnániny stabilizace patky : 50 opevnění svahu : 3,65*39,7	m2	194,90500	150,00	29 235,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 93						1 350,00		0,00000		0,00000		
23	931996112R00	Úprava dilatační spary úprava s použitím gumového pásu profilovaného jakkoliv šířky, s železným nebo betonovým základem, včetně vyčištění plochy o šířce 7 do 9 cm konstrukce z prostého nebo železového betonu Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spary po úpravě. 1,2*0,15*5	m2	0,90000	1 500,00	1 350,00	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
						0,90000						
Díl: 96						7 200,00		0,00000		6,91000		
24	962052211R00	Bourání konstrukce nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - práce budou prováděny ručně elektrickým, resp. pneumatickým kladivem - včetně očištění výztuže 1,2*0,8*3	m3	2,88000	2 500,00	7 200,00	0,00147	0,00000	2,40000	6,91000	801-3	RTS 25/ I
						2,88000						
Díl: 99						62 084,52		0,00000		0,00000		
25	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníků přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hrázecí práce, včetně očištění ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	620,84524	100,00	62 084,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						1 421 605,02						

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S006	Oprava opevnění v 0,1 km 16,0687
R:	001	Oprava rozplaveného opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				629 711,10		204,37000		26,64000		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní: spár z betonových nebo kameninových dlažeb nebo tvárnic s příměstěnou hmot na skladu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	74,00000	350,00	25 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		2*37		74,00000								
2	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	55,50000	120,00	6 660,00	0,00000	0,00000	0,48000	26,64000	822-1	RTS 25/ I
		1,5*37		55,50000								
3	114203101R00	Rozebrání dlažeb a zahozů dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo s použitím uvolňovacího prostředku z lomového kamene nebo betonových tvárnic a zahozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za běžovou čaru.	m3	11,10000	1 500,00	16 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		1,5*37*0,2		11,10000								
4	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnic od malty získaných při rozebrání dlažeb, zahozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložení úlomků kamene a uvolnění hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m	m3	11,10000	500,00	5 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		11,1		11,10000								
5	115001105R00	Přivedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpaní, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěry konstrukce	m	100,00000	500,00	50 000,00	0,01721	1,72000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Platí pro opravu celého objektu stupně										
		Položka obsahuje:										
		- dopravu na místo určení										
		- osazení										
		- demontáž										
		- odvoz										
		30*2+20*2		100,00000								
6	115101201R00	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jamce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	240,00000	75,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Platí pro opravu celého objektu stupně										
		8*30		240,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, okm 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S006	Oprava opevnění v okm 16,0687
R:	001	Oprava rozplaveného opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenk	soustava / platnost
7	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jamce po výšku roviny proložená osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, s příslušnými slabi, ložisk, nad čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadu slabi a záložního zdroje energie. Plati pro opravu celého objektu stupně	den	30,00000	500,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - slabě vyztužený beton odstranění rozplavené patky : 0,8*0,8*(23+11)	m3	21,76000	2 500,00	54 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do pletěpsaného profilu a spádu, s příslušným nutným přemístěním ve ukončení a dle bud' s přemístěním vykopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek - včetně odstranění původního opevnění: výkop lože opevnění : 87,67 výkop stavební jamy : 205,78	m3	293,45000	450,00	132 052,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
10	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů pletěk za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do pletěpsaného profilu a spádu, s příslušným nutným přemístěním ve ukončení a dle bud' s přemístěním vykopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek 293,45*0,2 293,45*0,2	m3	117,38000	50,00	5 869,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, sáchet, ráh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakkoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 109,54+19,6	m3	129,14000	100,00	12 914,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
12	180401212R00	Založení travníku luční travník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě pletědem připravená s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	89,85000	25,00	2 246,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
13	182201101R00	Svahování nasypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v nasypech, 1*(25+3,5*2)+1*(12+3,5*2)+1*(2,95+33,4+2,5)	m2	89,85000	85,00	7 637,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, 90pr. Veličky Strážnice Louka, 0. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S006	Oprava opevnění v 0. km 16,0687
R:	001	Oprava rozplaveného opevnění

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
14	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věc: dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele) 21,76*2,6+33,552 90,12800	t	90,12800	400,00	36 051,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky v nadjezdu a podjezdu (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání planě - dna) soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	00572460R	směs travní technická 89,85*0,03 2,69550	kg	2,69550	300,00	808,65	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžení; typ: netříděný; středkoprasek k zásypu 109,54*1,85 202,64900	t	202,64900	250,00	50 662,25	1,00000	202,65000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	162-R-2	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věc: dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele) 293,45-19,6 273,85000	m3	273,85000	600,00	164 310,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Svislá a kompletní konstrukce	484 168,95				100,47000		0,00000			
19	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze žb vodostavebního betonu C 25/30, XA2 0,8*1,2*(11+23) 32,64000	m3	32,64000	8 000,00	261 120,00	3,00449	98,07000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S006	Oprava opevnění v 0. km 16,0687
R:	001	Oprava rozplaveného opevnění

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
20	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná 1,2*2*(11+23)+0,8*0,8	m2	82,24000	1 500,00	123 360,00	0,01448	1,19000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
21	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	82,24000	500,00	41 120,00	0,00090	0,07000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
22	329366111R00	Vázutí žb konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm (653,8+314,28)*1,1/1000	t	1,06489	55 000,00	58 568,95	1,06628	1,14000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovná konstrukce			771 456,50	422,58000	0,00000					
23	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka ples 100 do 150 mm podkladní beton pod patku : 1,1*(11,3+23,3)	m2	38,06000	600,00	22 836,00	0,39375	14,99000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
24	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka ples 150 do 200 mm 1,5*37	m2	55,50000	800,00	44 400,00	0,52500	29,14000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
25	462511370R00	Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování, zahoz z teranu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg neupraveného zahozového Včetně spravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. stabilizace patky : 50,14	m3	50,14000	2 800,00	140 392,00	2,27136	113,89000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
26	462519003R00	Zahoz z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg, plošek za upravení viditelných ploch zahozu neupraveného zahozového stabilizace patky : 1,8*(11+23)	m2	61,20000	150,00	9 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
27	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklánování spár a dutin zlomky kamene, upraveného, tlačeného, jakkoliv tloušťky rovnání 1,8*(2,95+33,4+2,5)	m3	69,93000	2 800,00	195 804,00	1,99737	139,68000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
28	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , plošek za vypracování líc rovnání z lomového upraveného, tlačeného, jakkoliv tloušťky rovnání 3,6*(2,95+33,4+2,5)	m2	139,86000	150,00	20 979,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a natřez
O:	S006	Oprava opevnění v 0,1 km 16,0687
R:	001	Oprava rozplaveného opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
29	465513117R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 200 mm, vysparování cementovou maltou lomačsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v azkám pruhu. 55,5*0,5	m2	27,75000	3 500,00	97 125,00	0,87729	24,34000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
30	465921115R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, sp. psek 2*37	m2	74,00000	800,00	59 200,00	0,01603	1,19000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
31	462511370RR1	Zahoz z kamene bez prostěrk. z terzu kamen 0,5t-1,0t Včetně opravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. patka pod rovnáninu : 0,85*(2,95+33,4+2,5)	m3	33,02250	2 800,00	92 463,00	2,27136	75,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	462519003RR1	Plošplatek-urovnání ploch zahozu, kameny 0,5t-1,0t patka pod rovnáninu : 1*(2,95+33,4+2,5)	m2	38,85000	150,00	5 827,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	465513117RR1	Oprava kam. dlažby do 20 m2 na MC, tl. 20 cm s vyspar. Pouze montáž Včetně opravy dlažby v azkám pruhu. 1,5*37*0,5	m2	27,75000	3 000,00	83 250,00	0,87729	24,34000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 080,00	0,00000		0,00000			
34	931996112R00	Oprava dilatační spary oprava s použitím gumového pásu profilovaného jakákoliv šířky, s konstrukcí z prostého nebo železobetonu Včetně očištění ploch spár před opravou a očištění okolí spary po opravě. 1,2*0,15*4	m2	0,72000	1 500,00	1 080,00	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukce				34 950,00	0,00000		6,91000			
35	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzkladového nebo vybourání otvorů průřezových plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - práce budou prováděny ručně elektrickým, resp. pneumatickým kladivem - včetně očištění výtupu 1,2*0,8*3	m3	2,88000	2 500,00	7 200,00	0,00147	0,00000	2,40000	6,91000	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží
O:	S006	Oprava opevnění v ú.km 16,0687
R:	001	Oprava rozplaveného opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	soustava / platnost
36	979054441R00	Očištění: vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	55,50000	500,00	27 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

na vybouraných obrubnících, desek nebo tvarovek s původním vyplněním a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Díl: 99	Stavení: plesun hmot	72 741, 14	0,00000	0,00000								
37	998332011R00	Plesun hmot pro úpravy toků, hrází rybníků; plesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m	t	727,41141	100,00	72 741,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

ochranné a kanály délky do 7 000 m

Celkem	1 994 107,69
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, 900 pr. Veličky Strážnice Louka, 0. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S006	Oprava opevnění v 0. km 16,0687
R:	002	Stabilizační prah

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				15 112,50		0,00000		0,00000		
1	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	19,50000	450,00	8 775,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dle bud' s přemístěním výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s nálozím na dopravní prostředek 5*0,6*6,5			19,50000							
2	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů poflatek za lepidlost, v hornině 4,	m3	9,75000	50,00	487,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dle bud' s přemístěním výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s nálozím na dopravní prostředek 19,5*0,5			9,75000							
3	131301191R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů poflatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 4,	m3	19,50000	50,00	975,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dle bud' s přemístěním výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s nálozím na dopravní prostředek										
4	166101101R00	Přehození neulehlého výkopu z horniny 1 až 4	m3	19,50000	100,00	1 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, - počet přehození je více; dodavatele stavby										
5	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zarodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	97,50000	30,00	2 925,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 25/ I
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5			97,50000							
Díl: 4		Vodorovná konstrukce				89 700,00		60,37000		0,00000		
6	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vvyklánování spár a dutin zlomky kamene,	m3	30,22500	2 800,00	84 630,00	1,99737	60,37000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		upraveného, tředěného, jakákoliv tloušťky rovnaniny včetně pomocných zemních prací (výkop + rozprostření zeminy ve dně) 4,65*6,5			30,22500							
7	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , poflatek za vypracování lce rovnaniny z lomového	m2	33,80000	150,00	5 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		upraveného, tředěného, jakákoliv tloušťky rovnaniny 5,2*6,5			33,80000							
Díl: 99		Stavěnítní přesun hmot				6 037,05		0,00000		0,00000		
8	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráz rybniční; přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky	t	60,37051	100,00	6 037,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		do 7000 m, hráz rybniční, příkopy a nátrže										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, úpr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S006	Oprava opevnění v ú.km 16,0687
R:	002	Stabilizační prah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cena	soustava / platnost
		ochranné a kanály délky do 7 000 m										
Celkem						110 849,55						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v 0,1 km 16,508
R:	001	Oprava povrchu hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenk	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				158 996,39		1,06000		0,00000		
1	115001105R00	Přivedení vody pří průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	60,00000	800,00	48 000,00	0,01721	1,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získané pří čerpaní, potrubím nebo žlabu. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěry konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz 2*30												
				60,00000								
2	115101201R00	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	h	360,00000	150,00	54 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jámce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*45												
				360,00000								
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	den	45,00000	300,00	13 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jámce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příslušných příslušenství, lávky nad čerpadlem a nad potrubím nebo nad odpadní žlabu a záložní zdroj energie. Platí pro opravu celého objektu stupně												
4	122401101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3	m3	8,65800	550,00	4 761,90	0,00354	0,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stavební jáma nad prahem : 1,17*7,4 8,65800												
				8,65800								
5	181006113R00	Rozproštění zemin schopných zarodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	43,29000	30,00	1 298,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 25/ I
v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 8,658/0,2 43,29000												
				43,29000								
6	181201104R00	Přprava planě v nasypech v hornině 5, se zhutněním	m2	14,80000	85,00	1 258,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 2*7,4 14,80000												
				14,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, cca km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v cca km 16,508
R:	001	Oprava podélné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
7	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věc dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	20,22224	800,00	16 177,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky v nadjezdu a podjezdu (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání planě - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Zaklady a zvláštní zaklady			4 230,00		0,00000		0,00000			
9	216904213R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění stlačeným vzduchem, lce klenob, 1,8*9,4	m2	16,92000	250,00	4 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			204 422,13		30,35000		0,00000			
10	329321115R00	Konstrukce ostatních staveb ze žb vodostavebního beton C 30/37, XA3 podélná hrana : 0,86*9,4 paty opevnění nad podélnou hranou : 0,8*1*1*2	m3	9,68400	8 000,00	77 472,00	3,00449	29,10000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
11	329351010R00	Obednění a odebudnění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lešení podélná hrana : 3,48*9,4 paty nad podélnou hranou : 1*1*2	m2	34,71200	1 500,00	52 068,00	0,01450	0,50000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
12	329351020R00	Obednění a odebudnění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha válcová - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lešení 0,53*9,4	m2	4,98200	1 500,00	7 473,00	0,01669	0,08000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
13	329352010R00	Obednění a odebudnění ostatních konstrukcí: obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lešení	m2	34,71200	500,00	17 356,00	0,00096	0,03000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v 0.km 16,508
R:	001	Oprava podélné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
14	329352020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí: odbednění konstrukcí: ostatních, plocha valcově - včetně podpěrných konstrukcí a pomocného lesení	m2	4,98200	500,00	2 491,00	0,00115	0,01000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
15	329366111R00	Výztuž žb konstrukcí: ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně vyplně mezikruží kotvy cementovou směsí: kotvy : 21*8*0,50*0,888/1000	t	0,07459	55 000,00	4 102,45	1,06103	0,08000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
16	329368211R00	Výztuž žb konstrukcí: ostatních vodních staveb svařované sítě, podélná hrana : 6,05*9,4*1,50*5,4/1000 paty opevnění nad podélnou hranou : (0,7*2+0,9*2)*2*1,5*5,4/1000	t	0,51249	55 000,00	28 186,95	1,05610	0,54000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
17	311716751R	malta pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro stědní až těžké kotvení: betonácké výztuže, chemických sroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení 21*8/11	kus	15,27273	1 000,00	15 272,73	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovná konstrukce				42 168,40		27,52000		0,00000		
18	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavební tloušťka do 100 mm 0,35*9,4	m2	3,29000	600,00	1 974,00	0,26250	0,86000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
19	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vykláněná spár a dutin a lomky kamene, upraveného, tlučeného, jakkoliv tloušťky rovnání 1,42*9,4	m3	13,34800	2 800,00	37 374,40	1,99737	26,66000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
20	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , plošek za vypracování lce rovnání z lomového upraveného, tlučeného, jakkoliv tloušťky rovnání 2*9,4	m2	18,80000	150,00	2 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 8		Trubní vedení				5 000,00		0,26000		0,00000		
21	891442121R00	Montáž kanalizačních soupatků nebo stavítek DN 600 mm vysekané otvory pro kotvení srouby, osazení rameny, kotvených sroubů vodícího zařízení a provedení izolačního natěru,	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,26116	0,26000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				22 260,00		0,02000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátržky
O:	S007	Oprava stupně v ú.km 16,508
R:	001	Oprava podélné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
22	931981011R00	Zřízení těsnění pracovní spary bentonitovou páskou včetně měřky, rozměr 20x25 mm	m	27,82500	800,00	22 260,00	0,00068	0,02000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/ I

(3,85*2+9,4*2)*1,05

27,82500

Díl: 96		Bourání konstrukce				134 099,00		0,01000		20,22000		
23	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,27400	2 500,00	20 685,00	0,00147	0,01000	2,40000	19,86000	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

- práce budou prováděny ručně elektrickým, resp. pneumatickým kladivem

- včetně očištění výtluče

- včetně odstranění stavajících uzávěrů čistícího výtoku DN 600mm

bourání tělesa podélné hrany : 0,71*9,4

6,67400

bourání paty opevnění nad podélnou hranou : 0,8*1*1*2

1,60000

24	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	26,50000	3 500,00	92 750,00	0,00000	0,00000	0,01260	0,33000	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

3,85*2+9,4*2

26,50000

25	970041018R00	Járový vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu járový vrtání, d 14-18 mm	m	50,40000	410,00	20 664,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,03000	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

kotvy : 21*8*0,3

50,40000

Díl: 99													Stavení a pokládání			5 922,90			0,00000			0,00000		
26	998323011R00	Pokládání pro jezy a stupně pokládání pro jezy a stupně,			t	59,22904	100,00	5 922,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I										

Celkem	577 098,82
---------------	-------------------

Polozkovy soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, cca. km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v cca. km 16,508
R:	002	Oprava dna vývazistě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 847,50		0,00000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	0,80500	500,00	402,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložením na dopravní prostředek. S odklizením a uložení úlomků kamene a uvolnění hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.												
2	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem	m3	4,20000	300,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlý terén na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. - včetně nutného podílu ručních prací; odstranění nanosu ze dna vývazistě : 42*0,1												
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a sáček v hornině 4	m3	1,75000	1 500,00	2 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vyčištění kaverny od nanosu vyčištění kaverny od naplavené zeminy : 3,5*2,5*0,2												
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	4,20000	150,00	630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprazdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nosením z horniny 1 až 4	m3	1,75000	1 500,00	2 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení, avšak s vyprazdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,												
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého	m3	5,95000	100,00	595,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	162-R-2	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	5,95000	1 800,00	10 710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věc dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzeta (dle výběru zhotovitele) 4,2*1,75												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v ú.km 16,508
R:	002	Oprava dna vřevnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 3		Svislá a kompletní konstrukce				25 296,25		6,72000		0,00000		
8	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze žB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	2,18750	8 000,00	17 500,00	3,00449	6,57000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		3,5*2,5*0,25		2,18750								
9	329368211R00	Vřetnutí žB konstrukce ostatních vodních staveb svařované sítě,	t	0,14175	55 000,00	7 796,25	1,05610	0,15000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		3,5*2,5*2*1,50*5,4/1000		0,14175								
Díl: 4		Vodorovná konstrukce				24 175,00		9,74000		0,00000		
10	465513317R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 300 mm - vyspárování cementovou maltou	m2	6,45000	2 500,00	16 125,00	1,11358	7,18000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě										
		Včetně opravy dlažby v azkám pruhu.										
		3,5*2,5-2,3		6,45000								
11	465513317RR1	Oprava kam. dlažby do 20 m2 na MC,tl.35 cm s vyspar	m2	2,30000	3 500,00	8 050,00	1,11358	2,56000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně opravy dlažby v azkám pruhu.										
Díl: 96		Bourání konstrukce				2 012,50		0,00000		0,00000		
12	960211251R00	Bourání konstrukce vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu	m3	0,80500	2 500,00	2 012,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m										
		Včetně bourání geotextilií, vyplnění otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.										
		odstranění: uvolnění dlažby : 2,3*0,35		0,80500								
Díl: 99		Stavení a přeložení hmot				1 646,59		0,00000		0,00000		
13	998332011R00	Přeložení hmot pro úpravy toků, hrází rybníků: přeložení hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7 000 m	t	16,46585	100,00	1 646,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		ochranné a kanály délky do 7 000 m										
Celkem						71 977,84						

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,5 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a natřiz
O:	S007	Oprava stupně v 0,5 km 16,508
R:	003	Oprava opevnění svahů

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				17 767,20		0,00000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	2,16000	500,00	1 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		získaných při rozebrání dlažeb, zahrad, rovin a soustav dle staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložení úlomků kamene a uvolnění hlíny nebo malty na vzdálenost do 7,2*0,3	2,16000									
2	131401111R00	Hloubení nezapečených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně	m3	1,96000	550,00	1 078,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do padesátého profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dle bodu s přemístěním výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek 0,8*0,7*3,5	1,96000									
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a zářezů v hornině 4	m3	3,08000	1 500,00	4 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vyčištění kaverny od nanosu vyčištění kaverny od naplavené zeminy : 15,4*0,2	3,08000									
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku neseného z horniny 1 až 4	m3	3,08000	600,00	1 848,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněnou nádobou na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,										
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého	m3	3,08000	100,00	308,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4										
6	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zarůstání sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	9,80000	30,00	294,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 25/ I
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 1,96/0,2	9,80000									
7	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku	t	3,74400	800,00	2 995,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věc dodavatele stavby Skládka s oprávněným převzetím (dle výběru zhotovitele) 1,44*2,6	3,74400									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, 0,1 km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v 0,1 km 16,508
R:	003	Oprava opevnění svahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenka	soustava / platnost
8	162-R-2	Vodorovná přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	3,08000	1 800,00	5 544,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Vyběr skládky je věc: dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)										
Díl: 4		Vodorovná konstrukce			61 868,00			32,13000		0,00000		
9	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodotěsného tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	16,00000	600,00	9 600,00	0,52500	8,40000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
10	462451114R00	Prolití kamenného záhozu cementovou maltou malta MC 25	m3	0,33600	3 500,00	1 176,00	2,43279	0,82000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		prolití kamenného záhozu, rovnání, nebo vrstvy z lomového kamene 2,24*0,15										
				0,33600								
11	462511370R00	Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování, zahoz z terasu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg	m3	2,24000	2 800,00	6 272,00	2,27136	5,09000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		neupraveného zahozového Včetně opravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 0,8*0,8*3,5										
				2,24000								
12	462519003R00	Zahoz z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kg, plošný materiál za	m2	2,80000	150,00	420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		upravených viditelných ploch zahozu neupraveného zahozového 0,8*3,5										
				2,80000								
13	465513317R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 300 mm - vyspárování cementovou maltou	m2	8,80000	3 000,00	26 400,00	1,11358	9,80000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v azkám pruhu. 16-7,2										
				8,80000								
14	465513317RR1	Oprava kam. dlažby do 20 m2 na MC, tl. 30 cm s vyspar, Bez dodávky LK (použití původního	m2	7,20000	2 500,00	18 000,00	1,11358	8,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		křídla LK Včetně opravy dlažby v azkám pruhu.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Velička, přípr. Veličky Strážnice Louka, ú.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrž:
O:	S007	Oprava stupně v ú.km 16,508
R:	003	Oprava opevnění svahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	soustava / platnost
Díl: 96							9 000,00		0,00000		4,77000	
15	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděná z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostho nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, vyplnění otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolnění dlažby včetně podkladu : 7,20*0,5	m3	3,60000	2 500,00	9 000,00	0,00000	0,00000	1,32500	4,77000	832-1	RTS 25/ I
Díl: 99							3 212,25		0,00000		0,00000	
16	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníků; přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m bez celkové úklidové práce ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	32,12254	100,00	3 212,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem							91 847,45					

Velička, Úpr.Veličky Strážnice Louka,
ř.km 7,700-16,650,oprava stupňů, opevnění a nátrží

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o., Řádky 328 696 02 Ratíškovice

Časový harmonogram prací s finančním plněním

r.2025

Měsíc		srpen	září	říjen	listopad	prosinec
FAKTURACE tis. Kč bez DPH				2000	1500	500

r.2026

Měsíc		leden	únor	březen	duben	květen
		2000	500	1500	1800	460

V Ratíškovicích 21.8.2025