

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
roh učebna
Objekt:
ZR01VCP - Změnový rozpočet č. 1 - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín

Zhotovitel:
SUBSTAV Invest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

IČ: 00601594
DIČ:

IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 395,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 395,19	21,00%	8 902,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			51 298,18
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

roh učebna

Objekt:

ZR01VCP - Změnový rozpočet č. 1 - vícepráce

Místo:

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		42 395,19
PSV - Práce a dodávky PSV		42 395,19
776 - Podlahy povlakové		36 588,16
777 - Podlahy lité		5 807,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: roh učebna
Objekt: ZR01VCP - Změnový rozpočet č. 1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel: Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín
Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o.

Datum: 21.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							42 395,19	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 395,19	
D		776	Podlahy povlakové				36 588,16	
1	K	776141125	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 10 do 12 mm	m2	28,000	657,00	18 396,00	CS ÚRS 2025 02
VV			5,0*5,6		28,000			
VV			Součet		28,000			
2	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	13,000	280,00	3 640,00	dle SoD
VV			28,0-15,0		13,000			
VV			Součet		13,000			
3	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	13,000	250,00	3 250,00	dle SoD
VV			28,0-15,0		13,000			
VV			Součet		13,000			
4	M	284111110	podlahovina vinylová heterogenní s textilní podložkou třída zátěže 23/31, hořlavost Cfl-s1, nášlapná vrstva 0,35mm tl 2,9mm	m2	14,300	600,00	8 580,00	dle SoD
VV			13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,300			
5	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	5,000	91,30	456,50	dle SoD
VV			5,0		5,000			
VV			Součet		5,000			
6	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	7,400	30,00	222,00	dle SoD
VV			21,2-13,8		7,400			
VV			Součet		7,400			
7	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	11,700	85,60	1 001,52	dle SoD
VV			21,8-10,1		11,700			
VV			Součet		11,700			
8	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	11,934	60,00	716,04	dle SoD
VV			11,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,934			
9	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,539	605,00	326,10	dle SoD
D		777	Podlahy lité				5 807,03	
10	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	28,000	207,00	5 796,00	CS ÚRS 2025 02
VV			5,0*5,6		28,000			
11	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,015	735,00	11,03	CS ÚRS 2025 02