



DODATEK SMLOUVY č. 2

č. KRPE-94970/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Snížení energetické náročnosti ubytovny Zelená 248, Pardubice - 2“

I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel., e-mail: 
dále jen „objednatel“

a

název: **CHRNA stavební společnost s r. o. Pardubice**
se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
IČ: 252 85 262
DIČ: CZ25285262
Zastoupená: PhDr. Robertem Novotným MBA, jednatelem
Ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 
tel., e-mail: 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861.

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-94970/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek V. DOBA PLNĚNÍ a článek VIII. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku **V. DOBA PLNĚNÍ** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 228 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 288 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 254 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 314 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

III.

V článku VIII. CENA DÍLA bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) 5 489 700,62 Kč

(nové znění)

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	573 586,81 Kč
DPH 21 %	120 453,23 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	694 040,04 Kč

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH:	355 252,40 Kč
DPH 21 %	74 603,00 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH:	429 855,40 Kč

Celkové navýšení ceny činí:

Celkové navýšení ceny bez DPH:	218 334,41 Kč
DPH 21 %	45 850,23 Kč
Celkové navýšení ceny včetně DPH:	264 184,64 Kč

a mění se

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) 5 489 700,62 Kč

(nové znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) Kč 5 708 035,03 Kč

Důvodem změny ceny díla a prodloužení termínu ukončení a řádného převzetí díla je provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro zkolaudování dokončené stavby v rozsahu dle příloh dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr č. 1

Příloha č. 2 – Rozpočet s výkazem výměr č. 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sníž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
Lešení- (pro mont.pohledu a krovu-přístřešek.pro											
akumul.nádrže)											
003											
1	003	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m (URS 2025 01)	m3	25,350	53,50	0,00	1 356,23	1 356,23	0,000	0,000
					25,350						
2	003	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití 111111)URS 2025 01)	m3	253,500	0,62	157,17	0,00	157,17	0,000	0,000
					253,500						
3	003	943111811	Demontážprostor.trubk.lešení do v 1,5m (URS 2025-01)	m3	25,350	32,40	0,00	821,34	821,34	0,000	0,000
					25,350						
1 Zemní práce (přístř.pro akumul.nádrže)											
4	R	132212132	Hloubení nezapaž.rýh do 800 mm ručně (URS 2025-01)	m3	2,350	1 640,00	0,00	3 854,00	3 854,00	0,000	0,000
					2,350						
5	R	16275117	Vodorov.přemístění do 10000 m (URS 2025-01)	m3	2,350	302,00	0,00	709,70	709,70	0,000	0,000
					2,350						
6	R	167111101	Nakládání ýkopku z horniny 1-3 ručně (URS 2025-01)	m3	2,350	383,00	0,00	900,05	900,05	0,000	0,000
					2,350						
2 Zakládání-(přístřešek.pro akumul. nádrže)											
7	011	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20-(zákl.pro přístř..pro akumul.nádrže) (URS 2025 01)	m3	2,030	4 000,00	7 544,88	575,12	8 120,00	2,301	4,671
					2,030						
8	011	273351121	Zřízení bednění základových desek /URS 2025 01)	m2	4,250	681,00	1 860,31	1 033,94	2 894,25	0,003	0,012
					4,250						
9	011	273351122	Odstranění bednění základových desek (URS 2025 01)	m2	4,250	144,00	0,00	612,00	612,00	0,000	0,000
					4,250						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce-(přístřešek pro akumul.nádrže)											
10	R	44R100	Nový ŽB věnec a překlad- (viz pol.zákl.rozpočtu 03-pol.1.)	m3	1,025	8 722,00	0,00	8 940,05	8 940,05	0,000	5,221
					1,025						
11	O11	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa- (URS 2025 01)	m3	3,150	7 720,00	17 403,53	6 914,47	24 318,00	1,629	5,130
					3,150						
12	O11	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm -(URS 2025 01)	kus	4,000	422,00	979,32	708,88	1 688,00	0,023	0,091
13	R	320R200	Provedení nenormovatelných prací v souvislosti se dvěma výškami střechy a vazbou na vlnití budovu (smluv.rozpočet 01,pol. 128)	h	107,000	370,00	0,00	39 590,00	39 590,00	0,000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní- přístřešek pro akumul.nádrže											
14	O11	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (URS 2025 01)	m2	32,360	389,00	3 701,34	8 886,70	12 588,04	0,018	0,595
					32,360						
15	R	612142001	Pletivo sklovláknité vtažené do tmelu (URS 2025-01)	m2	6,600	296,00	0,00	1 953,60	1 953,60	0,000	0,000
16	O11	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (URS 2025 01)	m2	37,480	277,00	5 276,81	5 105,15	10 381,96	0,024	0,886
					37,480						
17	O11	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm (smluv.rozpoč.01-pol.57)	m2	8,400	880,00	2 468,93	4 923,07	7 392,00	0,009	0,072
					8,400						
18	283	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 160mmmm (smluv.rozpočet 01, pol.58)	m2	9,100	460,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,005	0,044
19	O11	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm (smluv.rozpoč.01-pol.57)	m2	11,410	880,00	3 883,17	6 157,63	10 040,80	0,009	0,098
					11,410						
20	283	28376044	(3*3)-(1*1,1)-(0,8*1,8)+-(1,65*3) deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 160mm (URS 2025 01)	m2	11,410	366,00	4 176,06	0,00	4 176,06	0,002	0,027

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sníž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracovali:
Datum: 10.6.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	011	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny (smluv.rozp. 01-polož.70)	m2	13,210	51,00	402,24	271,47	673,71	0,000	0,001
			11,41+1,8		13,210						
22	011	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (URS 2025 01)	m3	2,145	5 440,00	8 249,03	3 419,77	11 668,80	2,301	4,936
			3*1,65*0,3+0,39+0,27		2,145						
23	011	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí (pod dlažbu chodby, WC a sprchy) (URS 2025 01)	m2	7,550	1 010,00	6 059,33	1 566,17	7 625,50	0,076	0,571
			3*1,65+2,6		7,550						
24	011	632451452	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 10 běžný-podlaha v přístř.pro akumul.nádrž (URS 2025 01)	m2	6,240	394,00	1 046,95	1 411,61	2 458,56	0,112	0,697
25	R	631362021	Výztuž dsvatř.sítěmi Kari (URS 2025-01)	t	0,026	39 000,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,000	0,000
			0,026		0,026						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	6 663,30	6 663,30		0,000
26	013	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3- ((URS 2025 01)	m3	1,995	3 340,00	0,00	6 663,30	6 663,30	0,000	0,000
			1,9*1,5*0,7		1,995						
997 Doprava sutí a vybouraných hmot (všechny pol.jsou dle sml.rozp.č.01-pol.114-118)							2 765,45	19 872,29	22 637,74		0,000
27	006	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	7,790	325,00	0,00	2 531,75	2 531,75	0,000	0,000
			7,79		7,790						
28	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	7,790	1 860,00	0,00	14 489,40	14 489,40	0,000	0,000
			7,79		7,790						
29	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	7,790	285,00	0,00	2 220,15	2 220,15	0,000	0,000
			7,79		7,790						
30	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,110	9,00	0,00	630,99	630,99	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sníž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracovali:
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8,25 * 1,111											
9,166											
			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm-potr.ÚT	m	50,000	85,60	1 279,00	3 001,00	4 280,00	0,000	0,003
40 713		713463131									
41 283		28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	30,000	27,60	828,00	0,00	828,00	0,000	0,002
42 283		28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	20,000	30,70	614,00	0,00	614,00	0,000	0,001
43		283771300	spona na nálevkovou izolaci	kus	50,000	0,51	25,50	0,00	25,50	0,000	0,000
44		283771350	páska samolepicí na nálevk.izolaci po 20m	kus	1,000	71,86	71,86	0,00	71,86	0,000	0,000
45 713		998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,059	1 470,00	0,00	86,73	86,73	0,000	0,000
46 713		998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,059	539,00	0,00	31,80	31,80	0,000	0,000
725											
Zdravotechnika - zařizovací předměty											
							2 901,29	2 038,71	4 940,00		0,005
47 721		725539303	Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 160 do 250 l	soubor	1,000	4 940,00	2 901,29	2 038,71	4 940,00	0,005	0,005
733											
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí (nový rozpočet ÚT)-(všechny pol. dle URS 2025 01)											
							50 056,50	27 935,82	77 992,32		0,071
48 731		733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	60,000	456,00	19 625,40	7 734,60	27 360,00	0,000	0,028
49 731		733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	60,000	516,00	23 046,60	7 913,40	30 960,00	0,001	0,033
50 731		733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	15,000	606,00	7 088,10	2 001,90	9 090,00	0,001	0,011
51 731		733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	20,000	223,00	296,40	4 163,60	4 460,00	0,000	0,000
52 R		733120819	Demontáž potr. ocelového hladk. D 38-60-původní rozvody ÚT (URS 2025-01)	m	74,300	82,40	0,00	6 122,32	6 122,32	0,000	0,000
734											
Ústřední vytápění - armatury(nový rozpočet ÚT)-(všechny pol dle URS 2025 01)											
							20 603,84	5 732,16	26 336,00		0,021
53 731		734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	524,00	430,22	93,78	524,00	0,000	0,000
54 731		734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000	429,00	2 336,00	1 096,00	3 432,00	0,000	0,001
55 731		734261403	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	976,00	5 937,12	894,88	6 832,00	0,001	0,005

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracovali: 
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
56	731	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,000	378,00	309,22	68,78	378,00	0,000	0,000
57	731	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	2,000	738,00	1 193,48	282,52	1 476,00	0,001	0,001
58	731	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	6,000	779,00	3 249,96	1 424,04	4 674,00	0,001	0,003
59	731	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 280,00	1 015,12	264,88	1 280,00	0,001	0,001
60	731	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	6,000	1 290,00	6 132,72	1 607,28	7 740,00	0,001	0,009

Ústřední vytápění - otopná tělesa (nový rozpočet ÚT).

Všechny pol dle URS 2025 01										
735					56 341,70		8 352,06		64 693,76	
61	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	100,000	48,40	0,00	4 640,00	0,000	0,000
62	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	30,000	17,20	23,70	492,30	516,00	0,000
63	731	735152542	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1800 mm výkon 2189 W	kus	1,000	6 760,00	6 552,00	208,00	6 760,00	0,046
64	731	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	2,000	4 070,00	7 816,00	324,00	8 140,00	0,022
65	731	735152641	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W	kus	2,000	7 990,00	15 516,00	464,00	15 980,00	0,061
66	731	735152681	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	2,000	9 470,00	18 356,00	584,00	18 940,00	0,091
67	731	735160143	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm	kus	2,000	4 410,00	8 078,00	742,00	8 820,00	0,015
68	731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,409	1 470,00	0,00	601,23	601,23	0,000
69	731	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m	t	0,409	725,00	0,00	296,53	296,53	0,000

Elektroinstalace - silnoproud										
741					1 100,64		3 025,60		4 126,24	
70	741	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná kruhová (URS 2025-01)	kus	8,000	201,00	0,00	1 608,00	0,000	0,000
71	345	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí (URS 2025-01)	kus	8,000	55,70	445,60	0,00	445,60	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sníž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
72	R	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný 10-16 mm2 (URS 2025-01)	m	16,000	39,50	0,00	632,00	632,00	0,000	0,000
73		34141028	vodič propojovací flexibilní (URS 2025-01)	m	18,400	35,60	655,04	0,00	655,04	0,000	0,000
74	R	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů (URS 2025-01)	m	16,000	49,10	0,00	785,60	785,60	0,000	0,000
Konstrukce tesářské-(přístřešek pro akumulální nádrž)-(polož.smluv.rozpočtu č.5-pol.9,10,11,12,15)											
75	R	762342211	Montáž latování na střeších do 60 st.vzdálí do 150 mm	m2	14,600	105,00	0,00	1 533,00	32 056,95	0,000	0,094
(2*3)+(2*3)+2,6											
76	R	762342511	Montáž kontratalatí	m	18,100	13,50	0,00	244,35	244,35	0,000	0,000
2*7+4,1											
77	605	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,171	9 580,00	1 638,18	0,00	1 638,18	0,550	0,094
78	R	762-R200	Dod. a mont.nové tesář.konstr. krovu nad místností pro akumuláč.nádrže (vč.výškov.rozdílů střechy)	sada	1,000	21 475,00	0,00	21 475,00	21 475,00	0,000	0,000
79	R	762332122	Montáž váz.konstr.krovů 120-224 cm2 (URS 2025-01)	m	14,000	248,00	0,00	3 472,00	3 472,00	0,000	0,000
80		60512130	hranol stavební průřezu do 224 cm2 (URS 2025-01)		0,380	9 220,00	3 503,60	0,00	3 503,60	0,000	0,000
81	762	998762101	Přesun hmot tonažní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	0,094	2 030,00	0,00	190,82	190,82	0,000	0,000
Konstrukce suché výstavby-(přístřešek pro akumulální nádrže)											
82	763	763135002.RGS	Montáž SDK podhledu z desek Rigiton celoplošné na dvouvrstvé kci z CD+UD (URS 2025 01)	m2	10,650	1 389,52	3 245,06	11 553,33	14 798,39	0,003	0,035
(1,65*3)+(1,65*2)+2,4											
83	RGS	RGS.KB517696	Rigitone R 6/18 white Activ Air 12,5 x 1188 x 1998 hr.4SK /URS 2025 01)	m2	11,183	698,40	7 810,21	0,00	7 810,21	0,010	0,110
10,65 * 1,05											
84	763	763161782	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podkrovní (URS 2025 01)	m2	10,650	632,00	292,45	6 438,35	6 730,80	0,000	0,002
8,25+2,4											
85	590	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsažené stěny CD 60 (URS 2025 01)	m	14,225	34,00	483,65	0,00	483,65	0,001	0,008
Konstrukce klempířské-(přístřešek pro akumuláč.nádrže)											
764							18 127,68	71 139,99	89 267,67		0,214

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nářoč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE-č.2-KOMPL.

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: 
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1,95*3,2+2,6					8,840						
783 Dokončovací práce - nátěry					1 160,43 1 414,67 2 575,10 0,004						
99	783	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru (URS 2025 01)	m2	8,840	16,40	0,00	144,98	144,98	0,000	0,000
6,24+2,6					8,840						
100	783	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah (URS 2025 01)	m2	8,840	95,90	214,28	633,48	847,76	0,000	0,002
6,24+2,6					8,840						
101	783	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (URS 2025 01)	m2	8,840	179,00	946,15	636,21	1 582,36	0,000	0,003
6,24+2,6					8,840						
784 Dokončovací práce - malby a tapety-(přístřešek.pro akumul.nádrže)					1 133,98 1 904,02 3 038,00 0,016						
102	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m (viz smluvní rozpočet-03-pol.č.15)	m2	31,000	17,00	67,58	459,42	527,00	0,000	0,007
(3,55+1,8)*2,3+(3,55*1,8)					31,000						
103	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m (viz smluvní rozpočet -03-pol.č.16)	m2	31,000	81,00	1 066,40	1 444,60	2 511,00	0,000	0,009

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČR-Poe kraj řed.policie Pard.kraje- Zelená 248- MIĚNĚPRÁCE-č.2
Objekt:

Objednatel: ČR-Poe kraj řed.policie Pard.kraje-Na Sprav.2516
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 30. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Práce a dodávky PSV (odpočty jsou provedeny z nab.rozp.07-Zařízení pro vytápění)											
PSV							-225 023,00	-130 229,40	-355 252,40		0,000
713 Izolace tepelné							-20 440,00	-4 970,00	-25 410,00		0,000
1	R	713411121	Montáž izolace tdepeiné potrubí pásy neb rohožemi s Al folií-1x (pol.rozp.1)	m	70,000	-71,00	0,00	-4 970,00	-4 970,00	0,000	0,000
2		63154603	pouzdro izol.potrubí z min.vlny s Al folií max 250/100 st.C 42/50mm (pol.rozp.3)		70,000	-292,00	-20 440,00	0,00	-20 440,00	0,000	0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny							-203 965,00	0,00	-203 965,00		0,000
3		731TC01	Kompaktní invertorové,monoblokové tepelné čerpadlo systém vzduch/voda,tepel.výkon při A2W35 24,0kW,COP A2W35 4,3 (pol.22 smluv.rozp.)	ks	1,000	-203 965,00	-203 965,00	0,00	-203 965,00	0,000	0,000
732 Ústřední vytápění - strojovny							0,00	-68 286,40	-68 286,40		0,000
4	R	998732101	Přesun hmot tonážní pro stroj. v objektech v do 6m (pol.42.rozpočtu)	t	0,048	-2 197,00	0,00	-105,46	-105,46	0,000	0,000
					0,048						
5	R	732211134	Ohřivač stacionární zásobníkovým jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 352 l, zvětšená výhřevná plocha pro tepel.čerpadlo - dodávka a montáž (pol.č.35 smluv.rozp.)	ks	1,000	-68 134,00	0,00	-68 134,00	-68 134,00	0,000	0,000
6	R	998732193	Příplatek kpřesunu hmot tonážní (pol.43.rozp.)	t	0,048	-978,00	0,00	-46,94	-46,94	0,000	0,000
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00	-2 850,00	-2 850,00		0,000
7	R	733PX05	Přislusenství montážní organizace-přenosná mont.plošina do 3m (pol.rozp.57.)	ks	1,000	-2 850,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	0,000	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury							-618,00	-35 812,00	-36 430,00		0,000
8	R	734291123	Kohout plhící a vypouštěcí G 1/2 PN10 110st.C závit. D+M (pol.rozp.67)	ks	15,000	-278,00	0,00	-4 170,00	-4 170,00	0,000	0,000
9	R	734291247	Filter závit. přímý G 6/4 PN 16 130st.C, D+M (pol.rozp. 69)	ks	1,000	-2 882,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČR-Pce kraj, řed.policie Pard.kraje- Zelená 248- MĚNĚPRÁCE-č.2
Objekt:

Objednatel: ČR-Pce kraj, řed.policie Pard.kraje-Na Sprav.2516
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 30. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	734292777	Kohout kul.přímý G 6/4 PN 42 do185 st.C (pol.rozp.71)	ks	8,000	-1 952,00	0,00	-15 616,00	-15 616,00	0,000	0,000
11	R	734411127	Teploměr tech. s pev.stonkem s jímkou pr.100mm dl.100mm 0-110 st.C-D+M (pol.rozp. 72)	ks	6,000	-887,00	0,00	-5 322,00	-5 322,00	0,000	0,000
12	R	734421112,1	Tlakoměr s pev.stonkem a zpět.kl. tlak 0-16 bar pr.100mm zad.přip.-D+M (pol.rozp. 74)	ks	8,000	-830,00	0,00	-6 640,00	-6 640,00	0,000	0,000
13		734OSX01	přísluš.armatur, ostatní a topenář.šroubení (pol.rozp.75)	ks	1,000	-618,00	-618,00	0,00	-618,00	0,000	0,000
14	R	734421102,1	Tlakoměr s pev.stonkem ,zpět.klap.,kohout 1/2, tlak 0-16 bar pr.100mm spod.přip.-D+M (pol.rozp. 73)	ks	1,000	-1 202,00	0,00	-1 202,00	-1 202,00	0,000	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	-18 311,00	-18 311,00	0,000	0,000
15	R	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovlád. (pol.rozp.81)	ks	21,000	-149,00	0,00	-3 129,00	-3 129,00	0,000	0,000
16	R	735191905	Odvzdušnění otop.těles (pol.rozpočtu 82)	ks	22,000	-31,00	0,00	-682,00	-682,00	0,000	0,000
17	R	735191910	Napuštění vody do otop.systému (pol.83.rozp.)	m2	500,000	-16,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,000	0,000
18	R	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (pol.rozp.84)	m2	250,000	-26,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,000	0,000
Celkem							-225 023,00	-130 229,40	-355 252,40	0,000	0,000