



Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0152-2025

18 - Výroba dříví na OM (těžba nahodilá a úmyslná) + vyvážení klestu, Divize Hořovice, středisko Háje (HOLÝŠOV, DNEŠICE, LINĚ), 4.Q 2025 - 1. Q 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 732 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

17.9.2025

V Hořovice

17.9.2025

V Králův Dvůr dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.

Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Vyvážení klestu mechanizovaně				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	350	m3	80	28 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = oblast celé lesní správy Strašice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK;				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-600 m	400	m3	85	34 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = oblast celé lesní správy Strašice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 301-600 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK;				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení nad 601 m	150	m3	90	13 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = oblast celé lesní správy Strašice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost nad 601 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK;				
	Výroba dříví na "OM"				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 300 m (pr. hm. pro těžbu do 0,19)	25	m3	600	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmyšných a myšných porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 3m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19;				

	délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 300 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 0,49)	50	m3	550	27 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3 m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 300 m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 0,69)	100	m3	500	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m, 8-12m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 300 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 0,99)	200	m3	490	98 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, V, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory do 300 m (pr. hm. pro těžbu 1+)	200	m3	480	96 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory nad 301-600 m (pr. hm. pro těžbu do 0,19)	25	m3	650	16 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15;				

	Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 301-600 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 0,49)	50	m3	550	27 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 301-600 m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 0,69)	100	m3	500	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 301-600 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 0,99)	150	m3	480	72 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 301-600 m (pr. hm. pro těžbu 1+)	150	m3	470	70 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 601-900 m (pr. hm. pro těžbu do 0,19)	25	m3	650	16 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mytních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 601-900 m (pr. hm. pro těžbu 0,20 - 0,49)	25	m3	500	12 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mytních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 601-900 m (pr. hm. pro těžbu 0,50 - 0,69)	50	m3	500	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mytních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 601-900 m (pr. hm. pro těžbu 0,70 - 0,99)	50	m3	480	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mytních porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami/traktory 601-900 m (pr. hm. pro těžbu 1+)	75	m3	480	36 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 15; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mytních				

	porostech v rozsahu celé LS. Výroba sortimentů délky 2m, 3m, 4m, 5m, kulatiny a surových kmenů c.d. na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m, 3m, 4m, 5m; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026;				