

Rozpočet cen a prací : rekonstrukce ležaté splaškové kanalizace

Cena je za vybourání max 300mm betonu a výměny vedení uložené v max. hloubce 600mm

Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 1000 venkovní oranžová	1	169,00
Trubka plastová odpadní KGEM DN 125, L 2000 venkovní oranžová	3	598,00
Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 2000 venkovní oranžová	30	4 320,00
Trubka plastová odpadní KGEM DN 200, L 1000 venkovní oranžová	1	287,00
Trubka plastová odpadní KGEM DN 200, L 2000 venkovní oranžová	19	9 981,00
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 100, 87,5° - venkovní oranžová	22	774,00
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 125, 87,5° - venkovní oranžová	24	1 172,00
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 150, 87,5° - venkovní oranžová	15	1 228,00
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 200, 87,5° - venkovní oranžová	15	3 722,00
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 125/125, 45° - venkovní oranžová	1	115,00
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 160/125, 45° - venkovní oranžová	2	227,00
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 160/160, 45° - venkovní oranžová	1	214,00
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 200/125, 45° - venkovní oranžová	2	798,00
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 200/160, 45° - venkovní oranžová	3	651,00
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 200/200, 45° - venkovní oranžová	1	419,00
Tvarovka KG redukce -KGR plastová odpadní DN 125/100 - venkovní oranžová	11	281,00
Tvarovka KG redukce -KGR plastová odpadní DN 150/125 - venkovní oranžová	6	272,00
Tvarovka KG redukce -KGR plastová odpadní DN 200/150 - venkovní oranžová	2	230,00
Tvarovka KG čistící(obdélník. uzávěr)-KGRE plastová odpadní DN 125 - venkovní oranžová	2	1 369,00
Tvarovka KG čistící(obdélník. uzávěr)-KGRE plastová odpadní DN 150 - venkovní oranžová	5	2 042,00
Tvarovka KG čistící(obdélník. uzávěr)-KGRE plastová odpadní DN 200 - venkovní oranžová	2	2 800,00
Tvarovka KG přech.litina/PVC-KGUG plastová odpadní DN 100 - venkovní oranžová	11	862,00
Trubka plastová odpadní KGEM DN 100, L 500 venkovní oranžová	11	586,00
Ostatní náklady (tmel, omítka, řezné kotouče, pytle na sut, atd)		20 000,00
Beton m3	6	12 000,00
Bourací práce	400	143 000,00
Ruční odnošení sutě do kontejnerů	100	38 000,00
Úklidy pracoviště	20	8 400,00
Demontáž potrubí	180	50 400,00
Provedení rozvodu nového potrubí kanalizace	100	35 000,00
Palkování potrubí betonem	40	16 800,00
Podpisování a zapískování potrubí	40	16 800,00
Vyplnění výkopu jemnou kopaninou a drtí	80	33 600,00
První vrstva betonová podlaha		40 000,00
Hydroizolace podlahy	30	12 600,00
Druhá vrstva betonová podlaha		40 000,00
Celkem bez DPH		499 717,00