

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/40823 OLBRAMKOSTEL, MOST 40823-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911
sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Termín plnění:

Prodloužení termínu z důvodu odstranění panelové rovinaniny a provedení terénních úprav – bude provedeno v plánované výluce Správy železnic v lednu 2026.

Cena:

Podpěrné skruže a pracovní lešení – na základě požadavku Správy železnic bylo nutné zajistit větší průjezdný profil vlakových souprav po dobu stavby zesílením podpěrných skruží a pracovního lešení včetně zřízení panelové rovinaniny v blízkosti kolejí a následně i úpravu svahů po dokončení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**ihned po účinnosti smlouvy, nejpozději do
18.06.2025**

Zahájení stavebních prací

do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení montáže dočasných podpěr

do 09.07.2025

Dokončení demolice mostovky a dokončení montážní
lávky podél NK
Dokončení a předání stavby
Předání a převzetí díla
Dřívější plnění je možné

do 18.07.2025

do 31. 01. 2025

do 30 dnů od předání a převzetí stavby

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 530 874,93 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Příloha č. 2: Vyčíslení víceprací

V Sokolově, dne




Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 Žádost o změnu

Viz. příloha níže

PŘÍLOHA Č. 2 Vyčíslení víceprací

Viz. příloha níže

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2			Číslo změny: 1, 2, 3, 4	
			Datum: 10.9.2025	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: SO 201 - Most ev.č. 40823-2				
Odkazy:				
Popis změny: Na základě požadavku Správy železnic bylo nutné zajistit průjezdný profil vlakových souprav po dobu stavby zesílením podpěrných skruží a pracovního lešení včetně zřízení panelové rovnaniny v blízkosti kolejí a následně i úpravu svahů po dokončení stavby. Při odstraňování vozovkových vrstev na mostě byla zjištěna větší tloušťka vozovkových vrstev než předpokládala projektová dokumentace. Nad opěrami a římsami v místě styku vozovky a železobetonové desky je nutné provést asfaltovou zálivku proti vytvoření otevřené spáry. Po odbourání závěrných zídek bylo nutné zesílit kotvení nových závěrných zídek včetně křidel pod římsami. Podle drážních předpisů SŽ 55/4 byl přidán ještě jeden nátěr ocelových nosníků z důvodu prodloužení životnosti protikorozi ochrany. Prodloužení termínu z důvodu odstranění panelové rovnaniny a provedení terénních úprav bude provedeno v plánované dvoudenní výluce Správy železnic v lednu 2026.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis):				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2	Číslo změny: 1, 2, 3, 4
	Datum: 10.9.2025
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Cena dle SOD: 5 666 666,00,- Kč bez DPH Vícepráce: 864 208,93,- Kč bez DPH Méněpráce: - 0,00,- Kč bez DPH	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: 5 666 666,00 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	864 208,93 Kč (bez DPH)
Méněpráce	-0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	141 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Marek Bartoš – stavbyvedoucí	

Projekt : III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

		Dodatek č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 181.1	Dopravně - inženýrská opatření - SILNIČNÍ ČÁST					
SO 181.2	Dopravně - inženýrská opatření - ŽELEZNIČNÍ ČÁST					
SO 201	Most ev. č. 40823-2					
Stavba celkem - stavební náklady celkem						

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady						
Vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady celkem						

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem					



Firma: Credibau s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

SO 201

CELKEM

Rozpočet: SO 201 MOST ev.č. 40823-2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena			
					Jednotková		Vícepráce	méněpráce
1	2	3	4	5	7		Množství	Cena
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			zemina, kamení					
			15,324x1,9=29,116					
9	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
			výkop pro panelovou rovnalinu a gabion					
			panelová rovnalinina: 6x1,2x0,48x4=13,824					
			gabionová stěna: 3x1x0,5=1,5					
			celkem: A+B = 15,324 [C]					
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			na skládku					
			"131738"					
			15,324 = 15,324 [A]					
63	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ					
			Dle požadavků SŽ provedeno pod celým mostem pro zachování průjezdného profilu					
			19,235x6,9=132,722 + boky 4x3,0x0,6=7,2 , celkem: 139,922					
65	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ					
			Dle požadavků SŽ a zpracované RDS,					
			dočasné podpěry hlavních nosníků rozšíření o další řadu: 2*4,5*1,00*6,00 = 54					
	17680	N1	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			Uprava svahu drážního tělesa po odstranění panelové rovnalininy					
	58303	N2	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM					
			Panelová rovnalinina pod podpěrnou skruž - 20 ks x 3m2 = 60 m2					
			Silniční panely 3x1m					



Firma: Credibau s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

SO 201

CELKEM

Rozpočet: SO 201 MOST ev.č. 40823-2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena				
					Jednotková	Vícepráce		méněpráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena	Množství	Cena
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM						
			asfaltový beton na mostě, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele						
32	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM						
			těsnění spar asfaltovou zálivkou						
			21,455 - podél opěry a římsy						
56	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM						
			Dle zpracované RDS						
			21,455 - podél opěry a římsy						



Firma: Credibau s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

SO 201

CELKEM

Rozpočet: SO 201 MOST ev.č. 40823-2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena				
					Jednotková	Vícepráce		méněpráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena	Množství	Cena
12	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS					
			upřesněno dle RDS						



Firma: Credibau s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

SO 201

CELKEM

Rozpočet: SO 201 MOST ev.č. 40823-2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena				
					Jednotková	Vícepráce		méněpráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena	Množství	Cena
	78311	N3	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2					
			hlavní nosníky, příčníky, drobné konstrukce						
			Dle požadavků předpisu SŽ S5/4						