

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle požadavku firmy PRAVES s r.o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice, zastoupené panem Václavem Vondrašem, bylo v květnu 2025 provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Domažlice – prodloužení splaškové kanalizace a kanalizační přípojky“.

Zaměření bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek ze sítě měřických stanovisek připojených na body určené metodou GNSS.

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv.

Použité přístroje Nikon XS, SOUTH GALAXY G1 s kontrolerem SOUTH X11.

Použitý software Geus v.28.0.7.419, SurvCE v.6.01.

Použitá metoda, přístroje a výsledky měření zaručují bývalou 3. třídu přesnosti určených podrobných bodů.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:250 doplněný o informativní zákres hranic parcel dle mapy KN, který nenahrazuje geometrický plán, vytyčovací náčrt, fyzické vytyčení vlastnických hranic v terénu, ani jinou další úřední listinu či dokument, ale slouží pouze jako doplňková informace.

Výsledný elaborát byl ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v elektronické podobě na CD předán objednateli.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

V Domažlicích 28.5.2025



Ing. Vlastimil Žáček
č.ověření: C 68/2025

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

===== ČÍSLO BODU == Y ===== X ===== Z ===== popis =====

1	860715.09	1098932.90	431.78	kanalizační šachta-poklop
2	860719.28	1098937.48	432.11	kanalizační šachta-poklop
3	860760.56	1098932.99	432.25	kanalizační šachta-poklop
4	860761.66	1098936.26	432.58	kanalizační šachta-poklop
5	860770.17	1098934.32	432.17	sloupek oplocení
6	860772.98	1098930.10	431.82	sloupek oplocení
7	860758.03	1098931.85	432.03	sloupek oplocení
8	860757.95	1098935.78	432.52	sloupek oplocení
9	860760.57	1098932.77	430.78	kanalizační šachta-dno
10	860761.70	1098936.32	431.11	kanalizační šachta-dno
11	860759.55	1098932.88	430.76	odbočka kanalizace-trubka
12	860754.02	1098933.49	430.64	odbočka kanalizace-trubka
13	860755.05	1098936.95	432.08	kanalizační šachta-dno
14	860750.94	1098936.62	432.15	sloupek oplocení
15	860746.46	1098937.13	432.22	sloupek oplocení
16	860745.42	1098937.33	432.33	sloupek oplocení
17	860741.48	1098938.30	431.13	kanalizační šachta-dno
18	860741.57	1098938.34	432.91	kanalizační šachta-poklop
19	860740.83	1098934.94	430.36	odbočka kanalizace-trubka
20	860742.64	1098933.56	432.38	sloupek oplocení
21	860732.52	1098938.84	432.77	sloupek oplocení
22	860718.48	1098936.41	429.79	odbočka kanalizace-trubka
23	860755.03	1098936.94	430.57	kanalizační šachta-dno
24	860719.36	1098937.31	429.92	kanalizační šachta-dno
25	860707.66	1098952.51	433.80	kanalizační šachta-poklop
26	860707.72	1098952.54	432.47	kanalizační šachta-dno
27	860717.40	1098938.64	430.37	trasa přípojky-trubka
28	860713.09	1098945.72	431.57	trasa přípojky-trubka
29	860707.92	1098950.03	432.15	trasa přípojky-trubka
30	860715.16	1098933.01	429.30	kanalizační šachta-dno
32	860723.55	1098909.43	426.82	odbočka kanalizace-trubka
33	860732.21	1098910.81	429.58	kanalizační šachta-poklop
34	860732.20	1098910.79	428.07	kanalizační šachta-dno
35	860731.43	1098887.30	424.52	kanalizační šachta-dno
36	860731.27	1098887.33	426.73	kanalizační šachta-poklop
37	860688.90	1098953.00	433.71	roh podezdívky
38	860698.93	1098952.45	433.72	roh podezdívky
39	860705.12	1098952.09	433.75	roh podezdívky
40	860709.44	1098951.93	433.81	roh podezdívky
41	860719.38	1098951.51	433.91	roh podezdívky
42	860720.36	1098948.11	433.53	roh podezdívky
43	860720.73	1098946.94	433.45	roh podezdívky
44	860722.71	1098939.95	432.71	roh podezdívky
45	860723.80	1098935.88	432.34	roh podezdívky
46	860724.90	1098931.86	431.73	roh podezdívky
47	860725.25	1098930.74	431.68	roh podezdívky
48	860731.39	1098909.08	429.25	roh podezdívky
49	860740.59	1098908.22	429.17	roh podezdívky
50	860701.68	1098928.14	429.89	roh budovy
51	860734.25	1098885.84	426.80	roh budovy
52	860725.92	1098882.99	426.61	roh budovy
53	860724.80	1098888.95	427.17	sloupek oplocení
54	860736.71	1098891.92	427.31	roh budovy
55	860736.24	1098893.51	427.72	roh budovy
56	860737.05	1098899.17	427.89	roh budovy
57	860733.57	1098899.62	427.81	roh zdi
58	860734.41	1098906.55	428.90	roh zdi
59	860736.18	1098888.11	427.33	sloupek oplocení

V Domažlicích 28.5.2025

Ing. Vlastimil Žáček
č.ověření: C 68/2025

