

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekty: SO 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 2.35

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel: Společnost Údržba Plzeň 2017/2018 - TSS + CHT, Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

Místo: Obvod ST Plzeň

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | Cena materiálu objednatele |
|---------|---|--------------|-------------------------------|
| SO 1.29 | Oprava přejezdu P926 v km 43,369, Běšiny | 206 910,73 | 0,00 |
| SO 1.30 | Oprava přejezdu P907 v km 26,505, Mokrosuky | 61 244,00 | 0,00 |
| SO 1.31 | Oprava přejezdu P817 v km 21,577, Starec | 243 988,25 | 0,00 |
| SO 1.32 | Oprava přejezdu P882 v km 91,163, Valcha | 8 633,00 | 0,00 |
| SO 1.33 | Oprava přejezdu P858 v km 55,654, Vícenice | 264 450,80 | 0,00 |
| SO 1.34 | Oprava výhybky č. 8 v žst. Klatovy | 371 781,87 | 0,00 |
| SO 1.35 | Oprava přejezdu P827 v km 3,544, Železná Ruda | 96 947,63 | 0,00 |
| SO 2.35 | Výměna pražců spojka výhybek č. C3 - č. 217, žst. Plzeň hl.n. | 14 842,60 | 800,00 |

Celkem

1 268 798,88

Cena materiálu dodaného objednatelem celkem

800,00

Cena zhotovitele

1 267 998,88

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.29 - Oprava přejezdu P926 v km 43,369, Běšiny

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | 2,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | K | TrH | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | K | TrH | 5913060010 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | K | TrH | 5913060020 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | K | TrH | 5913060030 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu | kus | 2,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | K | TrH | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné | m3 | 34,360 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | K | TrH | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m3 | 33,979 | XXX | XXX | 21,0 |
| 9 | K | TrH | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | 67,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 10 | K | TrH | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 | 2,240 | XXX | XXX | 21,0 |
| 11 | K | TrH | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 12,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 12 | K | TrH | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené | kus | 11,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 13 | K | TrH | 5907020265 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d" | m | 44,800 | XXX | XXX | 21,0 |
| 14 | M | MAT | 5958125010 | Železniční svršek-upevňovač Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | kus | 48,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 15 | M | MAT | 5958131025 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic | kus | 24,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 16 | M | MAT | 5958131040 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozní úpravou šroub svérkový RS 1 (M22x80) | kus | 24,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 17 | M | MAT | 5958131050 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) | kus | 110,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 18 | M | MAT | 5958131065 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 | kus | 24,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 19 | M | MAT | 5958131070 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6 | kus | 110,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 20 | M | MAT | 5958158005 | Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 74,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 21 | K | TrH | 5913065020 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 22 | K | TrH | 5913065030 | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu | kus | 2,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 23 | K | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké | m2 | 18,000 | XXX | XXX | 21,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva | t | 6,740 | XXX | XXX | 21,0 |
| 25 | M | MAT | 5963152000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry | kg | 3,300 | XXX | XXX | 21,0 |
| 26 | K | TrH | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m3 | 9,640 | XXX | XXX | 21,0 |
| 27 | K | TrH | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 8,140 | XXX | XXX | 21,0 |
| 28 | K | TrH | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy | m3 | 5,320 | XXX | XXX | 21,0 |
| 29 | M | MAT | 5964161025 | Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 | m3 | 2,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 30 | M | MAT | 5964129000 | Železniční spodek Odvodňovací ECO žlaby betonové | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 31 | M | MAT | 5964104045 | Železniční spodek Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou DN 400 | m | 6,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 32 | K | XDp | 9901000600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 33 | K | XDp | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km | t | 13,740 | XXX | XXX | 21,0 |
| 34 | K | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 35 | K | VRN | RV324001 | Diagnostika technické infrastruktury - vytýčení trasy kabelové | kus | 3,000 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

206 910,73

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.30 - Oprava přejezdu P907 v km 26,505, Mokrosuky

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké | m2 | 25,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva | t | 6,500 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | M | MAT | 5958125010 | Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | kus | 26,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | M | MAT | 5958131025 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic | kus | 16,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | M | MAT | 5958131040 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou šroub svěrkový RS 1 (M22x80) | kus | 16,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | M | MAT | 5958131050 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou vrtule R1(145) | kus | 80,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | M | MAT | 5958131065 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou matice M24 | kus | 16,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | M | MAT | 5958131070 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6 | kus | 96,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 9 | K | XDp | 9901000600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km | kus | 3,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 10 | K | XDp | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km | t | 6,500 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

61 244,00

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.31 - Oprava přejezdu P817 v km 21,577, Starec

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | 8,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | 22,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | K | TrH | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 6,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | K | TrH | 5908005430 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 | styk | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | K | TrH | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné | m3 | 31,160 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | K | TrH | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m3 | 36,012 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | K | TrH | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | 67,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | K | TrH | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 | 3,870 | XXX | XXX | 21,0 |
| 9 | K | TrH | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené | kus | 36,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 10 | M | MAT | 5958158005 | Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 72,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 11 | K | TrH | 5907020265 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. S49 rozdělení "d" | m | 50,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 12 | K | TrH | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 4,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 13 | K | TrH | 5906052010 | Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi | kus | 50,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 14 | K | TrH | 5908053270 | Výměna drobného kolejiva vložka "M" | kus | 100,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 15 | M | MAT | 5958134041 | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svřkový T5 | kus | 100,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 16 | M | MAT | 5958134115 | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24 | kus | 100,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 17 | M | MAT | 5958134140 | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M | kus | 100,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 18 | K | TrH | 5908005230 | Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49 | kus | 8,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 19 | K | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké | m2 | 22,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 20 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva | t | 9,680 | XXX | XXX | 21,0 |
| 21 | M | MAT | 5963152000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhlíny a spáry | kg | 4,800 | XXX | XXX | 21,0 |
| 22 | K | TrH | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 16,480 | XXX | XXX | 21,0 |
| 23 | K | TrH | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy | m3 | 5,320 | XXX | XXX | 21,0 |
| 24 | M | MAT | 5964161025 | Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 | m3 | 2,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 25 | M | MAT | 5964129000 | Železniční spodek Odvodňovací ECO žlaby betonové | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 26 | K | XDp | 9901000600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 27 | K | XDp | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 61,851 | XXX | XXX | 21,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | K | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 29 | K | VRN | RV324001 | Diagnostika technické infrastruktury - vytýčení trasy kabelové | kus | 3,000 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

243 988,25

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.32 - Oprava přejezdu P882 v km 91,163, Valcha

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | 5,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké | m2 | 1,500 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva | t | 1,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | M | MAT | 5963155005 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska těsnící | m | 10,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | K | XDp | 9901000200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km | kus | 3,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | K | XDp | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 1,200 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

8 633,00

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.33 - Oprava přejezdu P858 v km 55,654, Vícenice

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5913140020 | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část | m | 1,500 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | K | TrH | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné | m3 | 75,630 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | K | TrH | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m3 | 75,242 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | K | TrH | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | 90,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | K | TrH | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 | 3,210 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | K | TrH | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené | kus | 46,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | M | MAT | 5958158005 | Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 92,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 9 | K | TrH | 5907020265 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svřek tv. S49 rozdělení "d" | m | 60,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 10 | M | MAT | 5958125010 | Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | kus | 28,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 11 | M | MAT | 5958128010 | Železniční svršek-upevňovač Komplet ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus | 156,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 12 | K | TrH | 5913030020 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 13 | K | TrH | 5913030030 | Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín | kus | 2,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 14 | K | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké | m2 | 15,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 15 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva | t | 5,020 | XXX | XXX | 21,0 |
| 16 | K | XDp | 9901000200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 17 | K | XDp | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 119,020 | XXX | XXX | 21,0 |
| 18 | K | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 19 | K | VRN | RV324001 | Diagnostika technické infrastruktury - vytyčení trasy kabelové | kus | 5,000 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

264 450,80

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.34 - Oprava výhybky č. 8 v žst. Klatovy

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5905055020 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce | m3 | 28,740 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5905060020 | Zřízení nového kolejového lože ve výhybce | m3 | 28,694 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | K | TrH | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m2 | 23,640 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | K | TrH | 5905065020 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce | m2 | 90,300 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | K | TrH | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné | m | 51,140 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | K | TrH | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 5,820 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | K | TrH | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | K | TrH | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | 32,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 9 | K | TrH | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | 20,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 10 | K | TrH | 5909010110 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | 2,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 11 | K | TrH | 5909010120 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 12 | K | TrH | 5906020010 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené | kus | 20,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 13 | K | TrH | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené | kus | 32,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 14 | K | TrH | 5906055020 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek | kus | 97,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 15 | M | MAT | 5958125010 | Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | kus | 60,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 16 | M | MAT | 5958131050 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou vrtule R1(145) | kus | 160,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 17 | M | MAT | 5958131070 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6 | kus | 160,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 18 | M | MAT | 5958128010 | Železniční svršek-upevňovač Komplet ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus | 128,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 19 | M | MAT | 5958134040 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 | kus | 916,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 20 | M | MAT | 5958134075 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus | 536,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 21 | M | MAT | 5958134080 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R2 (160) | kus | 228,000 | XXX | XXX | 21,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | M | MAT | 5958158005 | Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 284,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 23 | M | MAT | 5958158070 | Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 154,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 24 | M | MAT | 5958173000 | Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích | m2 | 11,920 | XXX | XXX | 21,0 |
| 25 | K | TrH | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | 21,600 | XXX | XXX | 21,0 |
| 26 | K | TrH | 5913060010 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu | kus | 7,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 27 | K | TrH | 5913060020 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu | kus | 7,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 28 | K | TrH | 5913040020 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní | m | 10,800 | XXX | XXX | 21,0 |
| 29 | K | TrH | 5913250010 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké | m2 | 2,840 | XXX | XXX | 21,0 |
| 30 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva | t | 3,500 | XXX | XXX | 21,0 |
| 31 | M | MAT | 5963152000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová záливka pro trhliny a spáry | kg | 16,860 | XXX | XXX | 21,0 |
| 32 | K | TrH | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | 4,920 | XXX | XXX | 21,0 |
| 33 | K | TrH | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor | t | 13,980 | XXX | XXX | 21,0 |
| 34 | K | XDp | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t | 78,448 | XXX | XXX | 21,0 |
| 35 | K | XDp | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 0,126 | XXX | XXX | 21,0 |
| 36 | K | XDp | 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu | t | 2,840 | XXX | XXX | 21,0 |
| 37 | K | XDp | 9901000400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 38 | K | XDp | 9902100700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km | t | 3,769 | XXX | XXX | 21,0 |
| 39 | K | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 40 | K | XDp | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 41 | K | VRN | RV324001 | Diagnostika technické infrastruktury - vytýčení trasy kabelové | kus | 5,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 42 | K | VRN | RV336001 | Příplatek za práci v den pracovního volna a klidu | kus | 5,000 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

371 781.87

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Klatovy

Část: SO 1.35 - Oprava přejezdu P827 v km 3,544, Železná Ruda

JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5913235030 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm | m | 14,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5914030610 | Demontáž dílů otevřeného odvodnění silniční vpusti vozovka silně zatížená | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | K | TrH | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy | m3 | 2,100 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | K | TrH | 5914035610 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silniční vpusti vozovka silně zatížená | kus | 4,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | M | MAT | 5964161025 | Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 | m3 | 1,860 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | M | MAT | 5964129000 | Železniční spodek Odvodňovací ECO žlaby betonové | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | K | TrH | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké | m2 | 8,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | M | MAT | 5963146000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva | t | 7,392 | XXX | XXX | 21,0 |
| 9 | M | MAT | 5963152000 | Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhlíny a spáry | kg | 9,630 | XXX | XXX | 21,0 |
| 10 | K | XDp | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 9,320 | XXX | XXX | 21,0 |
| 11 | K | XDp | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů | t | 0,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 12 | K | XDp | 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km | t | 9,392 | XXX | XXX | 21,0 |
| 13 | K | XDp | 9902100700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km | t | 0,200 | XXX | XXX | 21,0 |
| 14 | K | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 15 | K | VRN | RV330001 | Příplatek za rušení prací silniční dopravou do 100 vozidel | hod | 16,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 16 | K | VRN | RV332002 | Příplatek za rušení prací vlakovou dopravou na širé trati nebo v železničních stanicích pracovní skupina do 3 zaměstnanců - středně zatížené přes 30 do 75 vlaků | hod | 16,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 17 | K | VRN | RV336001 | Příplatek za práci v den pracovního volna a klidu | kus | 7,000 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

96 947,63

ROZPOČET

Stavba: Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň 2017/2018
Objekt: Plzeň
Část: SO 2.35 - Výměna pražců spojka výhybek č. C3 - č. 217, žst. Plzeň hl.n.
JKSO:

Objednatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň
Zhotovitel:
Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K | TrH | 5906010125 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus | 5,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 2 | K | TrH | 5908045030 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové | kus | 10,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 3 | K | XDp | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 0,002 | XXX | XXX | 21,0 |
| 4 | M | MAT | 5956213065 | Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | kus | 5,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 5 | M | MAT | 5958134075 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus | 40,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 6 | M | MAT | 5958134040 | Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 | kus | 40,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 7 | M | MAT | 5958158070 | Železniční svršek-upevňovač Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 10,000 | XXX | XXX | 21,0 |
| 8 | K | XDp | 9901000200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km | kus | 1,000 | XXX | XXX | 21,0 |

Celkem

14 842,60

Materiál dodávaný objednatelem

800,00