

OBJEDNÁVKA Č. 131/2025/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č. p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 22.09.2025 Plnění do: 24.10.2025	

Objednáváme u Vás havarijní opravu levé komunikace na hřbitově – II. část dle cenové nabídky ze dne 12.09.2025.

Celková cena nepřesáhne s DPH: 798 788,40 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Tillner, tel.: 


Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 19.09.2025

Vystavil: Bc. Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

Schválil:



Bc. Libor Šimeček

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v25100 - Rumburk, Stanko Vodičky - zpevnění komunikace v areálu hřbitova

2 - 2. etapa - 87,5 bm

001	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva	123,000 M2	247,00	30 381,00	21%	36 761,01
002	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	92,100 M3	719,00	66 219,90	21%	80 126,08
003	122702119r	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám	92,100 M3	89,00	8 196,90	21%	9 918,25
004	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	92,100 M3	264,00	24 314,40	21%	29 420,42
005	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	165,800 T	263,00	43 605,40	21%	52 762,53
006	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	165,800 T	11,00	1 823,80	21%	2 206,80
007	181951112	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	307,000 M2	29,00	8 903,00	21%	10 772,63
008	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl. 500 mm (frakce 0 - 63 mm)	46,100 M3	1 148,00	52 922,80	21%	64 036,59
009	617316270r	Převrnání podkladní vrstvy s doplněním ŠD fr. 2-5 mm - 50 mm lože	307,000 M2	201,00	61 707,00	21%	74 665,47
010	011	Ruční nakládka a přeprava kamenné dlažby z deponie investora	307,000 M2	111,00	34 077,00	21%	41 233,17
011	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - dvouřádek	26,300 M2	1 985,00	52 205,50	21%	63 168,66
012	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných kamenných do lože z kameniva téžného, velikost 8/10	280,700 M2	830,00	232 981,00	21%	281 907,01
013	569911131	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl. 50-150 mm	44,000 M2	333,00	14 652,00	21%	17 728,92
014	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	154,000 T	79,00	12 166,00	21%	14 720,86
015	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,000 soubor	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
016	049002000r	VRN - vedlejší rozpočtové náklady - ztížené dopravní podmínky	1,000 soubor	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00

Součet za 2 - 2. etapa - 87,5 bm

660 155,70

798 788,40

CELKEM 2 - 2. etapa - 87,5 bm

660 155,70

798 788,40

Celkem zaokrouhleno

660 155,70

798 788,40

