

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Souvislá výměna kolejnic v km 1,904 - 2,530 v TÚ Hradec Králové hl. n. - Všestary

Místo: TÚ Hradec Králové hl. n. - Všestary

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 611 163,85	
D. HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5912060015	Demontáž zatišťovací značky konzolové	kus	25,000		0,00	dle RD
2	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	1,550		0,00	dle RD
3	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	1,550		0,00	dle RD
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustav S49 nebo T	kus	4,000		0,00	dle RD
5	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	50,000		0,00	dle RD
6	K	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	50,000		0,00	dle RD
7	K	5907025391	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	1 252,000		0,00	dle RD
8	K	5907010035	Výměna LISU tvar S49, T, 49E1	m	15,200		0,00	dle RD
9	K	5909031020	Uprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		0,00	dle RD
10	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,000		0,00	dle RD
11	M	5955101000	Kamenivo drsné štěrk frakce 31, 5/63 třídy BI	t	122,400		0,00	dle RD
12	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000		0,00	dle RD
13	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
14	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	1 452,000		0,00	dle RD
15	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	1 452,000		0,00	dle RD
16	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	289,000		0,00	dle RD
17	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus	3 800,000		0,00	dle RD
18	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 900,000		0,00	dle RD
19	M	5957134010	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	2,000		0,00	dle RD
20	M	5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	2,000		0,00	dle RD
21	K	7594105014	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	4,000		0,00	dle RD
D. OST Ostatní							0,00	
22	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,550		0,000	dle RD
23	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	1,550		0,000	dle RD
24	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	62,648		0,000	dle RD
25	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	122,400		0,000	dle RD
26	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	5,801		0,000	dle RD
27	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,000	dle RD
28	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,000	dle RD
D. VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
29	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,000	dle RD
30	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,000	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava nástupiště na zast. Plotiště n. L.

Místo: zast. Plotiště n. L.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: ST Hradec Králové
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 474,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	19,000		0,00	dle RD
2	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	19,000		0,00	dle RD
3	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,30		0,000	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
4	M	9901000100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000		0,00	dle RD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
5	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava konstrukce přejezdu P5389 v km 14,713 v TÚ Všestary - Hněvčeves

Místo: TÚ Všestary - Hněvčeves

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: ST Hradec Králové
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 811,49	
D. HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	0,924		0,00	dle RD
2	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zádek	m	1,800		0,00	dle RD
3	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	3,000		0,00	dle RD
4	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu nábehový klín	kus	1,000		0,00	dle RD
5	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	2,100		0,00	dle RD
6	K	919112223	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	m	8,200		0,00	dle RD
7	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	8,200		0,00	dle RD
8	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	0,788		0,00	dle RD
9	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	0,263		0,00	dle RD
10	K	R29	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	16,000		0,00	dle RD
11	K	R	Práce nákladního automobilu dle dispozic objednatele	hod	20,000		0,00	dle RD
12	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	6,722		0,00	dle RD
OST Ostatní							0,00	
13	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,000	dle RD
14	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,000	dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
15	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,000	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců ve v.č. 74, 76a a v k.č. 6 žst. Hradec Králové

Místo: žst. Hradec Králové

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 796,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	12,000		0,00	dle RD
2	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	14,000		0,00	dle RD
3	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	1,000		0,00	dle RD
4	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000		0,00	dle RD
5	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úř.pl.	5,000		0,00	dle RD
6	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	4,000		0,00	dle RD
7	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	2,000		0,00	dle RD
8	K	5911313010	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus	1,000		0,00	dle RD
9	K	5911387020	Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49	kus	1,000		0,00	dle RD
10	M	5958173000	Polystylenové pásy v kotoučích	m2	1,500		0,00	dle RD
OST Ostatní							0,00	
11	K	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000		0,000	dle RD
12	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,000	dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
13	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,000	dle RD
14	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,000	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5951749

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd73bc48-3c11-406a-b8be-46de7e43fbac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana FUNDOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2025 10:41:28

Hash komponenty: 5367fa66703b219370bb682900149bfb3cacbad51a5613d8758b587875ed8497

Hashovací funkce: sha256Hex



8b127ecb-7e28-4b60-bc47-3b54e8457d28