

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava koupelny
Objekt: zoo koupelny

Objednatel:
Zhotovitel:
termín dokončení : 19.10.2025

Zpracoval:
Datum: 23. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 344,08	10 045,92	12 390,00	0,004	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 344,08	3 751,92	6 096,00	0,004	
1	011	0000000	Úprava povrchu, zrušení prahu, podhledu a větrací mřížky	m2	1,000	6 096,00	2 344,08	3 751,92	6 096,00	0,004	0,004
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	3 774,00	3 774,00	0,000	
2	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy	m2	20,000	188,70	0,00	3 774,00	3 774,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	2 520,00	2 520,00	0,000	
3	006	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	2,000	1 260,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							49 521,05	81 329,62	130 850,67	1,099	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 680,28	7 293,00	8 973,28	0,017	
4	711	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 2 vrstvy včetně rohových pásu	m2	17,000	429,00	0,00	7 293,00	7 293,00	0,000	0,000
5	SKA	SKA.655305	SikaTop-157 Flex (AB) 20KG	kg	17,000	98,84	1 680,28	0,00	1 680,28	0,001	0,017
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							1 443,37	28 798,63	30 242,00	0,000	
14	721	72217611266	Instalátér - výměna radiátoru a oprava rozvodu ve sprchovém koutě, nástěnný sprchový set, nový žlab a mýdelník ve formě poličky	m	1,000	30 242,00	1 443,37	28 798,63	30 242,00	0,000	0,000
725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty							16 326,20	1 871,99	18 198,19	0,043	
15	721	725244155.RLT	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové šířky 1200 mm	soubor	1,000	18 198,19	16 326,20	1 871,99	18 198,19	0,043	0,043
763 Konstrukce suché výstavby							8 392,50	12 590,70	20 983,20	0,418	
6	763	763111321.KNF	Oprava profilu a nový záklop stěn	m2	15,000	1 129,88	8 392,50	8 555,70	16 948,20	0,028	0,418
12	763	763111812	Demontáž SDK s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění bez porušení podkladu-profilu	m2	15,000	269,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	13 520,00	13 520,00	0,000	
17	766	766661941	Výměna dveří do koupelny	kus	1,000	13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady							21 253,60	16 660,40	37 914,00	0,619	
7	781	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	20,000	1 070,00	4 739,60	16 660,40	21 400,00	0,009	0,182
8	597	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	23,000	718,00	16 514,00	0,00	16 514,00	0,019	0,437
					20 * 1,15		23,000				
784 Dokončovací práce - malby a tapety							425,10	594,90	1 020,00	0,001	
16	784	784211001	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	102,00	425,10	594,90	1 020,00	0,000	0,001
M Práce a dodávky M							0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	
21-M Elektromontáže							0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	
13	921	6	výměna ventilátoru a osvětlení led pásek	kus	1,000	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	14 520,00	14 520,00	0,000	
VRN6 Územní vlivy							0,00	1 020,00	1 020,00	0,000	
9	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	km	60,000	17,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,000	0,000
VRN8 Další náklady na pracovníky							0,00	13 500,00	13 500,00	0,000	
10	000	081002000	Doprava zaměstnanců	km	500,000	27,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,000	0,000
Celkem							51 865,13	115 695,54	167 560,67	1,103	