

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Průčelský potok - II.etapa, ř. km 0,62 - 0,72

KSO:

Místo: Brná nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 650,00

DPH základní
snížená

Základ daně
52 650,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 056,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 706,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **BP Průčelský potok - II.etapa, ř. km 0,62 - 0,72**

Místo: Brná nad Labem
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LESORS s.r.o.

Datum: 12.09.2025
Projektant:
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	47 850,00
1 - Zemní práce	47 850,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 800,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: BP Průčelský potok - II.etapa, ř. km 0,62 - 0,72							
Místo:		Brná nad Labem			Datum: 12.09.2025		
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.			Projektant:		
Uchazeč:		LESORS s.r.o.			Zpracovatel: [REDACTED]		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							52 650,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					47 850,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	1	Zemní práce					47 850,00	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

21	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151111								

16	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151113								

17	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114								

19	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151116								

22	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 900 mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 800 do 900 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151118								

23	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151316								

20	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle platné legislativy a technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Kompletní likvidace veškeré nezužítovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele včetně předložení dokladu o likvidaci. <i>Poznámka k položce:</i> - např. kompostárna JUROS, s.r.o. (vzdálenost cca 10 - 15 km) - likvidace nehroubí a nezužítovatelné dřevní hmoty								
P 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrani/hromad na vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.								

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 800,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------	--

11	K	R01	Uvedení dotčených pozemků do původního stavu včetně protokolárního předání zpět vlastníkům	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-----	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmílnutného) stavu včetně jejich protokolárního předání zpět jejich vlastníkům. <i>Poznámka k položce:</i> Předpoklad k.ú. Brná nad Labem: P LČR, Statutární Město Ústí nad Labem								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	K	R02	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	300,00	300,00	
----	---	-----	--	--------	-------	--------	--------	--

PP Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací. Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací. <i>Poznámka k položce:</i> Bude zdokumentován stav lokality před a po kácení - komunikace, ploty, domy, drobné stavby, zařízení atd. Fotodokumentace průběhu prací. Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.								
P								

13	K	R03	Označení a zabezpečení pracoviště na místní komunikaci	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
----	---	-----	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Označení a zabezpečení pracoviště na místní komunikaci								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
- ohraničení a zabezpečení pracovního prostoru na místní komunikaci
- provoz bude dočasně přerušen či omezen
- na komunikaci bude umístěno výstražné dopravní značení nebo mobilní zábrany, provoz bude řízen regulovčíkem na každé straně uzávěry
- položka je uvažována včetně potřebného materiálu, dopravního značení, montáže, demontáže a případných oprav (obnov) ohraničení a personálu
- položka je uvažována včetně všech souvisejících činností