

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15-22

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

JKSO: 821 2

Místo:

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 214

Datum: 13.4.2015

CZ-CPA: 42.1

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

EXprojekt s.r.o.

IČ: 29285801

DIČ: CZ 29285801

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-22

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Místo:

Datum: 13.4.2015

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant: EXprojekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
15-22	Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou	0,00	0,00
15-22/1	Oprava propustku v km 11,729 - NK a Žel. svršek	0,00	0,00
15-22/2	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Objekt: 15-22 - Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Část: 15-22/1 - Oprava propustku v km 11,729 - NK a Žel. svršek

JKSO: 821 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2015

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

EXprojekt s.r.o.

IČ: 29285801

DIČ: CZ 29285801

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Objekt: 15-22 - Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Část: 15-22/1 - Oprava propustku v km 11,729 - NK a Žel. svršek

Místo: Datum: 13.4.2015

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant: EXprojekt s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Objekt: 15-22 - Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Část: 15-22/1 - Oprava propustku v km 11,729 - NK a Žel. svršek

Místo: Datum: 13.4.2015

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant: EXprojekt s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000	0,00	0,00
					5,0*10,0*2	100,000	
2	K	111212213	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	100,000	0,00	0,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	0,00	0,00
					"kabel rovnoběžně s osou mostu" 15	15,000	
4	K	119001424.R	Zpětné uložení kabelů	m	15,000	0,00	0,00
5	K	122302501	Udokopavky a prokopavky nezapazene pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	46,000	0,00	0,00
6	K	122302508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za ztížení při rekonstrukci	m3	46,000	0,00	0,00
7	K	122302509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	46,000	0,00	0,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	54,000	0,00	0,00
					"odečet pro zpětný zásyp" 46,0-2,0	44,000	
					"zemina z pročištěných příkopů" 0,5*20,0	10,000	
					Součet	54,000	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,000	0,00	0,00
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,000	0,00	0,00
					"předpokláhaná skládka do 20 km" 54,0*10	540,000	
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,600	0,00	0,00
					54,0*1,9	102,600	
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	0,00	0,00
					"zemina pro zpětný zásyp" 2,0	2,000	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	0,00	0,00
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,000	0,00	0,00
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	0,00	0,00
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	73,100	0,00	0,00
18	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	6,000	0,00	0,00
					40,0*0,15		6,000
19	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	40,000	0,00	0,00
20	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:1	m2	40,000	0,00	0,00
21	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	40,000	0,00	0,00
22	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,600	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

23	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	10,000	0,00	0,00
					"základ šikmé roury" 10,0		10,000
24	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	10,000	0,00	0,00
25	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	2,700	0,00	0,00
					"základové desky pod trouby" 2,7		2,700
26	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,199	0,00	0,00
					"KARI síť 10/100x100; na přesahy uvažováno 35%, 12,35 kg/m2" 0,199		0,199

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

27	K	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	16,000	0,00	0,00
					manipulace s ŽB troubami		
28	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	8,000	0,00	0,00
29	M	592224135.R	železobetonová trouba patková DN 800	kus	6,000	0,00	0,00
30	M	592224155.R	železobetonová trouba patková šikmá výtaková DN 800	kus	2,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

31	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,000	0,00	0,00
32	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	16,000	0,00	0,00
33	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

34	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000	0,00	0,00
35	K	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	8,000	0,00	0,00
36	K	525049095	Příplatek za ztižení rozebrání koleje v ose při rekonstrukcích	m	8,000	0,00	0,00
37	K	525080011	Odstranění příčných pražců na provizoriu ČD	kus	16,000	0,00	0,00
38	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	17,000	0,00	0,00
39	K	512502995	Příplatek za ztižení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	17,000	0,00	0,00
40	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	17,000	0,00	0,00
41	K	511582195	Příplatek za ztižení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	17,000	0,00	0,00
42	K	521323112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce dřevěné v ose	m	8,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>výměna poškozeného kolejiva</i>							
43	K	529999995	Příplatek za zřízení zřízení koleje z kolejových polí při rekonstrukcích	m	8,000	0,00	0,00
44	K	548912250.R	Svařování termitem v kolejích a výhybkách standardní spára plný předehev sériový svar tvaru S49, T	kus	4,000	0,00	0,00
45	K	591004002.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000	0,00	0,00
46	K	591004012.R	Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000	0,00	0,00
47	K	591013501.R	Pražcová kotva demontáž a montáž v koleji	kus	6,000	0,00	0,00
48	K	548911127.R	Osazení dovozené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	kus	4,000	0,00	0,00
<i>Dosažení dovolené upínací teploty BK zařízením pro napínání nebo ohřevem kolejnic. Montáž a demontáž napínacího zařízení a napnutí kolejnicového pásu nebo ohřev kolejnic podle schváleného postupu objednatele. Svar=kus</i>							
49	K	543191111	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	1 300,000	0,00	0,00
					1 300,000		
<i>"ASP bude pro zbytek výměry nad nutné podbití v okolí propustků k dispozici ST - cena stanovena včetně PUŠLu - včetně propustku km 12,180" 1300</i>							
50	K	511552115.R	Vůz výsypný Sas	kus	1,000	0,00	0,00
<i>doštěrkování pro ASP</i>							
51	M	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B1 OTP ČD	t	63,000	0,00	0,00
					63,000		
					35,0*1,8		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
53	K	925943337.R	Loko ř. 702	Sh	6,000	0,00	0,00
54	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	20,000	0,00	0,00
<i>0,5*20,0 = 10,0 m3</i>							
55	K	966006112	Odstranění značek pro staničení uklínovaných kameny hektometrovníků nebo mezníků	kus	1,000	0,00	0,00
56	K	914311112.1	Značky pro staničení a ohraničení - hektometrovníky z kamene	kus	1,000	0,00	0,00
57	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	18,000	0,00	0,00
58	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	1,000	0,00	0,00
<i>betonové pražce</i>							
997 - Přesun sutě							0,00
59	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	76,300	0,00	0,00
					2,500		
					43,200		
					30,600		
					76,300		
60	K	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	76,300	0,00	0,00
61	K	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	1 449,700	0,00	0,00
					1 449,700		
					76,3*19		
62	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ŽB" 2,5		2,500		
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	43,200	0,00	0,00
			"vybourané kamenné části NK" 43,2		43,200		
64	K	997221855.1	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,600	0,00	0,00
			"šterkové lože" 30,6		30,600		
65	K	997241540	Příplatek za ztižení dopravy suti při rekonstrukcích	t	76,300	0,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

66	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	157,037	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

67	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	43,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

"rub trub, a čela" 43,0 43,000

68	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,017	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------	------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

69	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	86,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

"rub trub a čela-2x" 43,0*2 86,000

70	M	111633460	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	0,069	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

Spotřeba: 0,75 kg/m2

71	K	711786266	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů HIZOT do 1000 mm epoxidovým tmelem a tkaninou	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

72	M	246335090	tmel polyuretanový PU 50 FC 04.21 šedý (bal.300 ml)	kus	8,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

73	K	210020332	Montáž žlabů plastových šířky do 150 mm	m	8,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

74	M	345751310	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem	m	8,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

75	M	345751320	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) spojka	kus	3,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

76	K	460001026.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	------	-------	------	------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaných zařízení

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou
Objekt: 15-22 - Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou
Část: 15-22/2 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: 821 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.4.2015

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
EXprojekt s.r.o.

IČ: 29285801
DIČ: CZ 29285801

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou
Objekt: 15-22 - Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Část: 15-22/2 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 13.4.2015
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant: EXprojekt s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Objekt: 15-22 - Oprava propustku v km 11,729 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou

Část: 15-22/2 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 13.4.2015

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant: EXprojekt s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **0,00**

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00

*geodetické zaměření, vč. osazení a dodávky
geodetické značky*

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

2x DSPS a digitální podoby

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

včetně pronájmu pozemků

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	------	------

vedení pozemků do původního stavu

VRN4 - Inženýrská činnost **0,00**

6	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
7	K	042002000	Posudky	kpl	1,000	0,00	0,00

Rozbory odpadů na skládkách

VRN6 - Územní vlivy **0,00**

8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	1,000	0,00	0,00

*přepravy které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, vč.
přesunu autojeřábu, PUŠLu a ASP.*

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **0,00**

10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**