

KALKULACE - Přehled k výměně MT dle dílčích nabídek dle objektů

č.	Inventurní číslo objektu	Kategorie objektu s2: Interní	Název SO, PS
1	5000244461	výměna MT	Český Těšín, dopr.budova
2	6000325827	výměna MT	Haviřov TO
3	6000328701	výměna MT	Ostrava Skladištní SEE
4	5000231327	výměna MT	Mořkov VB
5	6000383370	výměna MT	Ostrava Svinov VB
6	6000385051	výměna MT	Ostrava Bartovice VB
7	bez ič	výměna MT	Třinec VB
			CELKEM

Český Těšín, dopr.budova

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Údržba tepelných zdrojů	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	8
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo B 0-60km	km	2
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	2
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 50 15,0m3	ks	1
	Šroubení mosaz dn 25 d56mm	ks	2
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	1
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	1
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			

Haviřov TO

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,3ks,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Instalatérské, topenářské a plynářské práce	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	18
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo A 0-30km	km	2
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	4
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 15 0,6m3	ks	2
	MT Sharky 775 DN 25 3,5m3	ks	1
	KK s jímkou DN 15	ks	2
	KK s jímkou DN 20	ks	1
	Jímky mosaz 85mm	ks	1
	Šroubení mosaz dn 15 d37mm	ks	4
	Šroubení mosaz dn 20 d46mm	ks	1
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	3
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	1
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			

Ostrava , Vs Skladištní EU

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Údržba tepelných zdrojů	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	8
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo A 0-30km	km	1
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	2
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 25 6,0m3	ks	1
	Jímky mosaz 85mm	ks	3
	Šroubení mosaz dn 15 d37mm	ks	1
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	1
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	1
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			

Mořkov VB

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Údržba tepelných zdrojů	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	13
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo B 0-60km	km	2
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	6
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 15 1,5m3	ks	2
	KK s jímkou DN 15	ks	4
	Jímky mosaz 85mm	ks	1
	Šroubení mosaz dn 15 d37mm	ks	1
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	2
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	4
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			

Ostrava, Svinov VB

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Údržba tepelných zdrojů	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	8
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo A 0-30km	km	2
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	2
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 20 2,5m3	ks	1
	Šroubení mosaz dn 20 d46mm	ks	1
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	1
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	1
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			

Ostrava Bartovice VB

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Údržba tepelných zdrojů	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	24
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo A 0-30km	km	2
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	4
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 15 1,5m3	ks	2
	KK s jímkou DN 15	ks	1
	KK s jímkou DN 20	ks	1
	Jímky mosaz 85mm	ks	1
	Šroubení mosaz dn 15 d37mm	ks	6
	Šroubení mosaz dn 20 d46mm	ks	1
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	4
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	1
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			

Třinec VB

popis provedených prací - výměna měřičů tepla

- Příprava pracoviště, demont.pův. měřičů tepla,prozatímní propojení, zajištění nových MT dle požadavků zákazníka, zprac. techn.dokum.dle objektů, montáž nových měřičů tepla, zapojení, tlakování,zkouška těsnosti,předání potřebných dokladů

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ
Údržba tepelných zdrojů	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	9
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo B 0-60km	km	2
Technická a inženýrská činnost	Zajištění.tech.podkladů	HZS	3
Soupis ostat. nákladů dle dokumentace	MT Sharky 775 DN 20 2,5m3	ks	1
	Šroubení mosaz dn 15 d37mm	ks	1
	Šroubení mosaz dn 20 d46mm	ks	1
	Šroubení mosaz dn 25 d56mm	ks	1
	M bus modul vč.parametrizace a vložení	celek	1
	materiál prozatím.propoj, spoj.materiál	celek	1
	Těsnící materiál	celek	1
Cena za zakázku celkem bez DPH			