

REKAPITULACE STAVBY-VÍCEPRÁCE

Kód: 2025_02_27-viceprce

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

KSO: 801 31 13
Místo: Domažlice
CZ-CPV: 45214100-1

CC-CZ: 12631
Datum:
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

Projektant:
Projektční kancelář Baštář

IČ: 87672014
DIČ:

Zpracovatel:
Město Domažlice

IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			98 855,81
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 855,81	20 759,72
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	119 615,53
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_02_27-viceprce

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Místo: **Domažlice**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář Baštář

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel:

Město Domažlice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		98 855,81	119 615,54	
001	1. TŘÍDA PAVILON MŠ	71 482,39	86 493,70	STA
002	2. TŘÍDA PAVILON MŠ	470,10	568,83	STA
003	3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA	26 903,32	32 553,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

001 - 1. TŘÍDA PAVILON MŠ

KSO: 801 31 13

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845

DIČ: CZ28049845

Projektant:

Projekční kancelář Baštář

IČ: 87672014

DIČ:

Zpracovatel:

Město Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Poznámka:

Cena bez DPH

71 482,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 482,39	21,00%	15 011,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 493,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt: **001 - 1. TŘÍDA PAVILON MŠ**

Místo: Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant: Projekční kancelář
Baštář

Zpracovatel: Město Domažlice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

71 482,39

HSV - Práce a dodávky HSV

25 414,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

340,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 627,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 974,50

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

7 472,52

PSV - Práce a dodávky PSV

46 067,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 990,97

771 - Podlahy z dlaždic

27 320,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt: **001 - 1. TŘÍDA PAVILON MŠ**

Místo: Domažlice

Datum:

Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář Baštář

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o. Zpracovatel: Město Domažlice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 482,39

D HSV Práce a dodávky HSV 25 414,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 340,50

1	K	310271031	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárniciemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m-zazdění ventilačních otvorů	m2	0,150	2 270,00	340,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 627,20

5	K	612315417	Vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štku do 3 mm stěn-zazděné otvory	m2	0,150	864,00	129,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

6	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,620	6 480,00	10 497,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 974,50

9	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,850	3 770,00	6 974,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 7 472,52

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,400	998,00	3 393,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,400	304,00	1 033,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20,400	13,30	271,32	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,400	816,00	2 774,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 46 067,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 990,97

22	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	18,500	154,00	2 849,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

23	M	BRM..N2104	ELASTOBIT GG 40 tl. 4,0 mm, podkladní, i pro mechanické kotvení, modifikace -15°C	m2	18,500	223,89	4 141,97	CS ÚRS 2025 01
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------	----------------

D 771 Podlahy z dlaždic 27 320,30

87	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	18,500	63,00	1 165,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

88	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	18,500	111,00	2 053,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	18,500	550,00	10 175,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416						
90	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m	m2	20,200	582,00	11 756,40	CS ÚRS 2025 01
92	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	9,000	51,10	459,90	CS ÚRS 2025 01
93	K	776421312	Montáž přechodových lišt včetně dodání	m	4,500	380,00	1 710,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

002 - 2. TŘÍDA PAVILON MŠ

KSO: 801 31 13

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845

DIČ: CZ28049845

Projektant:

Projekční kancelář Baštář

IČ: 87672014

DIČ:

Zpracovatel:

Město Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Poznámka:

Cena bez DPH

470,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470,10	21,00%	98,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

568,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt: **002 - 2. TŘÍDA PAVILON MŠ**

Místo: Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant: Projekční kancelář
Baštář

Zpracovatel: Město Domažlice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

470,10

HSV - Práce a dodávky HSV

470,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

340,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

129,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt: **002 - 2. TŘÍDA PAVILON MŠ**

Místo: Domažlice

Datum:

Zadavatel: Projektant: Projekční kancelář
Baštář

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o. Zpracovatel: Město Domažlice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **470,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 470,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 340,50

1	K	310271031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m-zazdění ventilačních otvorů	m2	0,150	2 270,00	340,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 129,60

5	K	612315417	Vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn-zazdění otvory	m2	0,150	864,00	129,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:
003 - 3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA

KSO: 801 31 13
Místo: Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Baštář

Zpracovatel:
Město Domažlice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

IČ: 87672014
DIČ:

IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316

Cena bez DPH

26 903,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 903,32	21,00%	5 649,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 553,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:
003 - 3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA

Místo: Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant: Projekční kancelář
Baštář

Zpracovatel: Město Domažlice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**26 903,32**

PSV - Práce a dodávky PSV

26 903,32

766 -Konstrukce truhlářské

4 686,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22 217,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

003 - 3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA

Místo: Domažlice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář

Baštář

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel:

Město Domažlice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**26 903,32**

D PSV Práce a dodávky PSV

26 903,32

D 766 Konstrukce truhlářské

4 686,32

17	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	m2	0,920	746,00	686,32	CS ÚRS 2025 01
18	M	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2(1000x920)	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22 217,00

24	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	812,00	4 872,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP DN 125	m	3,000	935,00	2 805,00	CS ÚRS 2025 01
27	K		KG tvarovky DN 110	ks	23,000	385,00	8 855,00	CS ÚRS 2025 01
28	K		KG tvarovky DN 125	ks	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01