



SOUPIS PRACÍ

na říjen 2025 - leden 2026

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje 2025 - 2026 u ST Ústí nad Labem

Objekt: 01 - ZRN, 02 - VRN

Místo: ST Ústí nad Labem

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem

Projektant: není

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Zpracovatel Roman Holub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

0,00

01 - VRN

1	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm (2)	m2	200,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm (2)								
2	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé (2)	m3	20,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Doplnění stezky šterkodrtí souvislé (2)								
4	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné (2)	m3	90,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné (2)								
5	K	590505000R	Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním pomocí sacího bagru ve výhybce. (3)	m3	210,000	0,00	0,00	
PP Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním pomocí sacího bagru ve výhybce. (3)								
6	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce (1)	m3	40,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce (1)								
7	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené (7)	m	750,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené (7)								
8	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné (1)	m	1 560,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné (1)								
9	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné (3)	m	600,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné (3)								
10	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji (15)	m3	4 030,450	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji (15)								
14	K	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet (1)	kus	204,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Výměna upevnění bezpokladnicového komplet (1)								
17	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m (1)	kus	34,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m (1)								
18	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové (8)	km	9,735	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové (8)								
19	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové (10)	km	26,360	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové (10)								
20	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové (5)	m	727,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové (5)								
22	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové (1)	m	815,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové (1)								
23	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové (4)	m	910,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové (4)								
24	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího (5)	km	15,230	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího (5)								
25	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího (2)	m	490,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího (2)								
29	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)	m	21,400	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)								
30	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)	m	21,400	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)	m	31,200	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)					
32	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní (2)	m	24,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní (2)					
33	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)	m	31,200	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4)					
34	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní (2)	m	16,800	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní (2)					
37	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm (3)	m	40,800	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm (3)					
38	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm (1)	m2	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm (1)					
39	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm (3)	m2	132,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm (3)					
40	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm (1)	m2	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm (1)					
41	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm (3)	m2	132,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01
PP			Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm (3)					
43	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm (2)	m	20,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm (2)					
51	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI (4)	t	1 232,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI (4)					
52	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII (11)	t	4 660,850	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII (11)					
54	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drt' frakce 4/16 (2)	t	40,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Kamenivo drcené recyklované drt' frakce 4/16 (2)					
56	M	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) (4)	kus	332,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) (4)					
57	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6) (2)	kus	180,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01
PP			Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6) (2)					
65	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva (2)	t	58,475	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva (2)					
67	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10 (2)	m	52,800	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Asfaltová páska tavitelná 25x10 (2)					
68	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní (2)	litr	27,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Nátěr hmota nátěrová syntetická základní (2)					
69	M	5964135000	Geomříže výztužné (2)	m2	132,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Geomříže výztužné (2)					
73	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech (2)	kus	24,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech (2)					
74	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech (2)	kus	24,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech (2)					
76	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 (3)	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Montáž informačního bodu MIB 6 (3)					
VV			45-21					
78	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6 (3)	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI
PP			Demontáž informačního bodu MIB 6 (3)					
VV			45-21					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru (2)	kus	37,000	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru (2)					
80	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km (15)	t	6 374,167	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km (15)					
81	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km (14)	t	17 090,134	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km (14)					
82	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km (2)	t	0,146	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km (2)					
83	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km (2)	t	0,146	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km (2)					
84	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti (3)	t	685,600	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti (3)					
85	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km (13)	kus	30,000	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km (13)					
88	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) (4)	t	51,375	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) (4)					
90	K	111110010R	Demontáž zařízení Asdek (1)	kpl	1,000	0,00	0,00	
PP			Demontáž zařízení Asdek (1)					
91	K	111110030R	Montáž zařízení Asdek (1)	kpl	1,000	0,00	0,00	
PP			Montáž zařízení Asdek (1)					
02 - VRN								
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou (2)	kpl	1,000	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Geodetické práce Geodetické práce před opravou (2)					
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy (2)	kpl	1,000	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy (2)					
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy (2)	kpl	1,000	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy (2)					
5	K	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná (2)	km	4,540	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná (2)					
VV			36-10					
6	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč (2)	%	0,120	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI k ÚOŽI 01 2025
PP			Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč (2)					

za objednatele:

Roman Holub dne: 12.9.2025

Přednosta ST Ústí n/L

Pavel Juránek, MBA dne: