

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1428/2025/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora

Antonín Papšík

756 22, Hošťálková 646

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 73334162
DIČ: [REDAKCE] (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1428/2025/OI/VZ ze dne 02.05.2025 na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy archivu města Ostravy“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jako „smlouva“), z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o cenu víceprací ve výši 1 142 834,60 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ) tj. 13,91 % původní ceny díla a snižuje se o cenu méněprací ve výši 680 742,15 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ) tj. 8,29 % původní ceny díla. Cenový nárůst činí 462 092,45 Kč bez DPH, tj. 5,62 % původní hodnoty smlouvy.

Článek II.

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 2. se doplňuje odst. 2.17, který zní:
„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce a realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

2. Čl. IV. Cena díla odstavec 1. smlouvy nově zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Předmět plnění</i>	<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena celkem vč. DPH</i>
<i>Z toho: Realizace stavby</i>	<i>8 216 000,00</i>	<i>1 725 360,00</i>	<i>9 941 360,00</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>8 678 092,45</i>	<i>97 039,41</i>	<i>10 500 491,86</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. “

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá Příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1.** Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08156/RM2226/114 ze dne 16.09.2025.
- 2.** Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají nadále v platnosti
- 3.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 5.** Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- 6.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 7.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
- 8.** Tento dodatek nabyvá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Kalkulace nákladů
 - č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Antonín Papšík



Příloha č.1 Dodatku č.1 ke smlouvě č. 1428/2025/OI/VZ

Kalkulace nákladů

Rekapitulace stavby


Stavba: Rekonstrukce střechy archivu města Ostravy

Cena bez DPH 8 678 092,45

DPH	základní	sazba daně	základ daně	výše daně
	základní	21%	10 500 491,86	1 822 399,41
	snížená	15%	0,00	0,00



Cena s DPH v CZK 10 500 491,86

číslo rozpočtu	Soubor, objekt	Cena bez DPH			Cena bez DPH	Cena s DPH
		SOD	VCP bez DPH	MNP bez DPH	SOD+VCP-MNP	SOD+VCP-MNP
Náklady Rozpočtů		8 216 000,00	1 142 834,60	-680 742,15	8 678 092,45	10 500 491,86
1	SO 01 - D1.1 - Architektonicko stavební část	8 035 693,00	1 142 834,60	-680 742,15	8 497 785,45	10 282 320,39
2	SO 02 - D1.4 - Vnější jímací soustava	180 307,00	0,00	0,00	180 307,00	218 171,47



Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: IVZ - P25V00294338 Rekonstrukce střechy archivu města Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: MNP a VCP 1	Číslo změny stavby: ZL 01	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.4.2025, číslo smlouvy objednatele: 1428/2025/OI/IVZ Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava Příjemce: Zhotovitel: Antonín Papšík, Hošťálkova 646, 756 22 Hošťálkova				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava Technický dozor stavebníka (TDS): Iktinos, s.r.o. ██████████ 702 00 Ostrava				
Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet MNP a VCP 3) Kalkulace individuálních položek 4) Fotodokumentace		Počet par: Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel AD		
Popis a zdůvodnění změny: Zdůvodnění/Popis MPC pro ZL č.1 - V průběhu provádění prací na opravě střechy Archivu Města Ostravy bylo zjištěno, že zednické práce na opravách omítek, cementových potěrů a zazdívkách zhlaví trámů není nutné provádět v rozsahu, jaký předpokládal projekt. Tato skutečnost byla ověřena až po vystavbě řešení a podrobnou prohlídkou. - Menší rozsah zednických prací vyvolá menší náklady na přesuny hmot a přesuny sítí. - Při provádění klempířských a pokrývačských prací bylo rozhodnuto o dodržení výkresového řešení projektu a detaily krytiny v nároží, věbrání střechy v třebení a pokrytí části střechy (kopule) budou provedeny podle stávajících pokrývačských zásad provádění třídičkových krytin, nikoli klempířským způsobem. Výkaz výměr nekorespondoval s výkresovým řešením. Zdůvodnění/Popis VCP pro ZL č.1 - Po provedení demontáže původní krytiny byly zjištěny již letité deformace tesářských konstrukcí, které byly nutno reparovat a jejich větší rozteče si vyžádaly zvýšený rozsah na tesářské prvky, bednění a související ochranu impregnací. - Historický způsob vykrytí nároží a pokrytí obloukového tvaru střední části střechy archivu (kopule), si vyžádá zvýšenou pracnost větší množství kamenů, měděných třídků na pokrytí této části střechy. - Zároveň větší množství třídičkových kamenů vyžaduje zvýšené náklady na přesun hmot.				
časový vliv na plnění SO: Nemá vliv				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-680 742,15	-8,29%	1 142 834,60	13,91%	462 092,45
Vyjádření - souhlas se změnou: Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím Jméno PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. datum podpis TDS: souhlasím / nesouhlasím Jméno Ing. Tomáš Kříkál datum, podpis datum, podpis Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím Jméno Antonín Papšík datum podpis Objednatel: souhlasím / nesouhlasím Jméno ██████████ datum podpis souhlasím / nesouhlasím Jméno ██████████ datum podpis				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo par:



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	S-25-008 Rekonstrukce střechy městského archivu Ostrava		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 72530 Ostrava	IČO: 00845451 DIČ:	
Zhotovitel:	Antonín Papáik 646 75622 Hošťalková	IČO: 73334162 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-99 869,55
PSV			561 962,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			462 092,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		462 092,45 CZK
Základní DPH	21 %		97 039,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			559 131,86 CZK
<p>v Ostravě dne 02.09.2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	462 092,45	97 039,42	559 131,87	100
1.1	SO01 - D.1.1 - MNP	0,00	-680 742,15	-142 955,85	-823 698,00	-147
1.2	SO01 - D.1.1 VCP	0,00	1 142 834,60	239 995,27	1 382 829,87	247
Celkem za stavbu		0,00	462 092,45	97 039,41	559 131,86	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-13 000,00	-2,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	HSV			-41 135,14	-8,9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-43 334,41	-9,4
998	Přesun hmot	HSV			-2 400,00	-0,5
762	Konstrukce lesařské	PSV			180 251,40	39,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-79 310,00	-17,2
765	Krytina skládaná	PSV			319 020,60	69,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			142 000,00	30,7
Cena celkem					462 092,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-25-008	Rekonstrukce střechy městského archivu Ostrava					
O:	01	Objekt					
R:	1.1	SO01 - D.1.1 – MNP				-680 742,15	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-13 000,00	
1	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231231 -20	kus	-20,00000	650,00	-13 000,00	SOD
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-41 135,14	
2	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011 okna a parapetní plechy 2.NP při opravě omítek : 2,2*2,7*3+2,5*0,5*3 : oplechování ozdobných prvků nad okny : 3,0*0,5*3 : -26,07	m2	-26,07000	60,00	-1 564,20	SOD
3	631351101R00	Bednění vpodlahách rýh a hran zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 pro nové spádové vrstvy : řimsa podstřešní - z ulice - K9 : 48,5*0,25 : oblouková řimsa - K11 : 12,5*0,25 : řimsa - K13+K12 : (13,5+13,5)*0,25 : zhlaví atik : nad římsou z ulice K10 : 48,5*0,25*2 : vikýř schodiště - K5 : 5,0*0,25*2 : pod oplechováním okraje ploché střechy vrcholu kopule - K6 : 19,0*0,25 : dle SOD : -53,5 provedeno 50% : 26,75	m2	-26,75000	427,00	-11 422,25	SOD
4	631351102R00	Bednění vpodlahách rýh a hran odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102 dle SOD : -53,5 provedeno : 26,75	m2	-26,75000	133,50	-3 571,13	SOD
5	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450122 nové spádové vrstvy : řimsa podstřešní - z ulice - K9 : 48,5*0,5 : oblouková řimsa - K11 : 12,5*0,75 : řimsa - K13+K12 : 13,5*0,6+13,5*0,3 : zhlaví atik : nad římsou z ulice K10 : 48,5*0,3 : vikýř schodiště - K5 : 5,0*0,3 : pod oplechováním okraje ploché střechy vrcholu kopule - K6 : 19,0*0,4 : dle SOD : -69,425 provedeno : 34,7125	m2	-34,71250	325,00	-11 281,56	SOD
6	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450124 nové spádové vrstvy : zaatikový žlab - K8 : 48,5*0,4 : dle SOD : -19,4 provedeno : 9,7	m2	-9,70000	455,00	-4 413,50	SOD
7	632459173	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632459173 dle SOD : -69,425 provedeno : 34,7125	m2	-34,71250	200,00	-6 942,50	SOD
8	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632459175 dle SOD : -19,4 provedeno : 9,7	m2	-9,70000	200,00	-1 940,00	SOD

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-43 334,41	
9	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2 dle SOD : -20 skutečnost : 2	kus	-18,00000	649,00	-11 682,00	SOD
10	978013191R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svýškrabáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191 : sanace pozednicového zdiva krovu - předpoklad 50% plochy zdiva - bude upřesněno podle skutečnosti : (10,325+10,775+15,55)*1,05*0,5 : dle SOD : -19,241 provedeno : 9,6205	m2	-9,62050	119,50	-1 149,65	SOD
11	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101 : předpoklad - bude upřesněno podle skutečnosti : část fasády ul. Špálava - od podstřešní římsy po parapet oken 2.NP - nalevo od hlavního vstupu v délce 10,325 m : 0,5 : -0,5	m3	-0,50000	42 000,00	-21 000,00	SOD
12	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm spotřeba na m3 - zaokr. na celé kusy cihel : 320,25000*0,5+0,875 : -161	kus	-161,00000	16,00	-2 576,00	SOD
13	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985231111 : sanace pozednicového zdiva krovu - předpoklad 50% plochy zdiva - bude upřesněno podle skutečnosti : (10,325+10,775+15,55)*1,05*0,5 : -19,241	m2	-19,24100	180,00	-3 463,38	SOD
14	985231192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985231192 : -19,241	m2	-19,24100	180,00	-3 463,38	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				-2 400,00	
15	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003 : -2	t	-2,00000	1 200,00	-2 400,00	SOD
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-94 710,00	
16	7642116R3	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem řš 660 mm odkaz K7 : 82,0*1,1 : -90,2	m	-90,20000	1 050,00	-94 710,00	SOD
Díl:	765	Krytina skládaná				-486 162,60	
17	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111251 : -37	m	-37,00000	100,00	-3 700,00	SOD
18	59244003	pás vrapovaný z netkané textilie větrací hřebene a nároží š 260-320mm 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : -40,7	m	-40,70000	250,00	-10 175,00	SOD
19	765161111	Montáž krytiny zpřírodní břidlice tl. do 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřeby jednoduché krytí ze šupin nebo pravouhlých formátů sobloukovým řezem, počet kamenů přes 20 do 25 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765161111 : -180	m2	-180,00000	1 121,00	-201 780,00	SOD
20	58389017	krytina břidlicová jednoduché krytí pravé/levé čtverec s obloukem 300x300mm plocha kopule : -180*20,7*1,1	kus	-4 098,60000	66,00	-270 507,60	SOD

Položkový rozpočet

S:	S-25-008	Rekonstrukce střechy městského archivu Ostrava	
O:	01	Objekt	
R:	1.2	SO01 - D.1.1 VCP	1 142 834,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	762	Konstrukce tesařské				180 251,40	
1	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo vinteriéru) navýšení kubatury bednění : 5,1354 námetky a příločky pro vyrovnání krovu : 18*0,12*0,1+105*0,06*0,15	m3	6,29640	800,00	5 037,12	SOD
						1,16100	
2	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331911 : viz tabulka sanačních opatření krovu : krokv K1 - ramenát : 2,0 : rezerva : 20,0 : dle SOD : -22 skutečnost : námetky : 80*0,5 zaatíkové žlaby : (10,325+10,775+15,55)*3	m	127,95000	200,00	25 590,00	SOD
						-22,00000	
						40,00000	
						109,95000	
3	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921 : viz tabulka sanačních opatření krovu : krokve K2, K3 : 1,5+1,5 : rezerva krokve : 40,0 : pozednice P1, P2, P3, P4 : 2,5+2,5+2,0+1,5 : rezerva pozednice : 10,0 : sloupek SL1 : 0,8 : rezerva sloupek : 5,0 : dle SOD : -67,3 skutečnost : 15/13 : 6 12/18 : 2 12,5/13,5 : 2 14/14 : 3+4 15/14,5 : 4 12,5/15 : 3 14,5/14,5 : 3 20/10 : 4,3 15/14 : 4*1,5+4*4 30/6 : 4*4	m	2,00000	250,00	500,00	SOD
						-67,30000	
						6,00000	
						2,00000	
						2,00000	
						7,00000	
						4,00000	
						3,00000	
						3,00000	
						4,30000	
						22,00000	
						16,00000	
4	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331951 : viz tabulka sanačních opatření krovu : vazné trámy VT1, VT2 a VT3 : 1,0+0,7+0,7 : rezerva : 4,0 : dle SOD : -6,4 skutečnost : 18/26 : 2*1,5 24/20 : 8	m	4,60000	320,00	1 472,00	SOD
						-6,40000	
						3,00000	
						8,00000	
5	762332921	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2 dle vyřezání : 18 vyrovnání krovu : 105	m	123,00000	325,00	39 975,00	SOD
						18,00000	
						105,00000	
6	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 dle vyřezání : 2	m	2,00000	574,00	1 148,00	SOD
						2,00000	
7	762332925	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 dle vyřezání : 4,6	m	4,60000	1 581,00	7 272,60	SOD
						4,60000	
8	7623329R1	Příplatek za tvarování příloček pro vyrovnání krovu 15*7 : 15*7	m	105,00000	120,00	12 600,00	Indiv
						105,00000	
9	60511120	řezivo stavební prkna prismoaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m (667,0+180,0)*1,1*0,025 : Dle SOD : -23,293 skutečnost : 180*1,1*0,025 : 180*1,1*0,025 667*1,1*0,032 : 667*1,1*0,032	m3	5,13540	8 500,00	43 650,90	SOD
						-23,29300	
						4,95000	
						23,47840	



10	762341420RVL	Montáž bednění střešních žlabů včetně dodávky řeziva, 2*OSBtI 18mm slepené (10,325+10,775+15,55)*0,75	m2	27,48750	960,00	26 388,00	Indiv
11	762395000R00	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,29640	1 520,00	9 570,53	SOD
12	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,46302	2 035,00	7 047,25	SOD
Díl: 764 Konstrukce klempířské						15 400,00	
13	764902318R00	Mřížka ochranná větrací pro krytinu z Pz plechu s povrchovou úpravou Lindab OVM, rozměr 60 x 1000 mm žlab zaatikový : 48,5*1,1 žlab nástřešní : 27,5*1,1 hřeben střechy : 37*1,1 detail u kopule : 12*1,1	m	137,50000	112,00	15 400,00	RTS 24/ II
Díl: 765 Krytina skládaná						805 183,20	
14	765161111VL	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm sklonu od 30 do 90°, měděné hřeby, česká šablona šestihran, počet kamenů přes 40 do 50 ks/m2 cena odvozena dle SOD: v SOD cena za krytí do 25ks/m2 1121Kč/m2 cena za krytí cca 50ks/m2 2242Kč/m2 180	m2	180,00000	2 242,00	403 560,00	Indiv
15	58389017VL	krytina břidlicová jednoduché česká šablona ze čtverce 20/20 (šestihran) cena odvozena dle SOD: cena v SOD za čtverec 30/30 66Kč/ks cena az 6hran ekvivalent čtverce 20/20 44kč/ks 180*46,1*1,1	kus	9 127,80000	44,00	401 623,20	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						142 000,00	
16	766-VL01	Demontáž, odvoz na dílnu, výroba a montáž ozdobného obložení vikýře vč. nátěru, materiál modřín Položka obsahuje: demontáž konstrukce přvezení stávající konstrukce na dílnu pro použití šablon vytvoření nové konstrukce ze sušeného modřínového dřeva dopravu na stavbu přesun na střechu montáž konstrukce 2	ks	2,00000	71 000,00	142 000,00	Indiv
						2,00000	

Individuální kalkulace položek

8	7623329R1	Příplatek za tvarování příložek pro vyrovnání krovy	m	105,00000	120,00	12 600,00
---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Tvorba ceny: Cena vychází z hodinové zúčtovací sazby za Tesaře RTS25/II v tarifní třídě 6
770Kč/hod ponížena o cca 25,5% což je cca 573Kč/hod
Odpracováno zde bude cca 22h*573
Z toho výsledná cena 12600Kč

10	762341420RVL	Montáž bednění střešních žlabů včetně dodávky řeziva, 2*OSBtl 18mm slepené	m2	27,48750	960,00	26 388,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Tvorba ceny: Cena OSB tl. 18mm RTS 25/II, 366Kč/m2 s prořezem 10% je potřeba na dvě k sobě slepené vrstvy cca 60M2 OSB
60*366=21960Kč, cena ponížena o cca 25,5%= 16360Kč.
Cena PU lepidla pro slepení plochy 27,5m2 = cca 860Kč
práce tesařské
Cena vychází z hodinové zúčtovací sazby za Tesaře RTS25/II v tarifní třídě 6
770Kč/hod ponížena o cca 25,5% což je cca 573Kč/hod
Odpracováno zde bude cca 16h*573=9168Kč
Z toho výsledná cena 26388Kč

14	765161111VL	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm sklonu od 30 do 90°, měděné hřebky, česká šablona šestihran, počet kamenů přes 40 do 50 ks/m2	m2	180,00000	2 242,00	403 560,00
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------

Tvorba ceny: SOD cena za montáž do 25ks/m2, 1121Kč/m2
Na kopuli menší formát cca 50ks/m2, 2242Kč/m2
montáž 2x tolik kamenů, 2x tolik Cu hřebíků
z toho vychází 2x původní cena montáže
Z toho výsledná cena 180*2242=403560Kč

15	58389017VL	krytina břidlicová jednoduché česká šablona ze čtverce 20/20 (šestihran)	kus	9 127,80000	44,00	401 623,20
----	------------	--	-----	-------------	-------	------------

Tvorba ceny: SOD cena za formát 30/30, 66Kč/ks
Na kopuli 6hran ekvivalent čtverce 20/20, tj. 2/3 formát, z toho počítána 2/3 cena, 44Kč/ks
Z toho výsledná cena 9127,8*44=401623,2Kč

16	766-VL01	Demontáž, odvoz na dílnu, výroba a montáž ozdobného obložení vikýře vč. nátěru, materiál modřín	ks	2,00000	71 000,00	142 000,00
----	----------	---	----	---------	-----------	------------

Tvorba ceny: Cena vychází z hodinové zúčtovací sazby za Tesaře RTS25/II v tarifní třídě 6
770Kč/hod ponížena o cca 25,5% což je cca 573Kč/hod
demontáž konstrukce 4x3hod=12hod*573=6876Kč
Doprava na dílnu pro vytvoření kopie 80km*25=2000Kč
Sušené modřínové dřevo s prořezem cca 0,6m3*20000=12000Kč
Spojovací materiál(koliky,vrutylépidlo, filky) 3 497 Kč
Práce na dílně + stroje 175hod*573=100275Kč
Doprava na stavbu 80km*25=2000Kč
Montáž konstrukce 4*6hod=24hod*573=13752Kč
Nátěr 2x 1 600 Kč
Z toho výsledná cena pro 2 kusy 142000Kč

