

Cenová kalkulace č. 18/09/2025

Zakázka: Modernizace VO v Domově Slunečnice v Ostravě

Řešení: varianta s použitím hliníkových stožárů na hotový přírubový betonový základ s možností demontáže a znovu montáže.

Doporučená varianta s životností 50 let a zárukou na neměnost povrchové úpravy eloxováním 20 let s možností výběru z 10 variant barevného povrchu

Práce a mechanismy

Položka	Množství	Jednotka	Jedn. Cena	Celkem
D + M svítidel a výložníků (20 ks)	1	soubor		
Demontáž stožárů (7 ks)	7	ks		
Výkop + zhotovení spojky (7 ks)	7	ks		
Montáž nové patky + stožáru a svítidla (7 ks)	7	ks		
Montážní plošina	14	hod		
Montážní plošina - dopravné	30	km		
Odvoz sutí, terénní úpravy, odvoz odpadů atd.	1	soubor		
Montážní vůz	40	km		
CELKEM				

Spotřebovaný materiál

Položka	Množství	Jednotka	Jedn. Cena	Celkem
Kabelová spojka 16 - 50	7	ks		
Kabel AYKY 4B x 35	11	m		
Kabel CYKY 3C x 1,5	220	m		
hliníkový stožár SAL-60	7	ks		
hliníkový výložník WR-4/1/1	7	ks		
betonový prefabrikát B-60	7	ks		
svítidlo ROAD GEWISS LED 39W	27	ks		
Montážní a drobný materiál	1	soubor		
CELKEM				

Celkové součty

Práce a mechanismy celkem	
Spotřebovaný materiál celkem	
Celkový součet bez DPH	241 761 Kč

vypracoval: Vladimír Pavlík, ELSTAV lighting,s.r.o.
V Ostravě dne 15.9.2025

