

Příloha č.2 - Rozpočet

LC Šikmá

dodatek č. 1 - méněpráce	0,00
dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SOD	118 127,56
dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové koeficientované dle st.oddílů	0,00
Celkem:	118 127,56

Cena ze smlouvy o dílo	3 490 677,25
Dodatečné stavební práce	118 127,56
SOD celkem:	3 608 804,81

procento víceprací (§222, odst. 4)

Vícepráce	118 127,56
Méněpráce	0,00
Celkem:	118 127,56
% změny (max. 50%):	3,38

procento víceprací (§222, odst. 9)

Vícepráce	118 127,56
Méněpráce	0,00
Celkem:	118 127,56
% změny (max. 30%):	3,38

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek
Stavba: SOD_Technické_zhodnocení_LC_Šíkmá

KSO:
Místo: r. Smrčná, k.ú. Klášter

CC-CZ:
Datum: 5.9.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Stylově s.r.o., Družsevní 181, 378 56 Studená

IČ: 096 22 543
DIČ: CZ09622543

Projektant:
FoxBau s.r.o., Školní 446/9, 588 51 Batelov

IČ: 292 78 368
DIČ: CZ29278368

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 127,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	118 127,56	24 806,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			142 934,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Dodatek		
Stavba:	SOD_Technické_zhodnocení_LC_Šikmá		
Místo:	r. Smrčná, k.ú. Klášťer	Datum:	5.9.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec	Projektant:	FoxBau s.r.o., Školní 446/9, 588 51 Batelov
Zhotovitel:	Stylově s.r.o., Družsevní 181, 378 56 Studená	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 127,56	142 934,36
01	Lesní cesta	118 127,56	142 934,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SOD_Technické_zhodnocení_LC_Šikmá
Objekt:
01 - Lesní cesta

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec

Zhotovitel:

Projektant:
FoxBau s.r.o., Školní 446/9, 588 51 Batelov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.9.2025

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ: 292 78 368
DIČ: CZ29278368


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 127,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 127,56	21,00%	24 806,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			142 934,35
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOD_Technické_zhodnocení_LC_Šikmá

Objekt:

01 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 5.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec

Projektant:

FoxBau s.r.o., Školní
446/9, 588 51

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 127,56

HSV - Práce a dodávky HSV

118 127,56

1 - Zemní práce

16 425,90

4 - Vodorovné konstrukce

94 500,00

998 - Přesun hmot

7 201,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOD_Technické_zhodnocení_LC_Šikmá

Objekt:

01 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 5.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec

Projektant:

FoxBau s.r.o., Školní
446/9, 588 51

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 127,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 127,56

D 1

Zemní práce

16 425,90

12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	90,000	59,40	5 346,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV

"odkopávky pro skladbu II" 150*4*0,15

90,000

13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	117,000	47,30	5 534,10
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

"odkopávky pro skladbu II" 150*4*0,15*1,3

117,000

14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	117,000	47,40	5 545,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

"odkopávky pro skladbu II" 150*4*0,15*1,3

117,000

D 4

Vodorovné konstrukce

94 500,00

2	K	46451111r	Sanace podloží jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu, hmotnost: 120,120	m3	90,000	1 050,00	94 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP

Sanace podloží jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu

VV

150*4*0,15

90,000

VV

Součet

90,000

D 998

Přesun hmot

7 201,66

11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	166,320	43,30	7 201,66
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV

166,32

166,320