



Agendové číslo: **01392/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX038II20**


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 01392/2025/IM

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

- Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



- Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Szarowskim, předsedou představenstva
IČO: 27762157
DIČ: CZ27762157
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-6347350277/0100
datová schránka: 7kpfbtw

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3006.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2025 Smlouvu o dílo agendové č. 01392/2025/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory VI. etapa - SŠŘ Frýdek-Místek“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), realizované v rámci projektu „Energetické úspory VI. etapa - SŠŘ Frýdek-Místek“ s „reg. č. projektu „CZ.05.01.01/XX/23_037/0003274“, spolufinancovaného z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a v souvislosti s tím nebudou muset být provedeny některé plánované práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 1: Doplnění obkladu podhledu ochozu vedlejší budovy

Z důvodu nesouladu mezi rozpočtem a projektovou dokumentací bude provedeno doplnění obkladu z palubek včetně nosného rastru. Chybějící výměra obkladu na podhledu ochozu se nachází na spodní straně příhradových vazníků před vstupem do objektu, konkrétně do místnosti strojovny a rukodílny (místnosti č. 1.23 a 1.27).

Hodnota víceprací činí 180.594,64 Kč bez DPH.

b) Změna č. 2: Doplnění záklopu u nových příhradových vazníků vedlejší budovy

Z důvodu chybějící položky v projektové dokumentaci, bude provedeno doplnění záklopu u nově prováděných příhradových vazníků. Jedná se o vedlejší objekt, kde je navržen střešní plášť z ocelové střešní krytiny, separační fólie a pojistné hydroizolace. Vzhledem k tomu, že v projektu nebyla navržena žádná vrstva umožňující kotvení tohoto souvrství, bude doplněn dřevěný záklop z prken.

Hodnota víceprací činí 35.645,25 Kč bez DPH.

c) Změna č. 3: Změna okna na vstupní dveře

Stávající sekční garážová vrata vedoucí do učebních dílen obráběcích strojů (místnost č. 1.15) byla původně opatřena vratovými dveřmi. V rámci projektové dokumentace jsou však nově navržena sekční vrata bez integrovaných dveří, a to z důvodu splnění požadavků na tepelně-technické vlastnosti. Předepsaný součinitel prostupu tepla neumožňuje vložení vestavěných dveří bez negativního vlivu na energetickou náročnost objektu.

Na základě požadavku uživatele na samostatný vstup do učebních dílen bude jedno okno s označením O2 nahrazeno samostatným dveřním křídlem se světlíkem. Tímto řešením je umožněn nezávislý přístup do místnosti č. 1.15 bez nutnosti zásahu do navržených vrat.

Hodnota víceprací činí 73.047,83 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí 29.633,08 Kč bez DPH.

d) Změna č. 4: Vyrovnání základových pásů

V rámci realizace zateplovacího systému fasády je navrženo provedení zateplení a hydroizolace základových pásů až na úroveň základové spáry. Tyto základové konstrukce byly v určitých místech provedeny betonováním přímo do výkopu. Tento způsob provádění betonáže však znamená, že povrch základových pásů je nerovný a není možné provést natavení hydroizolace. Z tohoto důvodu bude povrch základových pásů vyrovnán cementovou maltou.

Hodnota víceprací činí 161.648,33 Kč bez DPH.

e) Změna č. 5: Změna úpravy soklové části objektu

Dle projektové dokumentace je soklová část objektu až po úroveň základové spáry řešena zateplením pomocí soklového extrudovaného polystyrenu. Ve stejné výměře je navržena i finální povrchová úprava z probarvené zatírané omítky. Během realizace bylo navrženo vhodnější řešení v podobě separace zeminy a soklové části objektu pod úroveň terénu pomocí nopové fólie a pás fasády těsně nad terénem pomocí mozaikové omítky.

Hodnota víceprací činí 70.481,85 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí 78.620,09 Kč bez DPH.

f) Změna č. 6: Úprava garážových vrat a provedení nové nájezdové rampy

V rámci výstavby bude v místnosti dílen (místnost č. 1.15), do které vedou sekční garážová vrata označená jako D14, provedena nová skladba podlahové konstrukce. Z důvodu této stavební úpravy dojde k navýšení celkové tloušťky skladby podlahy. Zároveň mají být garážová vrata osazena do stávajícího otvoru, což by vedlo ke snížení jejich světlé výšky. Na základě požadavku uživatele bude světlá výška vrat zachována tak, aby umožňovala manipulaci se strojním zařízením skrz tato vrata. S tímto požadavkem souvisí i úprava nájezdové rampy, která slouží pro nájezd vysokozdvizných vozíků.

Hodnota víceprací činí 53.143,61 Kč bez DPH.

g) Změna č. 7: Přeložka silového kabelu ze zadních dílen

V průběhu provádění výkopových prací vsakovacího objektu byla zjištěna trasa podzemního kabelového vedení zadního objektu dílen, která prochází místem plánovaného vsakovacího objektu. Je tedy nutné toto kabelové vedení přeložit mimo prostor vsakovacího objektu.

Hodnota víceprací činí 44.736,88 Kč bez DPH.

h) Změna č. 8: Přeložka silového kabelu ke skladu

V průběhu provádění prací spojených s bouráním přístavby vrátnice původního objektu bylo zjištěno podzemní kabelové vedení vedoucí k objektu skladu, které znemožňuje úplné odbourání vrátnice. Kabelové vedení je nutné přeložit tak, aby bylo možné vrátnici odstranit a vybudovat základovou konstrukci ochozu před hlavní budovou.

Hodnota víceprací činí 41.556,53 Kč bez DPH.

i) Změna č. 9: Změna rozměrů garážových vrat

Při zaměřování rozměrů garážových vrat označených jako D20 byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečností. Dle projektové dokumentace měl být stavební otvor menší, než je ve skutečnosti. Tato nesrovnalost bude narovnána osazením vrat podle skutečných rozměrů stávajícího otvoru.

Hodnota víceprací činí 75.764,83 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí 54.347,63 Kč bez DPH.

j) Změna č. 10: Narovnání sanačních omítek a nátěrů

V průběhu realizace stavby, kdy bylo zdivo podřezáváno a sanováno, bylo na místě zjištěno, že rozsah sanace stávajícího zdiva a omítek není nutné provádět v plném rozsahu, jak předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu bylo sanováno pouze zdivo, které

bylo skutečně zasaženo vlhkostí. Zároveň dochází k doplnění položky otlučení omítek, která v projektové dokumentaci chybí.

V chodbě (místnosti č. 1.04 a 1.07) je provedena povrchová úprava stěn formou latexového nátěru, který je odolný proti otěru. V projektové dokumentaci byl původně navržen pouze základní nátěr, který není vhodný pro aplikaci na latexové povrchy ani na sanační omítky. Z důvodu této povrchové úpravy a realizace sanačních omítek byl navržen nový typ nátěru, vhodný jak pro otěruvzdornou povrchovou úpravu, tak i pro sanační omítky. Nový nátěr je kompatibilní s hladkými latexovými povrchy a zároveň difuzně otevřený, aby zajišťoval řádnou funkci sanační omítky.

Hodnota víceprací činí 12.652,36 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí 36.055,29 Kč bez DPH.

k) Změna č. 11: Obnova stávající přístavby rukodílny

Během realizace stavebních prací, při demontáži střešní konstrukce přístavby rukodílny, bylo zjištěno, že zdivo přístavby není v rozích objektu ani ve vnitřních pilířcích řádně provázáno. Nedostatečné provázání je způsobeno kombinací různých stavebních materiálů, což vedlo k vzniku trhlin na vnějších i vnitřních stranách zdiva a na pilířcích. Na základě těchto zjištění byly práce na dané části stavby dočasně přerušeny a byl přivolán autorský dozor k posouzení situace a návrhu dalšího postupu. Po konzultaci s autorským dozorem bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího nevyhovujícího zdiva a jeho nahrazení novým zdivem ve stejném rozsahu. V rámci těchto prací bude provedeno nové obvodové zdivo, příčky, překlady, omítky a demolice stávajícího zdiva.

Hodnota víceprací činí 849.115,78 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 1.598.387,89 Kč bez DPH, DPH 21 % je 335.661,46 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.934.049,35 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 198.656,09 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 41.717,78 Kč a cena méněprací včetně DPH je 240.373,87 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací mění** a činí:

bez DPH	24 774 903,94 Kč
DPH ve výši 21 %	5 202 729,83 Kč
Včetně DPH	29 977 633,77 Kč

5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

6. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 90 dnů, tedy z „250 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „**340 dnů** od převzetí staveniště zhotovitelem“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 22.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Ing.
Břetislav
Szarowski
Digitálně podepsal
Ing. Břetislav
Szarowski
Datum: 2025.09.17
06:31:39 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Břetislav Szarowski
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 053-VCPaMNP

Stavba: SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Místo:

Datum:

04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 399 731,80	1 693 675,48	
01-VCP	Doplnění obkladu podhledu ochozu vedlejší budovy	180 594,64	218 519,51	STA
02-VCP	Doplnění záklopu u nových příhradových vazníků vedlejší budovy	35 645,25	43 130,75	STA
03-MNP	Změna okna na vstupní dveře	-29 633,08	-35 856,03	STA
03-VCP	Změna okna na vstupní dveře	73 047,83	88 387,87	STA
04-VCP	Vyrovnání základových pásů	161 648,33	195 594,48	STA
05-MNP	Změna úpravy soklové části objektu	-78 620,09	-95 130,31	STA
05-VCP	Změna úpravy soklové části objektu	70 481,85	85 283,04	STA
06-VCP	Úprava garážových vrat a provedení nové nájezdové rampy	53 143,61	64 303,77	STA
07-VCP	Přeložka silového kabelu ze zadních dílen	44 736,88	54 131,62	STA
08-VCP	Přeložka silového kabelu ke skladu	41 556,53	50 283,40	STA
09-MNP	Změna rozměrů garážových vrat	-54 347,63	-65 760,63	STA
09-VCP	Změna rozměrů garážových vrat	75 764,83	91 675,44	STA
10-MNP	Narovnání sanačních omítek a nátěrů	-36 055,29	-43 626,90	STA
10-VCP	Narovnání sanačních omítek a nátěrů	12 652,36	15 309,36	STA
11-VCP	Obnova stávající přístavby rukodílny	849 115,78	1 027 430,09	STA

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

01-VCP - Doplnění obkladu podhledu ochozu vedlejší budovy

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 594,64	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				180 594,64	
D	766		Konstrukce truhlářské				180 594,64	
210	K	766412224	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm	m2	73,000	236,70	17 279,10	SoD
	W		73		73,000			
	W		Součet		73,000			
211	M	61191161	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B	m2	80,300	841,50	67 572,45	SoD
	W		73*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		80,300			
212	K	766417513	Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž dřevěných svislých profilů provětrávané fasády	m	440,190	175,50	77 253,35	SoD
	W		440,19		440,190			
	W		Součet		440,190			
213	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	1,056	15 750,00	16 632,00	SoD
	W		440,190*0,04*0,06		1,056			
	W		Součet		1,056			
248	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,485	1 251,00	1 857,74	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

02-VCP - Doplnění záklopu u nových příhradových vazníků vedlejší budovy

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 645,25	
D PSV Práce a dodávky PSV							35 645,25	
D 762 Konstrukce tesařské							35 645,25	
38	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	97,100	150,00	14 565,00	SoD
	vv		324,3-227,2		97,100			
	vv		Součet		97,100			
39	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,428	7 500,00	18 210,00	SoD
	vv		97,1*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		2,428			
40	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,335	2 150,00	2 870,25	CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

03-MNP - Změna okna na vstupní dveře

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-29 633,08	
D PSV Práce a dodávky PSV							-29 633,08	
D 764 Konstrukce klempířské							-649,00	
197	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	-1,100	590,00	-649,00	SoD
	W		-1,1		-1,100			
	W		Součet		-1,100			
D 766 Konstrukce truhlářské							-1 098,52	
244	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	-1,160	275,00	-319,00	SoD
	W		-1,16		-1,160			
	W		Součet		-1,160			
245	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	-1,160	672,00	-779,52	SoD
	W		-1,16		-1,160			
	W		Součet		-1,160			
D 767 Konstrukce zámečnické							-27 885,56	
258	K	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	-2,030	1 180,00	-2 395,40	SoD
	W		-1,16*1,75		-2,030			
	W		Součet		-2,030			
259	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-2,030	12 556,73	-25 490,16	SoD
	W		-1,160*1,750		-2,030			
	W		Součet		-2,030			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

03-VCP - Změna okna na vstupní dveře

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								73 047,83
D HSV Práce a dodávky HSV								2 209,03
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								907,20
503	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,864	1 050,00	907,20	CS ÚRS 2025 02
	vv		0,960*0,450*2		0,864			
	vv		Součet		0,864			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								423,30
61	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,510	830,00	423,30	SoD
	vv		1,180*0,960*0,450		0,510			
	vv		Součet		0,510			
D 997 Přesun sutě								878,53
85	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,918	350,00	321,30	SoD
86	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,918	150,00	137,70	SoD
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	17,442	13,00	226,75	SoD
	vv		0,918*19 "Přepočtené koeficientem množství"		17,442			
	vv		Součet		17,442			
90	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,918	210,00	192,78	SoD
	vv		0,918		0,918			
	vv		Součet		0,918			
D PSV Práce a dodávky PSV								70 838,80
D 767 Konstrukce zámečnické								70 838,80
501	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	5 670,00	5 670,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
502	M	55341336	dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,074	21 200,00	65 168,80	CS ÚRS 2025 02
	vv		1,160*2,650		3,074			
	vv		Součet		3,074			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

04-VCP - Vyrovnání základových pásů

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 648,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 648,33	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				154 519,70	
501	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	299,980	92,10	27 628,16	CS ÚRS 2025 02
502	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	299,980	423,00	126 891,54	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				7 128,63	
95	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	10,394	365,60	3 800,05	SoD
96	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	10,394	245,60	2 552,77	SoD
97	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	31,182	24,88	775,81	SoD
VV			10,394*3 "Přepočtené koeficientem množství		31,182			
VV			Součet		31,182			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

05-MNP - Změna úpravy soklové části objektu

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-78 620,09	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-78 620,09	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-78 620,09	
39	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	-224,270	46,56	-10 442,01	SoD
VV			-224,27		-224,270			
VV			Součet		-224,270			
47	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	-224,270	304,00	-68 178,08	SoD
VV			-224,27		-224,270			
VV			Součet		-224,270			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

05-VCP - Změna úpravy soklové části objektu

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 481,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 716,12

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 716,12

503	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	44,628	59,90	2 673,22	CS ÚRS 2025 02
	vv		44,628		44,628			
	vv		Součet		44,628			
502	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	44,628	718,00	32 042,90	CS ÚRS 2025 02
	vv		44,628		44,628			
	vv		Součet		44,628			

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 765,73

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 765,73

100	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	179,650	53,60	9 629,24	SoD
	vv		179,65		179,650			
	vv		Součet		179,650			
101	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	219,353	32,48	7 124,59	SoD
	vv		179,650*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"		219,353			
	vv		Součet		219,353			
501	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	149,700	127,00	19 011,90	CS ÚRS 2025 02
	vv		149,70		149,700			
	vv		Součet		149,700			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

06-VCP - Úprava garážových vrat a provedení nové nájezdové rampy

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 143,61	
D HSV Práce a dodávky HSV							53 143,61	
D 1 Zemní práce							580,78	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,544	523,60	284,84	SoD
	W		0,80*3,40*0,20		0,544			
	W		Součet		0,544			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,544	285,00	155,04	SoD
	W		0,544		0,544			
	W		Součet		0,544			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5,440	20,15	109,62	SoD
	W		0,544*10 "Přepočtené koeficientem množství"		5,440			
	W		Součet		5,440			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,544	45,00	24,48	SoD
	W		0,544		0,544			
	W		Součet		0,544			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,544	12,50	6,80	SoD
	W		0,544		0,544			
	W		Součet		0,544			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 948,48	
502	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,156	12 000,00	1 872,00	CS ÚRS 2025 02
	W		2,9*3*0,0179		0,156			
	W		Součet		0,156			
503	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,928	1 160,00	1 076,48	CS ÚRS 2025 02
	W		2,9*0,16*2		0,928			
	W		Součet		0,928			
D 4 Vodorovné konstrukce							15 957,20	
504	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,550	5 360,00	13 668,00	CS ÚRS 2025 02
	W		5,00*3,40*0,15		2,550			
	W		Součet		2,550			
505	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,059	38 800,00	2 289,20	CS ÚRS 2025 02
	W		(17*1,10*3,15)/1000		0,059			
	W		Součet		0,059			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 443,20	
506	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,184	1 050,00	5 443,20	CS ÚRS 2025 02
	W		2,60*0,640		1,664			
	W		2,75*2*0,640		3,520			
	W		Součet		5,184			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 430,73	
59	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,142	6 490,00	13 901,58	SoD
	W		4,20*3,40*0,15		2,142			
	W		Součet		2,142			
61	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,255	830,00	211,65	SoD
	W		2,90*0,20*0,44		0,255			
	W		Součet		0,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
507	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,156	10 800,00	1 684,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,9*3*0,0179		0,156			
	VV		Součet		0,156			
508	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	2,900	563,00	1 632,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,9		2,900			
	VV		Součet		2,900			
D 997			Přesun sutě				6 094,13	
85	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,796	350,00	2 028,60	SoD
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,796	150,00	869,40	SoD
87	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	110,124	13,00	1 431,61	SoD
	VV		5,796*19 *Přepočtené koeficientem množství		110,124			
	VV		Součet		110,124			
89	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,141	286,00	1 470,33	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,141		5,141			
	VV		Součet		5,141			
90	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,655	210,00	137,55	SoD
	VV		0,459+0,196		0,655			
	VV		Součet		0,655			
93	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,979	160,00	156,64	SoD
	VV		0,544*1,8		0,979			
	VV		Součet		0,979			
D 998			Přesun hmot				4 689,09	
95	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	6,837	365,60	2 499,61	SoD
96	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,837	245,60	1 679,17	SoD
97	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	20,511	24,88	510,31	SoD
	VV		6,837*3 *Přepočtené koeficientem množství		20,511			
	VV		Součet		20,511			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

07-VCP - Přeložka silového kabelu ze zadních dílen

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								44 736,88
D PSV Práce a dodávky PSV								21 417,50
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								21 417,50
501	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	25,000	31,10	777,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25		25,000	
VV					Součet		25,000	
502	M	34126063	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 75x4x0,8mm ²	m	30,000	688,00	20 640,00	CS ÚRS 2025 02
VV					25*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		30,000	
D M Práce a dodávky M								23 319,38
D 21-M Elektromontáže								13 344,88
503	K	210812001	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	25,000	29,70	742,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25		25,000	
VV					Součet		25,000	
504	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	28,750	10,90	313,38	CS ÚRS 2025 02
VV					25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,750	
505	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	25,000	29,70	742,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25		25,000	
VV					Součet		25,000	
506	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm ²	m	28,750	64,40	1 851,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,750	
507	K	210902013	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x35 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	25,000	42,10	1 052,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25		25,000	
VV					Součet		25,000	
508	M	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm ²	m	28,750	129,00	3 708,75	CS ÚRS 2025 02
VV					25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,750	
509	K	21090201R	Spojky a podružný materiál	soubor	1,000	4 933,75	4 933,75	R-položka
VV					1		1,000	
VV					Součet		1,000	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								9 974,50
510	K	460171252	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	135,00	3 375,00	CS ÚRS 2025 02
VV					25		25,000	
VV					Součet		25,000	
511	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	57,90	1 447,50	CS ÚRS 2025 02
VV					25		25,000	
VV					Součet		25,000	
14	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	50,000	15,10	755,00	SoD
VV					50		50,000	
VV					Součet		50,000	
513	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh ohebných přes 50 do 90 mm	m	50,000	55,60	2 780,00	CS ÚRS 2025 02
VV					50		50,000	
VV					Součet		50,000	
514	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	52,500	30,80	1 617,00	CS ÚRS 2025 02
VV					50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

08-VCP - Přeložka silového kabelu ke skladu

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 556,53

D HSV Práce a dodávky HSV 11 790,00

D 1 Zemní práce 4 068,00

501	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	18,000	226,00	4 068,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		3*2*3		18,000			
	vv		Součet		18,000			

D 5 Komunikace pozemní 7 722,00

502	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	18,000	429,00	7 722,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		3*2*3		18,000			
	vv		Součet		18,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 16 859,85

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 16 859,85

503	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	45,000	69,40	3 123,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		45,000			
504	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	51,750	131,00	6 779,25	CS ÚRS 2025 02
	vv		45*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		51,750			
505	K	74112213R	Zemní spojka (krabice, svorkovnice a gel) a podružný materiál, doprava	soubor	2,000	3 478,80	6 957,60	R-položka
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			

D M Práce a dodávky M 12 906,68

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 906,68

506	K	460171252	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	45,000	135,00	6 075,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		45,000			
507	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	45,000	57,90	2 605,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		45,000			
508	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	45,000	15,10	679,50	SoD
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		45,000			
509	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	45,000	53,30	2 398,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		45		45,000			
	vv		Součet		45,000			
510	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	47,250	24,30	1 148,18	CS ÚRS 2025 02
	vv		45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		47,250			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

09-MNP - Změna rozměrů garážových vrat

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-54 347,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-54 347,63	
D	767		Konstrukce zámečnické				-54 347,63	
274	K	767652220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	kus	-6,349	1 023,78	-6 499,98	SoD
	vv		-2,56*2,48		-6,349			
	vv		Součet		-6,349			
275	M	55344712R1	vrata ocelová otočná zateplená $U=1,2W/(m2K)$ do 9,0m2	kus	-6,349	7 536,25	-47 847,65	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

09-VCP - Změna rozměrů garážových vrat

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 764,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 764,83

D 767

Konstrukce zámečnické

75 764,83

274	K	767652220.1	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	kus	8,851	1 023,78	9 061,48	SoD
	vv		2,975*2,975		8,851			
	vv		Součet		8,851			
275	M	55344712R1	vrata ocelová otočná zateplená $U=1,2W/(m2K)$ do 9,0m2	kus	8,851	7 536,25	66 703,35	SoD
	vv		2,975*2,975		8,851			
	vv		Součet		8,851			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

10-MNP - Narovnání sanačních omítek a nátěrů

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36 055,29	
D HSV Práce a dodávky HSV							-32 005,29	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-31 145,42	
36	K	612131152	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	-28,650	87,10	-2 495,42	SoD
	WV		-28,65		-28,650			
	WV		Součet		-28,650			
37	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	-28,650	524,00	-15 012,60	SoD
	WV		-28,65		-28,650			
	WV		Součet		-28,650			
38	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	-57,300	129,00	-7 391,70	SoD
	WV		-28,65*2 "Přepočtené koeficientem množství		-57,300			
	WV		Součet		-57,300			
39	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-28,650	218,00	-6 245,70	SoD
	WV		-28,65		-28,650			
	WV		Součet		-28,650			
D 998 Přesun hmot							-859,87	
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,003	457,00	-458,37	SoD
10	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-1,003	307,00	-307,92	SoD
11	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	-3,009	31,10	-93,58	SoD
	WV		-1,003*3 "Přepočtené koeficientem množství		-3,009			
	WV		Součet		-3,009			
D PSV Práce a dodávky PSV							-4 050,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-4 050,00	
306	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-50,000	16,00	-800,00	SoD
	WV		-50		-50,000			
	WV		Součet		-50,000			
307	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-50,000	65,00	-3 250,00	SoD
	WV		-50		-50,000			
	WV		Součet		-50,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

10-VCP - Narovnání sanačních omítek a nátěrů

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 652,36	
D HSV			Práce a dodávky HSV				5 005,86	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 630,00	
501	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	30,000	121,00	3 630,00	CS ÚRS 2025 02
	W		30		30,000			
	W		Součet		30,000			
D 997			Přesun sutě				1 375,86	
85	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,380	350,00	483,00	SoD
86	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,380	150,00	207,00	SoD
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26,220	13,00	340,86	SoD
	W		1,380*19 *Přepočtené koeficientem množství		26,220			
	W		Součet		26,220			
92	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,380	250,00	345,00	SoD
	W		1,380		1,380			
	W		Součet		1,380			
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 646,50	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 465,50	
502	K	783803130	Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	50,000	43,00	2 150,00	CS ÚRS 2025 02
	W		50		50,000			
	W		Součet		50,000			
503	M	58124973	hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér	kg	5,000	63,10	315,50	CS ÚRS 2025 02
	W		50*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				5 181,00	
504	K	784215101	Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000	59,60	2 980,00	CS ÚRS 2025 02
	W		50		50,000			
	W		Součet		50,000			
505	M	58124009	hmota malířská za mokra velmi dobře oděruvzdorná bílá	litr	14,200	155,00	2 201,00	CS ÚRS 2025 02
	W		50*0,284 *Přepočtené koeficientem množství		14,200			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠŘ Frýdek-Místek - Energetické úspory VI. Etapa

Objekt:

11-VCP - Obnova stávající přístavby rukodilny

Místo:

Datum: 04.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

849 115,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

809 784,02

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

415 342,00

501	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	53,210	258,00	13 728,18	CS ÚRS 2025 02
	vv		Založení nového zdiva (dl * v) - otvory (š * v * p)					
	vv		(22,86+9,82+23,05+4,04)-(2,50+0,96+3,10)		53,210			
	vv		Součet		53,210			
502	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	136,736	1 950,00	266 635,20	CS ÚRS 2025 02
	vv		Nové zdivo (dl * v) - otvory (š * v * p)					
	vv		(22,86+9,82+23,05+4,04)*3,00		179,310			
	vv		-(2,50*1,70)*1		-4,250			
	vv		-(0,96*2,02)*2		-3,878			
	vv		-(1,50*1,60)*1		-2,400			
	vv		-(2,98*2,40)*2		-14,304			
	vv		-(3,00*3,10)*1		-9,300			
	vv		-(1,50*0,60)*2		-1,800			
	vv		-(1,40*1,80)*1		-2,520			
	vv		-(1,40*1,60)*1		-2,240			
	vv		-(0,98*0,96)*2		-1,882			
	vv		Součet		136,736			
503	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	9,000	591,00	5 319,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		(3)*3		9,000			
	vv		Součet		9,000			
504	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	15,000	836,00	12 540,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		(3)*5		15,000			
	vv		Součet		15,000			
505	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	3,000	1 730,00	5 190,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		(3)*1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
506	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	9,000	2 020,00	18 180,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		(3)*3		9,000			
	vv		Součet		9,000			
507	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm	m	26,000	95,00	2 470,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		(1,25)*3		3,750			
	vv		(1,75)*5		8,750			
	vv		(3,00)*1		3,000			
	vv		(3,50)*3		10,500			
	vv		Součet		26,000			
508	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	78,468	1 090,00	85 530,12	CS ÚRS 2025 02
	vv		Příčka (dl * v) - otvory (š * v * p)					
	vv		(9,19+9,19+4,64+3,19+2,37)*3,00		85,740			
	vv		-(0,70*2,02)*1		-1,414			
	vv		-(1,00*2,02)*2		-4,040			
	vv		-(0,90*2,02)*1		-1,818			
	vv		Součet		78,468			
509	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2025 02
510	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	2,000	555,00	1 110,00	CS ÚRS 2025 02
511	K	317238121	Tlaková zóna plochých keramických překladů š 145 mm v 167 mm z cihel plných pálených	m	5,500	257,00	1 413,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		(1,25)*2		2,500			
	vv		(1,50)*2		3,000			
	vv		Součet		5,500			
512	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		Ukotvení příček (dl * p)					
	vv		(3,00)*5		15,000			
	vv		Součet		15,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				147 947,93	
513	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	302,552	88,50	26 775,85	CS ÚRS 2025 02
	vv		Vnitřní omítky (dl * v) - otvory (š * v * p)					
	vv		(16,31+20,71+43,50+10,76+28,61)*3,00		359,670			
	vv		otvory obvodové zdivo					
	vv		-(2,50*1,70)*1		-4,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,96*2,02)*2		-3,878			
	VV		-(1,50*1,60)*1		-2,400			
	VV		-(2,98*2,40)*2		-14,304			
	VV		-(3,00*3,10)*1		-9,300			
	VV		-(1,50*0,60)*2		-1,800			
	VV		-(1,40*1,80)*1		-2,520			
	VV		-(1,40*1,60)*1		-2,240			
	VV		-(0,98*0,96)*2		-1,882			
	VV		otvory příčky					
	VV		-(0,70*2,02)*1*2		-2,828			
	VV		-(1,00*2,02)*2*2		-8,080			
	VV		-(0,90*2,02)*1*2		-3,636			
	VV		Součet		302,552			
514	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	302,552	325,00	98 329,40	CS ÚRS 2025 02
515	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	302,552	75,50	22 842,68	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 364,78	
516	K	962032182	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků přes 1 m3	m3	10,780	772,00	8 322,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		Bourání pórobetonové stěny (obj)					
	VV		(5,215+4,04+5,405)*3,00*0,30		13,194			
	VV		-(2,515*1,70)*1*0,30		-1,283			
	VV		-(0,96*1,97)*1*0,30		-0,567			
	VV		-(0,98*0,96)*2*0,30		-0,564			
	VV		Součet		10,780			
62	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	59,029	780,00	46 042,62	SoD
	VV		Bourání zdiva a příček z CPP (obj)					
	VV		(173,32-16,15-25,55-99,05-7,14)*3,00		76,290			
	VV		-(1,50*1,60)*1*0,285		-0,684			
	VV		-(2,98*2,40)*2*0,53		-7,581			
	VV		-(3,10*3,00)*1*0,53		-4,929			
	VV		-(1,50*0,60)*2*0,40		-0,720			
	VV		-(1,40*1,80)*1*0,40		-1,008			
	VV		-(1,40*1,60)*1*0,40		-0,896			
	VV		-(0,70*2,02)*1*0,385		-0,544			
	VV		-(1,00*2,02)*1*0,12		-0,242			
	VV		-(1,00*2,02)*1*0,19		-0,384			
	VV		-(0,90*2,02)*1*0,15		-0,273			
	VV		Součet		59,029			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				166 600,27	
517	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	113,798	669,00	76 130,86	CS ÚRS 2025 02
86	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	113,798	150,00	17 069,70	SoD
87	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 162,162	13,00	28 108,11	SoD
	VV		113,798*19 "Přepočtené koeficientem množství		2 162,162			
	VV		Součet		2 162,162			
518	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	113,798	398,00	45 291,60	CS ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot				25 529,04	
519	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	59,095	432,00	25 529,04	CS ÚRS 2025 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				39 331,76	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				39 331,76	
520	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	302,552	27,00	8 168,90	CS ÚRS 2025 02
521	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	302,552	103,00	31 162,86	CS ÚRS 2025 02