

Regionální vzdělávací centrum Havlíčkův Brod

Specifikace místa plnění:

Kontaktní pracoviště v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 42, 580 01 Havlíčkův Brod

Podlahová plocha cca 115 m².

Rekonstruované prostory jsou umístěny v 1NP.

Rekonstrukce zahrnuje tyto úpravy:

- **Výměna podlahové krytiny**
 - demontáž pochozí vrstvy podlahy PVC+dlažba, ekologická likvidace
 - vyrovnání podkladu nivelační hmotou
 - pokládka nového protiskluzného vinylu, třída zátěže 33, RAL 7037
 - montáž PVC soklu vč. přechodových lišt, lepení
 - výměna dlažby na schodišti a podestě
- **Rekonstrukce osvětlení celkem 21 ks**
 - demontáž světel, ekologická likvidace, příprava na instalaci
 - dodávka a montáž LED panelů, 600x600, podhledové, svítivost min. 4000 lm, 4000k
- **Elektroinstalace**
 - Příprava drážek na elektroinstalaci
 - příprava elektroinstalace pro 16 ks PC s příslušenstvím (rozvody v podhledu, lištách a v podlaze)
 - kompletní elektroinstalace – kabeláž, podlahové krabice, koncové prvky, úprava rozvaděče, ostatní příslušenství, revize
 - příprava rozvodů pro klimatizaci
- **Stavební práce**
 - bourací práce – dřevěná příčka s dveřmi vč. likvidace, zděná příčka s dveřmi vč. likvidace, 2x zděná příčka vč. likvidace
 - úprava podhledu po vybourání
 - zazdění 3 ks oken
 - opravy, perlinka, štuk, penetrace
- **Malířské práce**
 - očištění, nové nátěry 180 m², drobné opravy, sádrování do 25 % plochy, 2x nový nátěr
- **Dodávka a montáž klimatizace (9-30 kW)**
 - příprava a montáž elektrických rozvodů pro klimatizaci

Fotodokumentace – současný stav





Vizualizace – pouze orientační, nejedná se o konkrétní místo!



