

ÚP ČR - KrP v Jihlavě - zřízení regionálních vzdělávacích center - úprava prostor, pořízení nábytku
registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118
identifikační číslo 013V93400 6601

pracoviště **Havlíčkův Brod, Jihlavská 42**

Položkový rozpočet

položka	popis	parametr	cena za položku v Kč		
			bez DPH	DPH	včetně DPH
výměna podlahové krytiny	Stržení staré podlahy, ekologická likvidace, srovnání podlah nivelací nivelační stěrkou, dodávka nového vinylu, pokládka lepením, montáže lišt, svařování, případně další práce, které jsou nutné k provedení díla. Materiál vinyl, dekor RAL 7037 (odstín bude vybrán objednatelem z dodaného vzorníku), tloušťka nášlapné vrstvy - min. 0,5 mm, tloušťka vinylu min 2 mm, zátěžová třída min. 33, protiskluzný vinyl, zdravotní nezávadnost. Součástí dodávky je lištování obvodových stěn, příp. sloupů apod. v prostoru pokládky vinylu v dezénu podlahy. Pozn.: nová podlaha bude i ve vybourané části, kde je dlažba. Odstranění původní dlažby na schodišti a podestě, dodávka a montáž nové dlažby cca 10m2, domontáž a zpětná montáž plošiny pro zdravotně postižené.	115 m2	240331	50469,51	290800,51
výměna osvětlení	Demontáž 21 ks stropních světel a jejich ekologická likvidace. Příprava (včetně případné úpravy rozvodů), dodávka a montáž 21 ks podhledových čtvercových svítidel LED (rozměr 60 x 60 cm), svítivost min. 4000 lm, teplota světla 4000 K, vyzařovací úhel min 120°, vhodné pro kanceláře a pro práci se zobrazovacími jednotkami, odzkoušení a zkoušky dle příslušných norem, předání příslušné dokumentace. Svítidlo předložit před montáží k odsouhlasení.	1 soubor	52353	10994,13	63347,13

elektroinstalace	příprava elektroinstalace pro 16 ks PC s příslušenstvím (rozvody v podhledu, lištách a v podlaze), kompletní elektroinstalace - (kabeláž 230V – 200m, kabel UTP – 600m, slaboproudé zásuvky – 25 ks, zásuvky 230V – 60 ks), podlahové krabice, koncové prvky, úprava rozvaděče, jištění, ostatní příslušenství, revize, příprava rozodů pro klimatizaci, dodavatel navrhne přesné řešení po prohlídce místa plnění	1 soubor	232518	48828,78	281346,78
stavební práce	bourací práce - dřevěná příčka s dveřmi vč. likvidace, zděná příčka s dveřmi vč. likvidace, 2x zděná příčka vč. likvidace úprava podhledu po vybourání zazdění 2 ks oken o rozměru 900 x 800 mm a 1 ks o rozměru 900 x 1 350 mm opravy, perlinka, štuk, penetrace	1 soubor	48926	10274,46	59200,46
malířské práce	Očistění, drobné opravy povrchu, sádrování do 25 % plochy, nový nátěr 2x, zakrytí folií, úklid po malování, likvidace vzniklého odpadu. Barva stěn = bílá barva, otěruvzdorná, bělost minimálně 90 %.	180 m ²	38151	8011,71	46162,71
klimatizace	dodávka a montáž klimatizace (5 -30 kW), příprava a montáž elektrických rozvodů pro klimatizaci	1 soubor	183921	38623,41	222544,41
Cena celkem			796200,00	167202,00	963402,00

pozn. : doprava, skládkovné, úklid, případně další náklady nezbytných činností spojených s bezpečnou realizací díla budou zahrnuty do výše uvedených položek