

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 180846

uzavřené dne 22. 5. 2025 (ID č. 177876) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	ZTG s.r.o.
se sídlem:	Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31
zastoupený:	Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Sáblík
zástupce pro věci technické:	Josef Sáblík
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jaroslav Janovský
tel./email:	777835111/sablik@ztg.cz
IČO:	27670473
DIČ:	CZ27670473
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 50647

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 5. 2025 ID č. 177876 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	25 240 966,46 Kč
DPH 21 %:	5 300 602,96 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	30 541 569,42 Kč

slovy: třicet miliónů pět set čtyřicet jedna tisíc pět set šedesát devět korun českých a 42 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:	
Cena díla celkem bez DPH činí:	24 139 737,21 Kč
DPH 21 %:	5 069 344,81 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	29 209 082,02 Kč

vícepráce bez DPH	1 136 624,23 Kč
méněpráce bez DPH	- 35 686,98 Kč
vícepráce – méněpráce bez DPH	1 101 229,25 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Změnové listy
Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Martin Sáblík
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 1

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 27670473

Smlouva o dílo ID: 177876 ze dne 22.5.2025

Číslo ZL	Název změny	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení dle zák. 134/2016 Sb.
1	Podlahy	350 486,74 Kč	0,00 Kč	350 486,74 Kč	Odstavec 6
2	bourací práce stávajícího zařízení	27 574,39 Kč	0,00 Kč	27 574,39 Kč	Odstavec 6
3	vzduchotechnika	58 217,55 Kč	0,00 Kč	58 217,55 Kč	Odstavec 6
4	rampa kuchyně	14 387,12 Kč	0,00 Kč	14 387,12 Kč	Odstavec 6
5	výplně otvorů	28 177,19 Kč	0,00 Kč	28 177,19 Kč	Odstavec 6
6	ostatní stavební práce	418 081,17 Kč	-35 686,98 Kč	382 394,19 Kč	Odstavec 6
7	elektrické rozvody	46 046,40 Kč	0,00 Kč	46 046,40 Kč	Odstavec 4
		148 897,60 Kč	0,00 Kč	148 897,60 Kč	Odstavec 6
8	ZTI, ÚT	10 252,57 Kč	0,00 Kč	10 252,57 Kč	Odstavec 4
		34 795,50 Kč	0,00 Kč	34 795,50 Kč	Odstavec 6

Rekapitulace dle zákona 134/2016 Sb. §222	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH
odstavec č. 4	56 298,97	0,00	56 298,97
odstavec č. 5	0,00	0,00	0,00
odstavec č. 6	1 080 617,26 Kč	-35 686,98 Kč	1 044 930,28 Kč
Rekapitulace ceny změnových listů celkem	1 136 916,23 Kč	-35 686,98 Kč	1 101 229,25 Kč

Za objednatele: Ing. Pavel Novotný

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkové
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele: Martin Sáblik

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

Za TDS: Filip Marek

FILIP MAREK
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Příliška 302, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 72464372 DIČ: CZ7005134233
tel. 777 126 874 e-mail: f.marek@projekty.cz

Za projektanta: Filip Marek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/2025

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 136 916,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 136 916,23	238 752,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 375 668,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13/2025

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: ZTG s.r.o., Maršovice 92 ,
592 31 Nové Město na M.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 136 916,23	1 375 668,64
změnový list č.1	podlahy	350 486,74	424 088,96
změnový list č.2	bourací práce stávajícího zařízení	27 574,39	33 365,01
změnový list č.3	vzduchotechnika	58 217,55	70 443,24
změnový list č.4	rampa kuchyně	14 387,12	17 408,42
změnový list č.5	výplně otvorů	28 177,19	34 094,40
změnový list č.6	ostatní stavební práce	418 081,17	505 878,22
změnový list č.7	elektrické rozvody	194 944,00	235 882,24
změnový list č.8	ZTI, ÚT	45 048,07	54 508,16

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	1
ZL č.1 - Podlahy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1 - 5, 8 - 14, 21-26: Po vybourání stávajících podlah jednotlivých řešených prostor, provedení výkopů pro ležatou kanalizaci a vybourání dělicích konstrukcí bylo vzhledem k nesourodosti a stavu stávajících podkladních betonů nutné provedení nových v celé ploše místnosti.

V prostoru nové učebny (M102) zjištěna v podlahách objektu kaverna po staré prasklé kanalizaci od soc. zařízení kuchařek z 2.NP. Z tohoto důvodu bylo provedena oprava podloží a betonových konstrukcí

Položka č. 6,7,15,16, 17: Po vybourání stávajících dlažeb a dělicích konstrukcí provedeno výškové proměření jednotlivých prostor. Vzhledem k výškovým nerovnostem a návaznost na okolní místnosti bylo nutné provedení výškového vyrovnání.

Položka č. 27,28,29,30 Po odstranění původních PVC podlah bylo zjištěno, že původní použité lepidla nelze odstranit rozpouštědly a bylo nutné provést jejich zbroušení.

Po osazení nového dveřního otvoru v 1.NP místnosti kolejiště bylo stávající PVC v tomto prostoru ve velmi špatném technickém stavu, aby bylo možné jeho napojení na nový dveřní otvor. Bylo tudíž nutné provedení jeho opravy a částečná výměna. Rovněž bylo nutné osazení přechodových lišt Rovněž bylo nutné doplnění přechodových lišt z důvodu výškovců rozdílů mezi místnostmi

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	350 486,74 Kč	350 486,74 Kč	Odstavec 6

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis
-----	-------------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 9.9.25	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.1 - podlahy

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 486,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 486,74	21,00%	73 602,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

424 088,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. 
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.1 - podlahy**

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	350 486,74
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	99 796,62
HSV - Práce a dodávky HSV	212 952,13
1 - Zemní práce	99 026,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 599,32
997 - Přesun sutě	66 326,51
711 - Izolace proti vodě	21 723,14
766 - Konstrukce truhlářské	4 404,00
776 - Podlahy povlakové	11 610,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.1 - podlahy

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 350 486,74

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				99 796,62		
1	K	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	4,090	3 513,00	14 368,17	SOD
	W		24,4*0,1"zázemí kuchyně 1.NP M104, M109,M112 -vrchní beton		2,440			
	W		12*0,1"M102- oprava kaverny -vrchní beton		1,200			
	W		9*0,05"M217		0,450			
	W		Součet		4,090			
2	K	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	5,460	2 842,00	15 517,32	SOD
	W		24,4*0,15"zázemí kuchyně 1.NP M104, M109,M112 - podkladní beton		3,660			
	W		12*0,15"M102- oprava kaverny -podkladní beton		1,800			
	W		Součet		5,460			
3	K	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	3,640	626,00	2 278,64	SOD
4	K	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	5,460	279,00	1 523,34	SOD
5	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,216	44 922,00	9 703,15	SOD
	W		24,4*4,952*0,001*1,2" zázemí kuchyně 1.NP M104, M109,M112 -podkladní beton		0,145			
	W		12*4,952*0,001*1,2"M102- oprava kaverny -podkladní beton		0,071			
	W		Součet		0,216			
6	K	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	47,400	84,00	3 981,60	SOD
	W		14"M207 - chodba škola		14,000			
	W		33,4"M221		33,400			
	W		Součet		47,400			
7	K	632419115RT2	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 15 mm, 1176/15*16=1254,4	m2	47,400	1 106,00	52 424,40	SOD
	W		14"M207 - chodba škola		14,000			
	W		33,4"M221		33,400			
	W		Součet		47,400			

D HSV Práce a dodávky HSV 212 952,13

D 1		Zemní práce				99 026,30		
8	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,820	6 590,00	44 943,80	CS ÚRS 2025 02
	W		((16+3+17+2)*0,5*0,5)- 2,68"odpočet potrubí		6,820			
9	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	14,400	2 116,00	30 470,40	SOD
	W		3*4*1,2"odtěžení zeminy - kaverna M102		14,400			
	W		Součet		14,400			
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,400	122,00	1 756,80	SOD
11	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	14,400	113,00	1 627,20	SOD
	W		7,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		14,400			
12	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,280	576,00	7 649,28	SOD
	W		3*4*0,5"M102 oprava kaverny		6,000			
	W		24,4*0,2"zázemí kuchyně 1.NP M104, M109,M112		4,880			
	W		12*0,2"M102- oprava kaverny		2,400			
	W		Součet		13,280			
13	M	58343930	kamenivo drcené hrubě frakce 16/32	t	21,248	592,00	12 578,82	SOD
	W		13,280*1,6		21,248			

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 599,32		
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,883	3 328,00	22 906,62	SOD
	W		24,4*0,1"zázemí kuchyně 1.NP M104, M109,M112 dobourání dle skutečnosti		2,440			
	W		12*0,1"M102- oprava kaverny		1,200			
	W		51,5*0,05"M101		2,575			
	W		2,14*0,06"M214		0,128			
	W		9*0,06"M217		0,540			
	W		Součet		6,883			
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,000	201,00	1 809,00	CS ÚRS 2025 02
	W		9"M101		9,000			
16	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	63,000	91,90	5 789,70	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		9*7		63,000			
17	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	154,000	111,00	17 094,00	SOD
	WV		51,5*M101		51,500			
	WV		80,4*M102		80,400			
	WV		1,5*M103		1,500			
	WV		6,6*M210		6,600			
	WV		14*M207-chodba škola		14,000			
	WV		Součet		154,000			
	D	997	Přesun sutě				66 326,51	
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	54,917	710,00	38 991,07	SOD
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	36,197	599,00	21 682,00	SOD
20	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,720	302,00	5 653,44	SOD
	WV		14,4*1,3		18,720			
	D	711	Izolace proti vodě				21 723,14	
21	K	711112001RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	3,330	48,00	159,84	SOD
	WV		0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP		3,330			
22	K	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolace	m2	58,388	224,00	13 078,91	SOD
	P		Poznámka k položce: Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.					
	WV		16,9-((16,9*0,15)" podlaha 1.NP pod chl.boxi- doplnění výměr dle skutečnosti		14,365			
	WV		18,3-((18,3*0,15)"zázemí kuchyně 1.NP- doplnění výměr dle skutečnosti		15,555			
	WV		20*0,8-((20,0*0,15)+12"M101 a M102- doplnění výměr dle skutečnosti		25,000			
	WV		4,08-((1,92+2,16)*0,15)"M103- doplnění výměr dle skutečnosti		3,468			
	WV		Součet		58,388			
23	K	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	58,388	49,00	2 861,01	SOD
	WV		16,9-((16,9*0,15)" podlaha 1.NP pod chl.boxi- doplnění výměr dle skutečnosti		14,365			
	WV		18,3-((18,3*0,15)"zázemí kuchyně 1.NP- doplnění výměr dle skutečnosti		15,555			
	WV		20*0,8-((20,0*0,15)+12"M101 a M102- doplnění výměr dle skutečnosti		25,000			
	WV		4,08-((1,92+2,16)*0,15)"M103- doplnění výměr dle skutečnosti		3,468			
	WV		Součet		58,388			
24	K	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr , proti vlhkosti	m2	12,962	268,00	3 473,82	SOD
	P		Poznámka k položce: za studena					
	WV		3,42*3,79"M109		12,962			
	WV		Součet		12,962			
25	K	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	16,720	123,00	2 056,56	SOD
	WV		3,42+3,42+3,79+3,79+1,1+1,1+0,1"M109		16,720			
	WV		Součet		16,720			
26	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,120	775,00	93,00	SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 404,00	
27	K	PC 17200	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 800/50 mm, komplet dod + mont	kus	4,000	1 101,00	4 404,00	SOD
	D	776	Podlahy povlakové				11 610,85	
28	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	160,000	69,10	11 056,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		128,3*M201		128,300			
	WV		19"M208		19,000			
	WV		12,7"M209		12,700			
	WV		Součet		160,000			
29	K	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) - odstín dle investora	m2	0,450	599,00	269,55	SOD
	P		Poznámka k položce: včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm , 100% bez ftalátové					
	WV		0,3*1,5"doplnění po osazení dveří 1.NP kolejiště		0,450			
30	M	776520030RAB	Podlaha povlaková z PVC, soklík, 100% bez ftalátů, útlum 15dB - odstín dle investora	m2	0,450	634,00	285,30	SOD
	WV		0,3*1,5"doplnění po osazení dveří 1.NP kolejiště		0,450			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo: 2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	
ZL č.2 - Bourací práce stávajícího zařízení	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	
Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1 - 10 - Po provedení vybourání stávajících chladicích boxů v 1.NP zázemí kuchyně byla zjištěna jiná skladba konstrukcí než bylo uvažováno v PD, která vycházela z původní projektové dokumentace. Ve stěnách byla osazena další vrstva polystyrenu a na stěnách, podlaze, stropu proveden asfaltový nátěr s navařenými asfaltovými pásy. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení likvidace těchto materiálů a jejich ekologická likvidace.

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	27 574,39 Kč	27 574,39 Kč	Odstavec 6

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis
-----	-------------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 9.9.25	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.2 - bourací práce stávajícího zařízení

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 574,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 574,39	21,00%	5 790,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 365,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE		
Objekt:	změnový list č.2 - bourací práce stávajícího zařízení		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	14. 8. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Filip Marek ZTG s.r.o.,
Zhotovitel:	ZTG s.r.o.	Zpracovatel:	Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	27 574,39
HSV - Práce a dodávky HSV	6 525,04
997 - Přesun sutě	6 525,04
PSV - Práce a dodávky PSV	21 049,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 644,90
713 - Izolace tepelné	2 032,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 372,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.2 - bourací práce stávajícího zařízení

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 574,39

D HSV Práce a dodávky HSV

6 525,04

D 997 Přesun sutě

6 525,04

1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,497	717,00	356,35	SOD
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,497	271,00	134,69	SOD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,425	12,00	149,10	SOD
VV					0,497*25 *Přepočtené koeficientem množství	12,425		
4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,140	8 120,00	1 136,80	CS ÚRS 2025 02
5	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,357	13 300,00	4 748,10	CS ÚRS 2025 02

D PSV Práce a dodávky PSV

21 049,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 644,90

6	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	16,800	48,70	818,16	CS ÚRS 2025 02
VV					16,8"podlaha chladicí box	16,800		
7	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	42,700	66,20	2 826,74	CS ÚRS 2025 02
VV					2,8*3+2,8*3+4,4*3+12,7"chladicí box	42,700		

D 713 Izolace tepelné

2 032,45

8	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	12,700	40,30	511,81	CS ÚRS 2025 02
VV					12,7"chladicí box	12,700		
9	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	43,200	35,20	1 520,64	CS ÚRS 2025 02
VV					2,8*3+2,8*3+4,4*3+4,4*3"chladicí box	43,200		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

15 372,00

10	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	42,700	360,00	15 372,00	CS ÚRS 2025 02
VV					2,8*3+2,8*3+4,4*3+12,7"chladicí box asfaltový nátěr	42,700		

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo: 3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	
ZL č.3 - Vzduchotechnika	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):		Příjemce
☒	Položkový rozpočet	Objednatel
☐	Výkresová část	Zhotovitel
☐	Další doklady	Technický dozor
☐		
☐		
		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1 - po rozkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že pro uložení nosné konstrukce VZT jednotky na střeše je nutné uložení na rovnou betonovou konstrukci. Z důvodu, že původní konstrukce stropu nad kuchyní byla značně nerovná bylo nutné provedení betonových patek

Položka č. 2, 3, 9 - Po rozkrytí střešní krytiny a přesné zaměření konstrukce krovu (krokve) a vzhledem k provedení nových prostupů vzt na střechu z kuchyně (bylo upraveno vzhledem k osazení původních stropních panelů) bylo nutné upravit pozici VZT střešní jednotky oproti P.D. a následně uzpůsobit nové VZT potrubí.

Položka č. 4 - 8 - po rozkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že pro uložení nosné konstrukce VZT jednotky na střeše vzhledem k provedení původního krovu je nutné provedení větších montážních otvorů než bylo uvažováno v PD


Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	58 217,55 Kč	58 217,55 Kč	Odstavec 6

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis 
-----	-------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis 
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis 
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis 
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 9.9.25	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.3 - vzduchotechnika

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 217,55
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 217,55	21,00%	12 225,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			70 443,24
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZTG s.r.o. ⑦

Maršovice 92

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.3 - vzduchotechnika**

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 217,55
HSV - Práce a dodávky HSV	597,60
PSV - Práce a dodávky PSV	53 219,95
751 - Vzduchotechnika	15 503,40
762 - Konstrukce tesařské	7 699,05
764 - Konstrukce klempířské	30 017,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 400,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.3 - vzduchotechnika

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 217,55

D		HSV	Práce a dodávky HSV				597,60	
1	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,144	4 150,00	597,60	CS ÚRS 2025 02
VV			(0,4*0,4*0,15)*6 "patky pod uložení konstrukce VZT jednotky		0,144			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				53 219,95	
D		751	Vzduchotechnika				15 503,40	
2	K	751511041rm03	Montáž potrubí čtyřhraného z předizolovaného panelu P3, panel tl.30mm s AL povrchem	m2	8,100	383,00	3 102,30	SOD
3	M	751511041RM04	Potrubí čtyřhraného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem	m2	8,100	1 531,00	12 401,10	SOD
P			Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m*K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spojte opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 1500 Pa. venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou venkovní Al folií do obvodu 3800 mm / 40% tvarovek (potrubí ve venkovním prostředí)					
VV			8,1"posunutí jednotky na střeše		8,100			
D		762	Konstrukce tesařské				7 699,05	
4	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	13,500	45,30	611,55	CS ÚRS 2025 02
VV			7,5*0,90*2		13,500			
5	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	13,500	525,00	7 087,50	CS ÚRS 2025 02
VV			7,5*0,9*2		13,500			
D		764	Konstrukce klempířské				30 017,50	
6	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	13,500	197,00	2 659,50	CS ÚRS 2025 02
VV			7,5*0,9*2		13,500			
7	K	764001911	Nápojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	32,000	290,00	9 280,00	CS ÚRS 2025 02
VV			(7,5+7,5+0,5+0,5)*2		32,000			
8	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	13,800	1 310,00	18 078,00	CS ÚRS 2025 02
VV			7,5*0,92*2		13,800			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 400,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				4 400,00	
9	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	8,000	550,00	4 400,00	SOD
P			Poznámka k položce: 2x kontrolní kniha revizí chladiwa měření hlukových parametrů seřízení množství vzduchu na koncových elementech					

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	4
ZL č.4 - Rampa kuchyně	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1 - 14 - V projektové dokumentaci bylo uvažováno s podkopáním stávající rampy kuchyně a následné osazení kanalizace. Při započítání zemních prací bylo zjištěno, že při výstavbě rampy byl dutý prostor rampy zasypán sutí ze stavby školy. Z tohoto důvodu a vzhledem k bezpečnosti dělníků bylo nutné provést částečné rozebrání rampy a po uložení nové kanalizace uvedení rampy do původního stavu.




Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	14 387,12 Kč	14 387,12 Kč	Odstavec 6

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis 
-----	-------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis 
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis 
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis 
Zhotovitel	Martin Sáblík	datum 9.9.25	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.4 - rampa kuchyně

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

Projektant:

Filip Marek

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

IC:

70890749

DIČ:

IC:

27670473

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

27670473

DIČ:

Cena bez DPH

14 387,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 387,12	21,00%	3 021,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 408,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.4 - rampa kuchyně**

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 387,12
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 665,78
HSV - Práce a dodávky HSV	9 721,34
1 - Zemní práce	4 727,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 138,40
997 - Přesun sutě	2 855,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.4 - rampa kuchyně

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 387,12

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					4 665,78	
1	K	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,259	3 513,00	909,87	SOD
	vv		1,2*1,8*0,12		0,259			
2	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,013	44 922,00	583,99	SOD
	vv		1,2*1,8*4,952*0,001*1,2		0,013			
3	K	59341220	deska stropní plná PZD 1800x300x90mm	kus	4,000	611,00	2 444,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	2,160	74,00	159,84	SOD
	vv		1,2*1,8		2,160			
5	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	2,160	263,00	568,08	CS ÚRS 2025 02
	vv		1,2*1,8		2,160			
D HSV		Práce a dodávky HSV					9 721,34	
D 1		Zemní práce					4 727,70	
6	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,700	890,00	2 403,00	SOD
	vv		1,5*1*1,8		2,700			
7	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	5,400	206,00	1 112,40	SOD
	vv		1,5*1,8*2		5,400			
8	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	5,400	110,00	594,00	SOD
	vv		1,5*1,8*2		5,400			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,700	229,00	618,30	SOD
	vv		1,5*1*1,8		2,700			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 138,40	
10	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,432	4 950,00	2 138,40	CS ÚRS 2025 02
	vv		1,8*1,2*0,2		0,432			
D 997		Přesun sutě					2 855,24	
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,907	717,00	650,32	SOD
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,907	271,00	245,80	SOD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,675	12,00	272,10	SOD
	vv		0,907*25		22,675			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,907	1 860,00	1 687,02	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo: 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	
ZL č.5 - Výplně otvorů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):		Příjemce
☒	Položkový rozpočet	Objednatel
☐	Výkresová část	Zhotovitel
☐	Další doklady	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1 - 7 - Při provedení zaměření dveří dodavatelem dveří bylo zjištěno, že některé stávající ocelové zárubně vykazují značné odchylky vzniklé původním zazděním. Z tohoto důvodu byla provedena jejich výměna za nové.

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	28 177,19 Kč	28 177,19 Kč	Odstavec 6

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis
-----	-------------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 9.9.25	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.5 - výplně otvorů

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

Projektant:

Filip Marek

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

27670473

DIČ:

Cena bez DPH

28 177,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 177,19	21,00%	5 917,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 094,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ①
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.5 - výplně otvorů**

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 177,19
64 - Výplně otvorů	24 635,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 542,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 067,20
997 - Přesun sutě	474,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.5 - výplně otvorů

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 177,19	
D 64 Výplně otvorů							24 635,00	
1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,000	1 286,00	6 430,00	SOD
2	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 324,00	3 324,00	SOD
P Poznámka k položce: DZUP								
3	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	3 535,00	10 605,00	SOD
P Poznámka k položce: DZUP								
4	M	RMAT0001	zárubeň ocelová dvoukřídlá pro dodatečnou montáž s protipožární úpravou tl.stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	4 276,00	4 276,00	SOD
D HSV Práce a dodávky HSV							3 542,19	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 067,20	
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,400	356,00	2 278,40	SOD
VV 4*0,8*2					6,400			
6	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900	272,00	788,80	SOD
VV 1,45*2					2,900			
D 997 Přesun sutě							474,99	
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,669	710,00	474,99	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	6
ZL č.6 - Ostatní stavební práce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1, 2 - Po vystěhování řešených prostor, kdy bylo zjištěno, že stávající omítky vykazují značné nerovnosti a jejich stav a soudržnost s podkladem je špatná ve větším rozsahu než bylo uvažováno, bylo nutné po provedení jednotlivých instalací, provést štukové omítky nově. **Původní položka oprav 30% ploch odečtena v méně pracích**

Položka č. 3 - Při provádění nového minerálního podhledu v chodbě 1.NP (M103) bylo po demontáži původního lamelového podhledu zjištěno vedení stávajících rozvodů vody a elektro v kolizi s tímto podhledem. Z tohoto důvodu bylo nutné přeložení instalací do zdiva

Položka č. 4 - Po provedení demontáže původní VZT jednotky kuchyně bylo nalezeno původní nezomítané zdivo. Vzhledem k tomu, že se nyní jedná o místnost s pobytem žáků bylo nutné provedení doplnění omítek.

Položka č. 5,11,12 - Po provedení demontáže původní VZT jednotky kuchyně bylo nalezeny stávající stoupací potrubí út. Vzhledem k tomu, že se jedná nově o místnost pro pobyt žáků bylo nutné provedení obezdění tohoto potrubí a zabránit případnému poškození

Položka č. 6, 7 - Po kompletním vystěhování prostor bylo zjištěno, že stávající vnější rohy zdiva jsou od provozu školy velmi poničené. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení dodatečné vyztužení vnějších rohů omítkovými lištami

Položka č.8,9 - po vybourání stávajících dveří v M103 zhištěn prasklý původní překlad. Z tohoto důvodu nutno osazení nového

Položka č. 10 - V prostorách zázemí kuchyně 1.NP po provedení nových instalací elektro pod stropem proveden dle hygienického požadavku na úklid SDK zakryt těchto instalací.

Položka č. 13 -Po kompletním vystěhování prostor bylo zjištěno, že stávající linkrusty jsou i za technologiemi zázemí kuchyně. Z tohoto důvodu bylo nutné jejich odstranění

Položka č.14 - Po demontáži původního obložení stěn bylo uvažováno opětovné použití. Část tohoto obložení je již ve velmi špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu byla nutná jeho výměna.

Položka č.15, 26 - Při úklidu prostor zjištěna špatná funkčnost stávajících oken a žaluzií. Bylo nutné vzhledem k nutnosti větrání a zatemňování těchto prostor jejich seřízení a oprava.

Položka č.16 - Po demontáži stávající technologie kuchyně a konzultaci s dodavatelem nové technologie bylo zjištěno, že stávající plastové parapety oken v kuchyni jsou ve špatném technickém stavu a jejich použití není možné. z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich výměnu za nové.

Položka č.17,18,19,20,21,22, 25 - Po kompletním vystěhování prostor bylo zjištěno, že některé původně uvažované ponechané stávající namalby a nátěry v objektu jsou ve velmi špatném stavu (např. malba pokreslena od žáků..). Z tohoto důvodu provedeny opravy daných ploch

Položka č.23 - V PD uvažováno osazení větracích protipožárních mřížek v prostorách bufetu do dveří. Vzhledem k certifikátu na požární odolnost dveří od dodavatele zhotovitele bylo nutné umístění mřížek do zdiva.

Položka č.24 - Vzhledem k původním stavebním konstrukcím a osazeným technologiím nutnost provedení dílčích atypické zákrytů a osazení zábrany proti prašnosti perforovaných podhledů

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
35 686,98 Kč	418 081,17 Kč	382 394,19 Kč	Odstavec 6

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis
-----	-------------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum 9.9.25.	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.6 - ostatní stavební práce

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			418 081,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	418 081,17	21,00%	87 797,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	505 878,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.6 - ostatní stavební práce**

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025
Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	418 081,17
61 - Úprava povrchů vnitřní	303 760,60
HSV - Práce a dodávky HSV	27 734,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 652,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 081,92
766 - Konstrukce truhlářské	11 195,00
PSV - Práce a dodávky PSV	28 036,80
781 - Dokončovací práce - obklady	942,00
783 - Nátěry	2 944,80
784 - Malby	24 150,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 354,00
VRN9 - Ostatní náklady	47 354,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.6 - ostatní stavební práce

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,
Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

418 081,17

D 61		Úprava povrchů vnitřní			303 760,60			
1	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	794,304	48,00	38 126,59	SOD
	W		10,9*3-(1,97*0,8)*M104		31,124			
	W		12*3*M108		36,000			
	W		14,4*1,2*M109		17,280			
	W		6,6*1,2*M111		7,920			
	W		38*3-(2,1*1,5+2,1*1,5-2*2)*M112		111,700			
	W		109*3,0*M103		327,000			
	W		8,4*3,3-2*(1,45*2)*M110		21,920			
	W		(6+8,77+14,4+5,8+2,77+2,77)*3,2 - (4*(2*2,1)+2*(1,45*2))*M201		107,032			
	W		5,8*3,1+6,8*3,1+7,2*3,1-2*(1,45*1,2)*M207		57,900			
	W		(14,4*3,1+14,*3,1+2,24*3,1+2,24*3,1) - 4*(2,1*2)-3*(1,45*2)*M221		76,428			
	W		Součet		794,304			
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	794,304	303,00	240 674,11	SOD
	P		Poznámka k položce: použita směs: Omítka štuková s výztužnými skelnými vlákny , spotřeba 2,7kg/m2/2mm položka včetně materiálu					
	W		10,9*3-(1,97*0,8)*M104		31,124			
	W		12*3*M108		36,000			
	W		14,4*1,2*M109		17,280			
	W		6,6*1,2*M111		7,920			
	W		38*3-(2,1*1,5+2,1*1,5-2*2)*M112		111,700			
	W		109*3,0*M103		327,000			
	W		8,4*3,3-2*(1,45*2)*M110		21,920			
	W		(6+8,77+14,4+5,8+2,77+2,77)*3,2 - (4*(2*2,1)+2*(1,45*2))*M201		107,032			
	W		5,8*3,1+6,8*3,1+7,2*3,1-2*(1,45*1,2)*M207		57,900			
	W		(14,4*3,1+14,*3,1+2,24*3,1+2,24*3,1) - 4*(2,1*2)-3*(1,45*2)*M221		76,428			
	W		Součet		794,304			
3	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,400	536,00	6 646,40	SOD
	W		2,8+3+2*zapravení zdíva po přeložce vody do auly M103		7,800			
	W		4,6*škola - zapravení vedení rozvodu slaboproudu		4,600			
	W		Součet		12,400			
4	K	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	8,250	302,00	2 491,50	SOD
	W		2,5*3,3*M207		8,250			
	W		Součet		8,250			
5	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkoového tmelu	m2	3,550	216,00	766,80	SOD
	W		0,5*0,5*3,8*2*šatna 1.NP škola (obezdívka kanalizace)		1,900			
	W		0,5*0,5*3,3*M206 (obezdívka potrubí út)		0,825			
	W		0,5*0,5*3,3*M207 (obezdívka potrubí út)		0,825			
	W		Součet		3,550			
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	164,000	58,40	9 577,60	CS ÚRS 2025 02
7	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	164,000	33,40	5 477,60	CS ÚRS 2025 02

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 734,77

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			26 652,85			
8	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	331,00	331,00	SOD
9	M	59321212	překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x140x140mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	24,320	820,00	19 942,40	SOD
	W		12,5+1,8+3,42+2,6+1,7+1,5+0,8*1.NP zázemí kuchyně -zákryt el. vedení pod stropem		24,320			
11	K	342272205	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	3,550	571,00	2 027,05	CS ÚRS 2025 02
	W		0,5*0,5*3,8*2*šatna 1.NP škola (obezdívka kanalizace)		1,900			
	W		0,5*0,5*3,3*M206 (obezdívka potrubí út)		0,825			
	W		0,5*0,5*3,3*M207 (obezdívka potrubí út)		0,825			
	W		Součet		3,550			
12	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	28,400	136,00	3 862,40	SOD
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky nerez kotev i spojovacího materiálu.					
	W		3,8*4*šatna 1.NP škola (obezdívka kanalizace)		15,200			
	W		2*3,3*M206 (obezdívka potrubí út)		6,600			
	W		2*3,3*M207 (obezdívka potrubí út)		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		28,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 081,92	
13	K	783806801 R001	Odstranění linkrus vnitřních omítek obroušením	m2	23,520	46,00	1 081,92	SOD
W			14,7*1,6*M112		23,520			
D 766			Konstrukce truhlářské				11 195,00	
14	K	766416112R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 1,5 m2	m2	4,500	634,00	2 853,00	SOD
P			Poznámka k položce: lamino obložení dle stávajících v budově šířka 50cm, včetně kotvení na zdivo					
W			4,5"		4,500			
WV			Součet		4,500			
15	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvřáčiho a sklápěcího křídla	kus	43,000	194,00	8 342,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: včetně doplnění klik a krytek					
W			20*2" dvoukřídlové okna		40,000			
W			3"jednokřídlové okna		3,000			
WV			Součet		43,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				28 036,80	
D 781			Dokončovací práce - obklady				942,00	
16	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	6,000	157,00	942,00	CS ÚRS 2025 02
WV			2*3" kuchyň 2.NP		6,000			
D 783			Nátěry				2 944,80	
17	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	0,900	114,00	102,60	SOD
W			3*0,3"zábradlí schodiště M112		0,900			
WV			Součet		0,900			
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,900	118,00	106,20	SOD
W			3*0,3"zábradlí schodiště M112		0,900			
WV			Součet		0,900			
19	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	16,000	171,00	2 736,00	SOD
P			Poznámka k položce: umyvatelny nátěr stěn světlé šedá					
WV			16"umyvatelny nátěr škola chodby		16,000			
D 784			Malby				24 150,00	
20	K	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	210,000	20,00	4 200,00	SOD
WV			210"chodby škola		210,000			
21	K	784165512R00	Malba disperzní, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	210,000	58,00	12 180,00	SOD
WV			210"chodby škola		210,000			
22	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	210,000	37,00	7 770,00	SOD
WV			210"chodby škola		210,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				47 354,00	
D VRN9			Ostatní náklady				47 354,00	
23	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	15,000	380,00	5 700,00	SOD
WV			15"osazení protipožárních větracích mřížek do zdiva		15,000			
24	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonář	hod	35,000	503,00	17 605,00	CS ÚRS 2025 02
WV			35"atypické úpravy podhledů dle technologie, opatření proti prašnosti akustických podhledů		35,000			
25	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	17,000	554,00	9 418,00	CS ÚRS 2025 02
26	K	HZS2181	Hodinová zúčtovací sazba sklenář	hod	12,000	503,00	6 036,00	CS ÚRS 2025 02
WV			12"oprava stávajících žaluzií, doplnění prvků		12,000			
27	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	15,000	573,00	8 595,00	CS ÚRS 2025 02
WV			15"zákrut potrubí na fasádě objektu		15,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13a/2025

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ZTG s.r.o.

IČ: 27670473
DIČ:

Projektant:
Filip Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ: 27670473
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-35 686,98
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-35 686,98	-7 494,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-43 181,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	13a/2025		
Stavba:	Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - MĚNĚPRÁCE		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	14. 8. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Filip Marek
Zhotovitel:	ZTG s.r.o.	Zpracovatel:	ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-35 686,98	-43 181,25
změnový list č.1	ostatní stavební práce	-35 686,98	-43 181,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
MĚNĚPRÁCE

Objekt:

změnový list č.1 - ostatní stavební práce

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-35 686,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 686,98	21,00%	-7 494,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-43 181,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
MĚNĚPRÁCE

Objekt: **změnový list č.1 - ostatní stavební práce**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **-35 686,98**

61 - Úprava povrchů vnitřní -35 686,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
MÉNĚPRÁCE

Objekt: **změnový list č.1 - ostatní stavební práce**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Zpracovatel: ZTG s.r.o.,
Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 686,98

D		61	Úprava povrchů vnitřní				-35 686,98	
1	K	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	171,572	-208,00	-35 686,98	SOD

P	Poznámka k položce:	
	včetně směsi	
W	11*3*0,30*M104	9,900
W	12*3*0,30*M108	10,800
W	6,6*3*0,30*M111	5,940
W	109*3,1*0,30*M103	101,370
W	35*3,2*0,30*M201	33,600
W	(14,4*2+2,24*2-1,45*1,97*2-2,1*2*4)*0,30*M221	3,230
W	6,8*3,3*0,3*M211	6,732
W	Součet	171,572

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo: 7
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	
ZL č.7 - Elektrické rozvody	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):		Příjemce
☒	Položkový rozpočet	Objednatel
☐	Výkresová část	Zhotovitel
☐	Další doklady	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1 - vzhledem k osazené technologii a po dohodě s dodavatelem technologie byl z důvodu snazší obsluhy doplněn nový rozvaděč

Položka č. 2 - po demontáži stávajícího podhledu chodby v 1.NP (M103) zjištěno napojení ponechaného prostoru skladu M113 na stávající rušený rozvod (jiné řešení oproti původním projektům objektu). Z tohoto důvodu bylo nutné upravit toto napojení na nový rozvaděč.

Položka č. 3,7,8,15,16 - stávající rozvaděč (v PD ponechán) osazen na chodbě M103 po rozkrytí a částečném rozebrání neodpovídal technickým požadavkům a byl již ve špatném technickém stavu. Z důvodu nových revizí a těchto skutečností bylo rozhodnuto o jeho výměně. Rovněž bylo nutné opětovné dopojení počítačové učebny

Položka č. 4,5,6 - Dopojení jednotlivých zařízení technologií. Uvedení výkazu výměr v souladu se skutečností

Položka č.9,10 - Uvedení výkazu výměr v souladu se skutečností

Položka č. 11,12,13,14,17 - Trasa vedení sdělovacích kabelů v prostorách školy v PD nebyla vzhledem ke stavebním konstrukcím proveditelná (průvlaky na podhledy..) Z tohoto důvodu volena nová trasa. Materiál a práce dle skutečnosti

Položka č. 18 - stávající propojení se školou bylo nutné upravit dle skutečnosti (stávající vedení ve zdivu školy)

Položka č. 19 - Na žádost uživatele objektu bylo nutné provedení rozšíření stávajícího stravovacího systému vzhledem k provozu, který nastane po výhledovém rozšíření školy, které je uvažováno.

Odstavec 4: položka č. 4 - č.10

Odstavec 6: položka č. 1,2,3 - č.11-č.19

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4, 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	46 046,40 Kč	46 046,40 Kč	Odstavec 4
0,00 Kč	148 897,60 Kč	148 897,60 Kč	Odstavec 6

Méněpráce(bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	194 944,00 Kč	194 944,00 Kč	cena bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum 9.9.2025	Podpis 
-----	-------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum 9.9.2025	podpis 
Projektant	Filip Marek	datum 9.9.2025	podpis 
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum 9.9.2025	podpis 
Zhotovitel	Martin Sáblík	datum 9.9.25	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.7 - elektrické rozvody

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		194 944,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 944,00	21,00%	40 938,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	235 882,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZTG s.r.o. 

Maršovice 92

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt: **změnový list č.7 - elektrické rozvody**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek
ZTG s.r.o.,

Zpracovatel: Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	194 944,00
7413 - Rozvaděče NN a příslušenství	42 353,00
7419 - Kabelové rozvody	46 046,40
PSV - Práce a dodávky PSV	9 368,60
74203 - Strukturovaná kabeláž	9 368,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	97 176,00
74202 - Ostatní	65 396,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko - VÍCEPRÁCE

Objekt: změnový list č.7 - elektrické rozvody

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ZTG s.r.o.

Datum: 14. 8. 2025

Projektant: Filip Marek

Zpracovatel: ZTG s.r.o.,
Maršovice 92 , 592
31 Nové Město na M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 944,00

D 7413 Rozvaděče NN a příslušenství 42 353,00

1	K	7413.R002a	R3 rozvaděč - doplnění stykačů pro ovládání technologie TESS přes vypínače	kus	1,000	25 084,00	25 084,00	vlastní
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

P Poznámka k položce:
včetně montáže

2	K	7413.R002b	R113 rozvaděč - pro místnost M113 - dopojení stávajících vývodů	kus	1,000	7 212,00	7 212,00	vlastní
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	---------

P Poznámka k položce:
včetně montáže

3	K	7413.R002c	Rozvaděč pod omítku 72M včetně jističích prvků, montáže - M103	kus	1,000	10 057,00	10 057,00	vlastní
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

P Poznámka k položce:
včetně montáže

D 7419 Kabelové rozvody 46 046,40

4	M	34113420R001	kabel silový s Cu jádrem ohebný gumový CGSG 1 kV 5x6mm2	m	120,000	72,21	8 665,20	vlastní
---	---	--------------	---	---	---------	-------	----------	---------

P Poznámka k položce:
H05RR-F, průměr kabelu 18,6mm

5	M	34113420R002	kabel silový s Cu jádrem ohebný gumový CGSG 1 kV 5x10mm2	m	50,000	78,96	3 948,00	vlastní
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------	---------

P Poznámka k položce:
H05RR-F, průměr kabelu 18,6mm

6	M	34113420R003	kabel silový s Cu jádrem ohebný gumový CGSG 1 kV 5x16mm2	m	120,000	88,61	10 633,20	vlastní
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------	---------

P Poznámka k položce:
H05RR-F, průměr kabelu 18,6mm

7	K	741110513R01	Montáž lišt a kanálků, žlabů elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem	m	25,000	98,00	2 450,00	SOD
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------	-----

8	M	34575604R002	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 100/50mm	m	25,000	414,00	10 350,00	SOD
---	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	-----

9	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	250,000	18,00	4 500,00	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

10	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	250,000	22,00	5 500,00	SOD
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 9 368,60

D 74203 Strukturovaná kabeláž 9 368,60

11	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	22,00	1 100,00	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

12	M	34571829	mikrotubička HDPE zemní z odolné vnitřní lubrikační vrstva D 14/10mm	m	160,000	10,60	1 696,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

13	M	34123001	kabel datový optický OM2 univerzální 8 vláken 50/125 plášť LSOH	m	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
OM2

14	M	34123001RM001	CY-6 Rudá, pro externí uzemnění INT.	m	170,000	32,78	5 572,60	vlastní
----	---	---------------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------	---------

P Poznámka k položce:
Požadavek IT.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 97 176,00

15	K	HZS2231R004	zasekání a úprava stávajících kabelů v M103 pro učebnu PC	hod	20,000	454,00	9 080,00	SOD
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	----------	-----

16	K	HZS2231R005	montáž a demontáž kabelů, zapojení rozvaděčů, odskoušení stávajících rozvodů, doplnění jističe	hod	10,000	454,00	4 540,00	SOD
----	---	-------------	--	-----	--------	--------	----------	-----

17	K	HZS2231R006	propojení stávající PC sítě dle požadavku IT technika školy	hod	16,000	454,00	7 264,00	SOD
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	----------	-----

18	K	HZS2231R007	rozšíření a úprava jednotného času	hod	24,000	454,00	10 896,00	SOD
----	---	-------------	------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	-----

D 74202 Ostatní 65 396,00

19	K	RM1	Rozšíření stávajícího stravovacího systému	kpl	1,000	65 396,00	65 396,00	vlastní
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

P Poznámka k položce:
Dotykový výdejový terminál - 2ks
Rozšíření o hlasový modul - 2ks
Externí čtečka EM-MARINE - 2ks
Záložní zdroj včetně AKU (objednávkový terminál)- 1ks
Záložní zdroj včetně AKU (výdejový terminál)- 1ks
včetně navýšené montáže

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“	Změnový list číslo: 8
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22.5.2025 ID : 177876	
ZL č.8 - ZTI, ÚT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě , IČ:2767047

Obsah (seznam příloh):	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	Objednatel
☐ Výkresová část	Zhotovitel
☐ Další doklady	Technický dozor
☐	
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Položka č. 1,4,5 -Při provádění nového minerálního podhledu v chodbě 1.NP (M103) bylo po demontáži původního lamelového podhledu zjištěno vedení stávajících rozvodů vody v kolizi s tímto podhledem. Z tohoto důvodu bylo nutné přeložení instalací do zdiva

Položka č. 2,3 - Po vyklizení stávajícího skladu zjištěno kanalizační stoupačí potrubí v havarijním stavu. Provedena nutná výměna potrubí za nové

Položka č. 6,7,8,17,18,19,20 - při realizaci stavby nalezeny nefunkční armatury. Provedena nutná výměna za nové

Položka č. 9,10,11 - Provedeno doplnění výlevek a baterií do prostoru kuchyně. Uvedení výkazu výměr v souladu se skutečností

Položka č. 12,13,14,15,16,21,22,23 - Z důvodu kolize stávajících potrubí ÚT s novými rozvody a konstrukcemi provedeno nutné přeložení částí rozvodů

Položka č. 24 Při výkopových pracích na dvoře školy a napojení nové kanalizace zjištěna revizní kanalizační šachta ve špatném technickém stavu. Před zásypem a opravou komunikace bylo nutné provedení její opravy.

odstavec 4 :položka č.9- č.16, **odstavec 6** :položka č.1- č.8, č.17-č.24

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4, 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	10 252,57 Kč	10 252,57 Kč	Odstavec 4
0,00 Kč	34 795,50 Kč	34 795,50 Kč	Odstavec 6

Méněpráce(bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	45 048,07 Kč	45 048,07 Kč	cena bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Filip Marek	Datum <u>9.9.2025</u>	Podpis
-----	-------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum <u>9.9.2025</u>	podpis
Projektant	Filip Marek	datum <u>9.9.2025</u>	podpis
Uživatel	Mgr. Jan Petr	datum <u>9.9.2025</u>	podpis
Zhotovitel	Martin Sáblik	datum <u>9.9.25</u>	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

změnový list č.8 - ZTI, ÚT

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ZTG s.r.o.

IČ:

27670473

DIČ:

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZTG s.r.o., Maršovice 92 , 592 31 Nové Město na M.

IČ:

27670473

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 048,07
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 048,07	21,00%	9 460,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 508,16
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZTG s.r.o. ⑦
Maršovice 92
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 276 70 473, DIČ: CZ 276 70 473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Střední odborná škola Nové Město na Moravě- Rekonstrukce kuchyně Bělisko -	
		VÍCEPRÁCE	
Objekt:		změnový list č.8 - ZTI, ÚT	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	14. 8. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Filip Marek
Zhotovitel:	ZTG s.r.o.	Zpracovatel:	ZTG s.r.o.,
			Maršovice 92 , 592
		31 Nové Město na M.	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 048,07
HSV - Práce a dodávky HSV	555,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	555,50
PSV - Práce a dodávky PSV	38 792,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 596,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 166,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 252,57
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 658,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 712,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 408,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 700,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 700,00

5 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	15,000	380,00	5 700,00	SOD
	vv		15"oprava revizní šachty na dvoře		15,000			