

SMLOUVA č. 214/2045 - ORM1



Boskovice

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00GL1Q0

na akci:

„Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova č.p. 19, Boskovice – II. etapa“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Boskovice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Letostav, spol. s r.o.**
Sídlo: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Kontaktní místo: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Zastoupen: Ing. Romanem Ježem, jednatelem společnosti
IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1859.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Jež, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova č.p. 19, Boskovice – II. etapa**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu financovaného z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2025 – 2026, s názvem Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova č. p. 19, Boskovice – II. etapa, číslo smlouvy JMK095757/25/ORR (dále jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem jsou stavební úpravy bytů v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Městské správy sociálních služeb (MSSS), Havlíčkova č.p. 19, Boskovice – II. etapa (dále jen „**dílo**“). V rámci II. etapy bude zrekonstruováno 14 bytů. Stavební práce budou probíhat za provozu zařízení.

Během bouracích prací bude suť dopravována shozem do kontejneru krytého plachtou, který bude umístěn na zahradě DS a na ulici Havlíčkova (v případě schváleného záboru chodníku).

Při výměně potrubí ZTI v instalační šachtě objednatel požaduje u všech sousedních bytů, které jsou na dané potrubí napojeny a které budou rekonstruovány následný měsíc, aby byla jejich koupelna zprovozněna do 2 pracovních dnů.

Stavební práce budou probíhat ve dnech pondělí až pátek, ve výjimečných případech po dohodě s vedením MSSS v sobotu.

Zahájení pracovní doby bude nejdříve v 7:00 hodin. Ukončení pracovní doby bude nejpozději v 18.00 hodin.

Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor (schodiště, chodby) v objektu DPS. Úklid bude proveden nejpozději do 18:00 hodin.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.

- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice II. etapa“, kterou vypracovala [REDAKCE] (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
 - e) to, že na stavenišť mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
 - f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
 - i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
 - k) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: nejdříve od **1. 10. 2025** – dřívější zahájení prací je možné po dohodě s provozovatelem DPS – MSSS Boskovice, dle jeho možností

Termín provedení díla: nejpozději **2. 4. 2026**

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který předložil ve své nabídce.
- 3.4. Místo plnění díla je Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice, k. ú.: Boskovice, parc. č. 2316/2.
- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídít zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mraz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	7 161 804,31 Kč
DPH	859 416,52 Kč
Cena včetně DPH	8 021 220,83 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.

- 5.3. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy.
- 5.4. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daně podle §92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat zhotovitel. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatелеm.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
 - a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele převjíká,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatелеm zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatелеm.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad

a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělků bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1 Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3 Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při převjímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.5 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz

přílohy k NV),

- f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

8.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.8 Dále je zhotovitel povinen:

- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
- b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezproštuje zhotovitele povinností přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.10 Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.11 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.12 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to v rozsahu montáže, oprav a revize.

8.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.14 Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

8.15 Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit

oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.

- 8.16** Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.17** Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.18** Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.19** Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.20** V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.21** Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.22** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.23** Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.24** Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné

zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

- 8.25 Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.26 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.27 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.28 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.29 Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.30 Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do

doby odstranění této vady.

- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 této smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítáním s odstraňováním oznámené vady,

je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než **5.000.000,- Kč**.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.

- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za jakost díla

Nebude požadováno.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s prováděním díla v dílčích termínech dle přílohy č. 2 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 4.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 této smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 této smlouvy, má

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dnů.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dnů;
 - b) zhotovitel přenesl v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
 - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů

s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

- 13.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7 Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se

zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovic konaném dne 11.08.2025 usnesením č. 6.3.

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Boskovicích, dne *dle el. podpisu*

V Letovicích, dne *dle el. podpisu*


.....
Ing. arch. Jana Syrovátková
starostka města

za objednatele



.....
Ing. Roman Jež
jednatel

za zhotovitele



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **007/25** **STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE**

Zadavatel	Město Boskovice Masarykovo náměstí 4/2 68001 Boskovice	IČO: 00279978 DIČ: CZ00279978
------------------	--	--

Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o. Nádražní 170/12 67961 Letovice	IČO: 16343794 DIČ: CZ16343794
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 785 503,92
PSV			3 754 936,39
MON			993 164,00
Vedlejší náklady			628 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 161 804,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	7 161 804,31 CZK
Snížená DPH	12 %	859 416,52 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	8 021 220,83 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Provozní soubor			0,00		
02	2. ETAPA	7 161 804,31	0,00	859 416,52	8 021 220,83	100
D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA	4 878 595,46	0,00	585 431,46	5 464 026,92	68
D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA	1 290 044,85	0,00	154 805,38	1 444 850,23	18
D.1.5.2	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - II. ETAPA	993 164,00	0,00	119 179,68	1 112 343,68	14
Celkem za stavbu		7 161 804,31	0,00	859 416,52	8 021 220,83	100

Popis stavby: 007/25 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE

Popis objektu: 02 - 2. ETAPA

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Stavební část - II. ETAPA

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

Popis rozpočtu: D.1.5.2 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - II. ETAPA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			83 888,20	1,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			101 952,22	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 009,00	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			530 355,31	7,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 436,18	1,0
64	Výplně otvorů	HSV			217 476,00	3,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			231 958,58	3,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			40 487,76	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 233,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			126 639,16	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			151 842,39	2,1
700B	Demontáže	PSV			64 722,08	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			123 114,47	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			33 772,77	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			109 841,64	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			322 913,40	4,5
725	Zařizovací předměty	PSV			458 826,62	6,4
726	Předstěnové systémy	PSV			110 856,93	1,5
728	Vzduchotechnika	PSV			131 652,00	1,8

735	Otopná tělesa	PSV			306 355,92	4,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 016 231,97	14,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 474,92	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			78 880,85	1,1
776	Podlahy povlakové	PSV			333 264,79	4,7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			67 804,37	0,9
781	Obklady keramické	PSV			368 299,78	5,1
783	Nátěry	PSV			6 046,43	0,1
784	Malby	PSV			100 133,25	1,4
799	Ostatní	PSV			110 744,20	1,5
M21.1	Rozváděče NN	MON			57 596,00	0,8
M21.2	Umělé a nouzové osvětlení - část - bytové jednotky	MON			66 934,00	0,9
M21.3	Elektroinstalační materiál silnoproud - část - bytové jednotky	MON			178 956,00	2,5
M21.4	Kabely NN - část - bytové jednotky	MON			195 430,00	2,7
M21.5	Dokumentace a dokladová část	MON			74 533,00	1,0
M21.6	Ostatní práce a materiál	MON			370 557,00	5,2
M22.1	Slaboproud - strukturovaná kabeláž	MON			33 562,00	0,5
M22.2	Slaboproud - videovrátný (videotelefon)	MON			15 596,00	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			163 226,12	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			628 200,00	8,8
Cena celkem					7 161 804,31	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34		Stěny a příčky				83 888,20		
1	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1.PP : 2,665*(0,65+0,5+0,65) 1.NP : 2,665*(0,65+0,175)*4 2.NP : 2,665*(0,65+0,175)*4 3.NP : 2,665*(0,65+0,175)*4 Podkrovi : 2,6*(0,65+0,175)*2 Rezerva (v případě poškození) : 3,0	m2	38,47050	965,00	37 124,03	801-1	RTS 25/ I
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. 1.PP : 2,665*2 1.NP : 2,665*4*2 2.NP : 2,665*4*2 3.NP : 2,665*4*2 Podkrovi : 2,6*2*2	m	79,69000	188,00	14 981,72	801-1	RTS 25/ I
3	346244314R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm WC moduly : 1.NP : 1,25*0,7*4 2.NP : 1,25*0,7*4 3.NP : 1,25*0,7*4 Podkrovi : 1,25*0,7*2	m2	12,25000	1 277,00	15 643,25	801-1	RTS 25/ I
4	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm sprch.vaničky-podezdění : 1.NP : 1,0*0,8*4 2.NP : 1,0*0,8*4	m2	11,20000	1 441,00	16 139,20	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 1,0*0,8*4		3,20000				
		Podkroví : 1,0*0,8*2		1,60000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				101 952,22		
5	342261112RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	16,57000	1 416,00	23 463,12	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP : (2,665*1,5-2,0*1,4)*4		4,79000				
		2.NP : (2,665*1,5-2,0*1,4)*4		4,79000				
		3.NP : (2,665*1,5-2,0*1,4)*4		4,79000				
		Podkroví : (2,6*1,5-2,0*1,4)*2		2,20000				
6	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	135,24000	91,00	12 306,84	801-1	RTS 25/ I
		(2,665+1,5+2,665)*14+(0,665+1,5+0,665)*14		135,24000				
7	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	16,57000	58,00	961,06	801-1	RTS 25/ I
8	342263991RW1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, protipožární impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	10,00000	121,00	1 210,00	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000		10,00000				
9	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	16,57000	230,00	3 811,10	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,57000		16,57000				
10	342263998RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	10,00000	248,00	2 480,00	801-1	RTS 25/ I
		10/Os : 10,0		10,00000				
11	342266211RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	21,52500	626,00	13 474,65	801-1	RTS 25/ I
		dveřní pouzdro -předsíň : 2,05*0,75*14		21,52500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	342266211RT3	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná dveřní pouzdro -koupelna : 2,05*0,75*14	m2	21,52500	688,00	14 809,20	801-1	RTS 25/ I
13	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 21,52500 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 21,52500	m2	43,05000	225,00	9 686,25	801-1	RTS 25/ I
14	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustanné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 10/Os : 10,0	m	10,00000	1 233,00	12 330,00	801-1	RTS 25/ I
15	342264513R20	Revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, 200 x 200 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	14,00000	530,00	7 420,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 009,00		
16	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),	kus	7,00000	771,00	5 397,00	801-4	RTS 25/ I
17	411386611T00	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	2,00000	806,00	1 612,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				498 077,19		
18	601021142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	254,64000	244,00	62 132,16	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení.						
		1.NP :						
		107-předsíň : 2,1			2,10000			
		107-pokoj : 15,67			15,67000			
		107-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		108-předsíň : 2,1			2,10000			
		108-pokoj : 15,67			15,67000			
		108-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		110-předsíň : 2,1			2,10000			
		110-pokoj : 11,87			11,87000			
		110-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		111-předsíň : 2,1			2,10000			
		111-pokoj : 11,87			11,87000			
		111-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,21			2,21000			
		207-pokoj : 12,21			12,21000			
		207-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		208-předsíň : 2,1			2,10000			
		208-pokoj : 12,6			12,60000			
		208-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		210-předsíň : 2,1			2,10000			
		210-pokoj : 11,87			11,87000			
		210-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		211-předsíň : 2,1			2,10000			
		211-pokoj : 11,87			11,87000			
		211-koupelna/WC : 3,17			3,17000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,21		2,21000				
		307-pokoj : 12,5		12,50000				
		307-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		308-předsíň : 2,1		2,10000				
		308-pokoj : 12,9		12,90000				
		308-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		310-předsíň : 2,1		2,10000				
		310-pokoj : 13,15		13,15000				
		310-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		311-předsíň : 2,1		2,10000				
		311-pokoj : 12,95		12,95000				
		311-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		PODKROVÍ :						
		404-předsíň : 2,21		2,21000				
		404-pokoj : 12,5		12,50000				
		404-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		405-předsíň : 2,1		2,10000				
		405-pokoj : 12,9		12,90000				
		405-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
19	601021191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	254,64000	65,00	16 551,60	801-1	RTS 25/ I
20	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	734,57750	186,00	136 631,42	801-1	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : 2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		9,72175				
		107-pokoj : 2,665*(3,775+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)		38,93275				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		108-pokoj : 2,665*(3,7+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				38,53300		
		110-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		110-pokoj : 2,665*(3,7+3,225)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				32,27025		
		111-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		111-pokoj : 2,665*(3,7+3,225)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				32,27025		
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,72175		
		207-pokoj : 2,665*(3,775+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*0,9-2,2*0,9+0,25*(2,2+1,8+1,5+0,815)-0,6*(1,8+0,6)				33,48475		
		208-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		208-pokoj : 2,665*(3,7+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*0,9-2,2*0,9+0,25*(2,2+1,8+1,5+0,815)-0,6*(1,8+0,6)				33,08500		
		210-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		210-pokoj : 2,665*(3,7+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				33,33625		
		211-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		211-pokoj : 2,665*(3,7+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				33,33625		
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,72175		
		307-pokoj : 2,665*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				34,13575		
		308-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		308-pokoj : 2,665*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				33,73600		
		310-předsíň : 2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,72175		
		310-pokoj : 2,665*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				34,13575		
		311-předsíň : 2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,32200		
		311-pokoj : 2,665*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)				33,73600		
		PODKROVÍ :						
		404-předsíň : 2,6*(1,45+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)				9,36750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		404-pokoj : 2,6*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)		32,80000				
		405-předsíň : 2,6*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		9,04250				
		405-pokoj : 2,6*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6)		32,80000				
		Chodby 1-.4NP : 2,655*(11,625+0,25)*4		126,11250				
21	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	747,76975	71,00	53 091,65	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 734,57750		734,57750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,19225		13,19225				
22	602021141RU3	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený	m2	13,19225	341,00	4 498,56	801-1	RTS 25/ I
		1.PP -nová příčka inst.šachty-obezdívký v suterénu : 2,665*(0,75+0,175+0,175+0,75)		4,93025				
		nové příčky inst.šachet-koupelny/WC :						
		1.NP : 0,665*(0,75+0,15)*4		2,39400				
		2.NP : 0,665*(0,75+0,15)*4		2,39400				
		3.NP : 0,665*(0,75+0,15)*4		2,39400				
		Podkroví : 0,6*(0,75+0,15)*2		1,08000				
23	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	53,75925	57,00	3 064,28	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 53,75925		53,75925				
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	39,06000	67,00	2 617,02	801-1	RTS 25/ I
		kteří se zřijí před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		1.NP : 1,5*1,8*4		10,80000				
		2.NP : 1,5*1,8*2+(1,5*0,9+2,2*0,9)*2		12,06000				
		3.NP : 1,5*1,8*4		10,80000				
		Podkroví : 1,5*1,8*2		5,40000				
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	369,83000	140,00	51 776,20	801-4	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		108-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		108-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		110-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		110-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		111-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		111-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		2.NP : (2,05+1,5+2,05)*2*2		22,40000				
		207-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		207-pokoj : 2,2+1,8+1,5+0,815		6,31500				
		208-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		208-pokoj : 2,2+1,8+1,5+0,815		6,31500				
		210-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		210-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		211-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		211-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		3.NP :						
		307-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		307-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		308-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		308-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		310-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		310-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		311-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		311-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		Podkroví :						
		404-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		404-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
		405-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
		405-pokoj : 1,5+1,8+1,5		4,80000				
26	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výměna dveří do pokojů-osaz.nové zárubně : 0,1*(2,05+0,85+2,05)*14	m2	6,93000	817,00	5 661,81	801-4	RTS 25/ I
27	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 17,53500	m2	17,53500	1 167,00	20 463,35	801-4	RTS 25/ I
28	612474510RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství podrovnání pod obklady (po otlučení stáv.obkl.) : koupelny/WC : 1.NP : 2,1*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*4-(0,4*0,4+1,25*0,7)*4 2.NP : 2,1*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*4-(0,4*0,4+1,25*0,7)*4 3.NP : 2,1*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*4-(0,4*0,4+1,25*0,7)*4 Podkroví : 2,1*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*2-(0,4*0,4+1,25*0,7)*2	m2	158,97000	416,00	66 131,52	801-1	RTS 25/ I
29	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství 1.PP - předpoklad : 6,0 Koupelny/WC-po otlučení na stáv.zdivu : 1.NP : 0,565*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*4 2.NP : 0,565*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*4 3.NP : 0,565*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*4 Podkroví : 0,5*(2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)*2 Kuch. kouty :	m2	72,06200	789,00	56 856,92	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*4		5,76000				
		2.NP : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*4		5,76000				
		3.NP : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*4		5,76000				
		Podkroví : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*2		2,88000				
30	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	53,75925	346,00	18 600,70	801-1	RTS 25/ I
		1.PP -nové příčka inst.šachty-obezdívka v suterénu : 2,665*(0,75+0,175+0,175+0,75)		4,93025				
		Nové příčky inst.šachet-koupelny/WC :						
		1.NP : 2,665*(0,75+0,175)*4		9,86050				
		2.NP : 2,665*(0,75+0,175)*4		9,86050				
		3.NP : 2,665*(0,75+0,175)*4		9,86050				
		Podkroví : 2,6*(0,75+0,175)*2		4,81000				
		WC moduly :						
		1.NP : 1,25*(0,7+0,125)*4		4,12500				
		2.NP : 1,25*(0,7+0,125)*4		4,12500				
		3.NP : 1,25*(0,7+0,125)*4		4,12500				
		Podkroví : 1,25*(0,7+0,125)*2		2,06250				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				68 436,18		
31	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	44,38000	1 272,00	56 451,36	801-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.						
		1.NP :						
		107-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		108-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		110-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		111-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		207-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		208-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		210-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		211-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		3.NP :						
		307-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		308-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		310-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		311-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		Podkroví :						
		404-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		405-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
32	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	210,26000	57,00	11 984,82	801-1	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : 2,1		2,10000				
		107-pokoj : 15,67		15,67000				
		108-předsíň : 2,1		2,10000				
		108-pokoj : 15,67		15,67000				
		110-předsíň : 2,1		2,10000				
		110-pokoj : 11,87		11,87000				
		111-předsíň : 2,1		2,10000				
		111-pokoj : 11,87		11,87000				
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,21		2,21000				
		207-pokoj : 12,21		12,21000				
		208-předsíň : 2,1		2,10000				
		208-pokoj : 12,6		12,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210-předsíň : 2,1		2,10000				
		210-pokoj : 11,87		11,87000				
		211-předsíň : 2,1		2,10000				
		211-pokoj : 11,87		11,87000				
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,21		2,21000				
		307-pokoj : 12,5		12,50000				
		308-předsíň : 2,1		2,10000				
		308-pokoj : 12,9		12,90000				
		310-předsíň : 2,1		2,10000				
		310-pokoj : 13,15		13,15000				
		311-předsíň : 2,1		2,10000				
		311-pokoj : 12,95		12,95000				
		Podkroví :						
		404-předsíň : 2,21		2,21000				
		404-pokoj : 12,5		12,50000				
		405-předsíň : 2,1		2,10000				
		405-pokoj : 12,9		12,90000				

Díl: 64		Výplně otvorů	217 476,00					
33	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	14,00000	10 600,00	148 400,00	801-1	RTS 25/ I

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. vchodové dveře do bytů : 1.NP : 4 2.NP : 4 3.NP : 4 Podkroví : 2	kus	14,00000	2 371,00	33 194,00	801-1	RTS 25/ I
35	5533301336R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30 - dle specifikace PD : 3/T : 7+7	kus	14,00000	2 563,00	35 882,00		Vlastní
Díl: 9				Ostatní konstrukce, bourání				
36	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva koupeľny/WC : 1.NP : 3,17*4 2.NP : 3,17*4 3.NP : 3,17*4 Podkroví : 3,17*2	m2	44,38000	21,00	931,98	800-711	RTS 25/ I
37	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	44,38000	23,00	1 020,74	800-713	RTS 25/ I
38	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových 1.NP : 12 2.NP : 12 3.NP : 12 4.NP : 6	kus	42,00000	71,00	2 982,00	800-766	RTS 25/ I
39	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	14,00000	497,00	6 958,00	800-766	RTS 25/ I
40	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	266,30500	19,00	5 059,80	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		107-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,20000		
		107-pokoj : (4,4+3,775+0,6)*2-0,85				16,70000		
		108-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,05000		
		108-pokoj : (4,4+3,7+0,6)*2-0,85				16,55000		
		110-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,05000		
		110-pokoj : (3,7+3,225+0,6)*2-0,85				14,20000		
		111-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,05000		
		111-pokoj : (3,7+3,225+0,6)*2-0,85				14,20000		
		2.NP :						
		207-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,75+0,3*2				4,10000		
		207-pokoj : (3,775+3,425+0,6)*2-0,85				14,75000		
		208-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,75+0,3*2				3,95000		
		208-pokoj : (3,7+3,425+0,6)*2-0,85				14,60000		
		210-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,7+0,3*2				4,00000		
		210-pokoj : (3,7+3,425+0,6)*2-0,85				14,60000		
		211-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,7+0,3*2				4,00000		
		211-pokoj : (3,7+3,425+0,6)*2-0,85				14,60000		
		3.NP :						
		307-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,20000		
		307-pokoj : (3,775+3,5+0,6)*2-0,85				14,90500		
		308-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,05000		
		308-pokoj : (3,7+3,5+0,6)*2-0,85				14,75000		
		310-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,20000		
		310-pokoj : (3,775+3,5+0,6)*2-0,85				14,90000		
		311-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2				4,05000		
		311-pokoj : (3,7+3,5+0,6)*2-0,85				14,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PODKROVÍ :						
		404-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		404-pokoj : (3,775+3,5+0,6)*2-0,85		14,90000				
		405-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		405-pokoj : (3,7+3,5+0,6)*2-0,85		14,75000				
41	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	180,53000	65,00	11 734,45	800-775	RTS 25/ I
		1.NP :						
		108-pokoj : 15,67		15,67000				
		108-pokoj : 15,67		15,67000				
		110-pokoj : 11,87		11,87000				
		111-pokoj : 11,87		11,87000				
		2.NP :						
		207-pokoj : 12,21		12,21000				
		208-pokoj : 12,6		12,60000				
		210-pokoj : 11,87		11,87000				
		211-pokoj : 11,87		11,87000				
		3.NP :						
		307-pokoj : 12,5		12,50000				
		308-pokoj : 12,9		12,90000				
		310-pokoj : 13,15		13,15000				
		311-pokoj : 12,95		12,95000				
		Podkroví :						
		404-pokoj : 12,5		12,50000				
		405-pokoj : 12,9		12,90000				
42	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	29,84000	71,00	2 118,64	800-775	RTS 25/ I
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107-předsíň : 2,21		2,21000				
		108-předsíň : 2,1		2,10000				
		110-předsíň : 2,1		2,10000				
		111-předsíň : 2,1		2,10000				
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,21		2,21000				
		208-předsíň : 2,1		2,10000				
		210-předsíň : 2,1		2,10000				
		211-předsíň : 2,1		2,10000				
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,21		2,21000				
		308-předsíň : 2,1		2,10000				
		310-předsíň : 2,1		2,10000				
		311-předsíň : 2,1		2,10000				
		Podkrovní :						
		404-předsíň : 2,21		2,21000				
		405-předsíň : 2,1		2,10000				
43	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 009,13160	53,00	53 483,97	800-784	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : 2,21+2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,93175				
		107-pokoj : 15,67+2,665*(3,775+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		54,96275				
		107-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		108-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				
		108-pokoj : 15,67+2,665*(3,7+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		54,56300				
		108-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		110-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110-pokoj : 11,87+2,665*(3,7+3,225)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		44,50025				
		110-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		111-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				
		111-pokoj : 11,87+2,665*(3,7+3,225)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		44,50025				
		111-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,21+2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,93175				
		207-pokoj : 12,21+2,665*(3,775+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*0,9-2,2*0,9+0,25*(2,2+1,8+1,5+0,815)-0,6*(1,2+0,6)		46,05475				
		207-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		208-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				
		208-pokoj : 12,6+2,665*(3,37+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*0,9-2,2*0,9+0,25*(2,2+1,8+1,5+0,815)-0,6*(1,2+0,6)		44,28610				
		208-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		210-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				
		210-pokoj : 11,87+2,665*(3,7+4,425)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		50,89625				
		210-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		211-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				
		211-pokoj : 11,87+2,665*(3,7+4,425)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		50,89625				
		211-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,21+2,665*(1,475+1,5)*2-2,0*0,85*2-2,0*0,65+0,25*(2,05+0,95+2,05)		14,62925				
		307-pokoj : 12,5+2,665*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		46,99575				
		307-koupelna/WC : 3,17		3,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		308-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5)*2-2,0*0,85*2-2,0*0,65+0,25*(2,05+0,95+2,05)		14,11950				
		308-pokoj : 12,9+2,665*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		46,99600				
		308-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		310-předsíň : 2,1+2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,82175				
		310-pokoj : 13,15+2,665*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		47,64575				
		310-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		311-předsíň : 2,1+2,665*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,42200				
		311-pokoj : 12,95+2,665*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		47,04600				
		311-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		Podkroví :						
		404-předsíň : 2,21+2,6*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,64250				
		404-pokoj : 12,5+2,6*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		46,06300				
		404-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		405-předsíň : 2,1+2,6*(1,4+1,5+1,4)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05)		11,14250				
		405-pokoj : 12,9+2,6*(3,7+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)		46,06000				
		405-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		Chodby 1-.4NP : 2,655*(11,625+0,25)*4		126,11250				
44	725220851V	Demontáž vaniček včetně vybourání obezdezdivky	soubor	14,00000	1 007,00	14 098,00		Vlastní
45	910 B01	Hzs-nezměřitelné demontáže (stáv. skříňky, madla, doplňky...)	h	16,00000	554,00	8 864,00		Vlastní
46	976072221DV	Vybourání rev.dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	14,00000	504,00	7 056,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				40 487,76		
47	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	254,64000	159,00	40 487,76	800-3	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : 2,1		2,10000				
		107-pokoj : 15,67		15,67000				
		107-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		108-předsíň : 2,1		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108-pokoj : 15,67		15,67000				
		108-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		110-předsíň : 2,1		2,10000				
		110-pokoj : 11,87		11,87000				
		110-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		111-předsíň : 2,1		2,10000				
		111-pokoj : 11,87		11,87000				
		111-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,21		2,21000				
		207-pokoj : 12,21		12,21000				
		207-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		208-předsíň : 2,1		2,10000				
		208-pokoj : 12,6		12,60000				
		208-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		210-předsíň : 2,1		2,10000				
		210-pokoj : 11,87		11,87000				
		210-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		211-předsíň : 2,1		2,10000				
		211-pokoj : 11,87		11,87000				
		211-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,21		2,21000				
		307-pokoj : 12,5		12,50000				
		307-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		308-předsíň : 2,1		2,10000				
		308-pokoj : 12,9		12,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		308-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		310-předsíň : 2,1		2,10000				
		310-pokoj : 13,15		13,15000				
		310-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		311-předsíň : 2,1		2,10000				
		311-pokoj : 12,95		12,95000				
		311-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		Podkroví :						
		404-předsíň : 2,21		2,21000				
		404-pokoj : 12,5		12,50000				
		404-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
		405-předsíň : 2,1		2,10000				
		405-pokoj : 12,9		12,90000				
		405-koupelna/WC : 3,17		3,17000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					62 233,00		
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	255,00000	177,00	45 135,00	801-1	RTS 25/ I
49	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	510,00000	7,00	3 570,00	801-4	RTS 25/ I
50	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, bez dodání kovových předmětů ochranných úhelníků do přípravečných otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	4,00000	179,00	716,00	801-1	RTS 25/ I
51	222330143R00	Konvenční stropní bodový hlásič na patici	kus	14,00000	375,00	5 250,00		RTS 25/ I
52	354441621V	Úhelník ochranný nerez, délka do 1,7 m	kus	4,00000	655,00	2 620,00		Vlastní
53	449861018D	Požární detektor opticko-teplotní	kus	14,00000	353,00	4 942,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Požární detektor musí být schopen komunikovat se systémem HelpLivi od společnosti NAM system, a.s. V případě detekce kouře detektor pošle okamžitě informaci do mobilních aplikací pracovníků MSSS, případně v nočních hodinách na pult Městské policie Boskovice. Detektor rovněž umí např. při testu hlásit stav baterie. 9/Os : 14		14,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				126 639,16		
54	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP : 2,665*(0,65+0,5+0,65) 1.NP : 2,665*(0,6+1,5+0,1+0,75)*4-2,0*0,6*4 2.NP : 2,665*(0,6+1,5+0,1+0,75)*4-2,0*0,6*4 3.NP : 2,665*(0,6+1,5+0,1+0,75)*4-2,0*0,6*4 Podkroví : 2,6*(0,6+1,5+0,1+0,75)*2-2,0*0,6*2	m2	97,67800	161,00	15 726,16	801-3	RTS 25/ I
55	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 Začátek provozního součtu koupelny/WC : 1.NP : 3,17*4 2.NP : 3,17*4 3.NP : 3,17*4 Podkroví : 3,17*2 Mezisoučet Konec provozního součtu předpoklad tl. 5 cm : 44,38*0,05	m3	2,21900	5 795,00	12 859,11	801-3	RTS 25/ I
56	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 44,38000	m2	44,38000	60,00	2 662,80	801-3	RTS 25/ I
57	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	44,38000	60,00	2 662,80	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.NP :						
		107-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		108-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		110-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		111-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		2.NP :						
		207-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		208-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		210-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		211-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		3.NP :						
		307-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		308-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		310-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		311-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		PODKROVÍ :						
		404-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
		405-koupelna/WC : 3,17			3,17000			
58	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	17,53500	217,00	3 805,10	801-3	RTS 25/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		výměna vchodových dveří do bytů-osaz.nové zárubně : 0,15*(2,05+0,95+2,05)*14			10,60500			
		výměna dveří do pokojů-osaz.nové zárubně : 0,1*(2,05+0,85+2,05)*14			6,93000			
59	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	42,00000	25,00	1 050,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP : 3*4			12,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 3*4		12,00000				
		3.NP : 3*4		12,00000				
		Podkroví : 3*2		6,00000				
60	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	67,44500	565,00	38 106,43	801-3	RTS 25/ I
		1.NP : 2,05*0,65*4+2,05*0,85*2*4		19,27000				
		2.NP : 2,05*0,65*4+2,05*0,85*2*4		19,27000				
		3.NP : 2,05*0,65*4+2,05*0,85*2*4		19,27000				
		Podkroví : 2,05*0,65*2+2,05*0,85*2*2		9,63500				
61	972054241R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	7,00000	466,00	3 262,00	801-3	RTS 25/ I
		bez odstranění podlahy a násypu,						
62	972055141R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm	kus	2,00000	173,00	346,00	801-3	RTS 25/ I
		bez odstranění podlahy a násypu,						
63	972055241R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 120 mm	kus	7,00000	233,00	1 631,00	801-3	RTS 25/ I
		bez odstranění podlahy a násypu,						
64	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	28,70000	174,00	4 993,80	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		usazení dveř. pouzdra : 2,05*14		28,70000				
65	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	77,04023	134,00	10 323,39	801-3	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+2,025)		5,12338				
		108-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+2,025)		5,12338				
		110-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+2,025)		5,12338				
		111-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75+0,175)+1,265*(1,0+2,025+0,75)		6,18850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		207-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75)+1,265 \cdot (1,0+2,025)$		5,12338				
		208-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75)+1,265 \cdot (1,0+2,025)$		5,12338				
		210-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75)+1,265 \cdot (1,0+2,025)$		5,12338				
		211-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75+0,175)+1,265 \cdot (1,0+2,025+0,75)$		6,18850				
		3.NP :						
		307-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75)+1,265 \cdot (1,0+2,025)$		5,12338				
		308-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75)+1,265 \cdot (1,0+2,025)$		5,12338				
		310-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75)+1,265 \cdot (1,0+2,025)$		5,12338				
		311-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75+0,175)+1,265 \cdot (1,0+2,025+0,75)$		6,18850				
		PODKROVÍ :						
		404-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75+0,175)+1,265 \cdot (1,0+2,015+0,75)$		6,17585				
		405-koupelna/WC : $0,665 \cdot (1,2+0,75+0,175)+1,265 \cdot (1,0+2,025+0,75)$		6,18850				
66	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	20,16000	268,00	5 402,88	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Kuch. kouty :						
		1.NP : $0,6 \cdot (0,6+1,2+0,6) \cdot 4$		5,76000				
		2.NP : $0,6 \cdot (0,6+1,2+0,6) \cdot 4$		5,76000				
		3.NP : $0,6 \cdot (0,6+1,2+0,6) \cdot 4$		5,76000				
		Podkroví : $0,6 \cdot (0,6+1,2+0,6) \cdot 2$		2,88000				
67	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	142,56100	167,00	23 807,69	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.NP :						
		107-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		108-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		110-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$ 2.NP :		10,77500				
		207-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		208-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		210-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		211-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$ 3.NP :		10,77500				
		307-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		308-koupelna/WC : 2,5		2,50000				
		310-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
		311-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$ PODKROVÍ :		10,77500				
		404-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,015+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,76100				
		405-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,2+0,75+0,2)+1,4 \cdot (1,0+1,5+2,025+0,75)-1,4 \cdot 0,65$		10,77500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				151 842,39		
68	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	23,87459	6 360,00	151 842,39	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				123 114,47		
69	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky 1.NP : $(3,17+0,1 \cdot (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)+2,0 \cdot (0,175+0,75+1,1)) \cdot 4$ 2.NP : $(3,17+0,1 \cdot (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)+2,0 \cdot (0,175+0,75+1,1)) \cdot 4$ 3.NP : $(3,17+0,1 \cdot (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)+2,0 \cdot (0,175+0,75+1,1)) \cdot 4$ Podkroví : $(3,17+0,1 \cdot (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)+2,0 \cdot (0,175+0,75+1,1)) \cdot 2$	m2	110,46000	87,00	9 610,02	800-711	RTS 25/ I
70	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá	m2	110,46000	477,00	52 689,42	800-711	RTS 25/ I
71	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 1.NP : $(1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7) \cdot 4$	m	93,80000	218,00	20 448,40	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*4		26,80000				
		3.NP : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*4		26,80000				
		Podkroví : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*2		13,40000				
72	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	84,00000	304,00	25 536,00	800-711	RTS 25/ I
		1.NP : 6*4		24,00000				
		2.NP : 6*4		24,00000				
		3.NP : 6*4		24,00000				
		Podkroví : 6*2		12,00000				
73	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	58,80000	240,00	14 112,00	800-711	RTS 25/ I
		1.NP : 2,1*2*4		16,80000				
		2.NP : 2,1*2*4		16,80000				
		3.NP : 2,1*2*4		16,80000				
		Podkroví : 2,1*2*2		8,40000				
74	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,45225	1 589,00	718,63	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				9 063,67		
75	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	44,38000	56,00	2 485,28	800-713	RTS 25/ I
		1.NP : 3,17*4		12,68000				
		2.NP : 3,17*4		12,68000				
		3.NP : 3,17*4		12,68000				
		Podkroví : 3,17*2		6,34000				
76	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	44,38000	58,00	2 574,04	800-713	RTS 25/ I
77	63153780.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 120 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa	m2	45,26760	85,00	3 847,75	SPCM	RTS 24/ II
		+2% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,38000*1,02		45,26760				
78	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,10997	1 424,00	156,60	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 728		Vzduchotechnika				131 652,00		
79	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	22,00000	483,00	10 626,00	800-728	RTS 25/ I
80	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	14,00000	1 272,00	17 808,00	800-728	RTS 25/ I
		montáž klapky do kruhového potrubí						
81	723	VZT	Hzs-nezměřitelné práce a přpomoci při montáži VZT	h	24,00000	530,00	12 720,00	Vlastní
		Dopojení : 24,0		24,00000				
82	34195V	Drobný upevňovací materiál pro vzduchotechniku	sada	1,00000	6 996,00	6 996,00		Vlastní
83	42971270V	Klapka požární 30min. kruhová pro VZT d 100 mm	kus	14,00000	4 809,00	67 326,00		Vlastní
		8/Os : 14		14,00000				
84	42981204R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovlivený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm; tl = 0,45 mm	m	22,00000	292,00	6 424,00	SPCM	RTS 25/ I
		7/Os : 22,0		22,00000				
85	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 219,00000	8,00	9 752,00	800-728	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				306 355,92		
86	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	14,00000	687,00	9 618,00	800-731	RTS 25/ I
87	733161902R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm	kus	28,00000	226,00	6 328,00	800-731	RTS 25/ I
		14*2		28,00000				
88	733163102R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájením pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm	m	112,00000	506,00	56 672,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přpomoci, bez kotvení						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		8,0*14		112,00000				
89	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	28,00000	190,00	5 320,00	800-731	RTS 25/ I
		14*2		28,00000				
90	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	112,00000	16,00	1 792,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
91	734226222R00	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	783,00	21 924,00	800-731	RTS 25/ I
		3/Os : 14		14,00000				
		11/Os : 14		14,00000				
92	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	527,00	7 378,00	800-731	RTS 25/ I
93	734266212R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	533,00	14 924,00	800-731	RTS 25/ I
		3/Os : 14		14,00000				
		11/Os : 14		14,00000				
94	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	177,00	4 956,00	800-731	RTS 25/ I
95	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	282,00	7 896,00	800-731	RTS 25/ I
96	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	14,00000	190,00	2 660,00	800-731	RTS 25/ I
97	735127110R00	Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru 4,5*14	m2	63,00000	81,00	5 103,00	800-731	RTS 25/ I
				63,00000				
98	735138003R00	Otopné těleso nízkoeenergetické doplňkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	14,00000	403,00	5 642,00	800-731	RTS 25/ I
99	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	14,00000	219,00	3 066,00	800-731	RTS 25/ I
100	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm koupelny : 14	kus	14,00000	171,00	2 394,00	800-731	RTS 25/ I
				14,00000				
101	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm pro zpětnou montáž (pokoje) : 14	kus	14,00000	200,00	2 800,00	800-731	RTS 25/ I
				14,00000				
102	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	14,00000	719,00	10 066,00	800-731	RTS 25/ I
103	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	14,00000	257,00	3 598,00	800-731	RTS 25/ I
104	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu 14*2	kus	28,00000	20,00	560,00	800-731	RTS 25/ I
				28,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	HZS730	HZS - vypuštění, napuštění, odvzdušnění	hod	32,00000	530,00	16 960,00		Vlastní
106	31945717R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	28,00000	37,00	1 036,00	SPCM	RTS 25/ I
107	484518206980	Těleso otopné trubkové - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 980 mm; B = 30 mm; L = 750 mm, tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 818 W 3/0s : 14	kus	14,00000	4 770,00	66 780,00		Vlastní
108	54152726S	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 800 W, vč. připojovacího setu	kus	14,00000	2 650,00	37 100,00		Vlastní
109	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	2 945,73000	4,00	11 782,92	800-731	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			1 016 231,97			
110	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 14,00000	kus	14,00000	756,00	10 584,00	800-766	RTS 25/ I
111	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku. Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 14,00000	kus	14,00000	2 014,00	28 196,00	800-766	RTS 25/ I
112	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,00000	kus	14,00000	1 208,00	16 912,00	800-766	RTS 25/ I
113	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 14,00000	kus	42,00000	522,00	21 924,00	800-766	RTS 25/ I
114	766661512PR	Příplatek ke dveřím - samozasouvací práh	kus	10,00000	1 007,00	10 070,00		Vlastní
115	766669924PR	Příplatek ke dveřím - průhledítko se jmenovkou	kus	14,00000	454,00	6 356,00		Vlastní
116	766670013P	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla posuvných dveří Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 14,00000	kus	14,00000	1 007,00	14 098,00		Vlastní
117	766810010SE	Sestava kuchyňské linky - dodávka a montáž linka 160 cm	kus	14,00000	31 164,00	436 296,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dekor šedostříbrná Nerezový kruhový dřez Kování s tlumením Zásuvky s plnovýsuvem a tlumeným dojezdem Včetně zadní stěny skříňek Elektrický dvouplotýnkový sklokeramický vaříč Pracovní deska délky 1600 mm Požadavek na výšku pracovní desky - dopřesní před zadáním do výroby zástupce investora U stěny svislý rozšiřující profil Zespolu skříňky nad vaříčem folie proti vlhkosti Obložení zadní a boční stěny deskami lamino, dezén dřeva - dle specifikace PD : 5/Os : 14						
				14,00000				
118	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře - dle specifikace PD : 1/T : 7+7	kus	14,00000	388,00	5 432,00	SPCM	RTS 25/ I
				14,00000				
119	549146421R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 - dle specifikace PD : 3/T : 7+7	kus	14,00000	1 208,00	16 912,00	SPCM	RTS 25/ I
				14,00000				
120	54915362P	Kování pro posuvné dveře do koupelen - madlo/madlo nerez - dle specifikace PD : 2/T : 14	kus	14,00000	383,00	5 362,00		Vlastní
				14,00000				
121	61160623R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3 - dle specifikace PD : 1/T : 7+7	kus	14,00000	7 553,00	105 742,00	SPCM	RTS 25/ I
				14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	61165611R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	14,00000	7 089,00	99 246,00	SPCM	RTS 25/ I
				- dle specifikace PD :				
				3/T : 7+7				
				14,00000				
123	61169702R	Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	14,00000	10 760,00	150 640,00	SPCM	RTS 25/ I
				- dle specifikace PD :				
				2/T : 14				
				14,00000				
124	61181407R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	14,00000	2 779,00	38 906,00	SPCM	RTS 25/ I
				- dle specifikace PD :				
				1/T : 7+7				
				14,00000				
125	61181556R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	14,00000	2 820,00	39 480,00	SPCM	RTS 25/ I
				- dle specifikace PD :				
				2/T : 14				
				14,00000				
126	63479035P	Příplatek ke dveřím - fólie na sklo bezpečnostní	kus	14,00000	504,00	7 056,00		Vlastní
127	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	1,94586	1 552,00	3 019,97	800-766	RTS 25/ I
				50 m vodorovně				
Díl: 771				Podlahy z dlaždic a obklady				
				78 880,85				
128	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	44,36250	10,00	443,63	800-771	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 44,36250				
				44,36250				
129	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	44,36250	61,00	2 706,11	800-771	RTS 25/ I
130	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	44,36250	901,00	39 970,61	800-771	RTS 25/ I
				koupelny/WC :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (2,2*1,5-0,175*0,75)*4		12,67500				
		2.NP : (2,2*1,5-0,175*0,75)*4		12,67500				
		3.NP : (2,2*1,5-0,175*0,75)*4		12,67500				
		Podkrovi : (2,2*1,5-0,175*0,75)*2		6,33750				
131	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	93,80000	89,00	8 348,20	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		1.NP : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*4		26,80000				
		2.NP : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*4		26,80000				
		3.NP : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*4		26,80000				
		Podkrovi : (1,5+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2-0,7)*2		13,40000				
132	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	44,36250	21,00	931,61	800-771	RTS 25/ I
133	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	55,45313	451,00	25 009,36	SPCM	RTS 25/ I
		+25% ; předběžný typ, cena :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 44,36250*1,25		55,45313				
134	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,64028	897,00	1 471,33	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				333 264,79		
135	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	210,26000	12,00	2 523,12	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 210,26000		210,26000				
136	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	71,45000	93,00	6 644,85	800-775	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		108-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		111-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		2.NP :						
		207-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		208-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		210-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		211-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		3.NP :						
		307-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		308-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		310-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		311-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		PODKROVÍ :						
		404-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		405-předsíň : (1,5+1,4)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,05000				
		Výměna poškozených u vchod. dveří : 0,5*2*14		14,00000				
137	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	191,65000	233,00	44 654,45	800-775	RTS 25/ I
		včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.						
		1.NP :						
		107-pokoj : (3,775+4,4)*2-0,85		15,50000				
		108-pokoj : (3,35+4,4)*2-0,85		14,65000				
		110-pokoj : (3,7+3,225)*2-0,85		13,00000				
		111-pokoj : (3,7+3,225)*2-0,85		13,00000				
		2.NP :						
		207-pokoj : (3,775+3,425)*2-0,85		13,55000				
		208-pokoj : (3,7+3,425)*2-0,85		13,40000				
		210-pokoj : (3,7+3,425)*2-0,85		13,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211-pokoj : (3,7+3,425)*2-0,85		13,40000				
		3.NP :						
		307-pokoj : (3,775+3,5)*2-0,85		13,70000				
		308-pokoj : (3,7+3,5)*2-0,85		13,55000				
		310-pokoj : (3,775+3,5)*2-0,85		13,70000				
		311-pokoj : (3,7+3,5)*2-0,85		13,55000				
		PODKROVÍ :						
		404-pokoj : (3,775+3,5)*2-0,85		13,70000				
		405-pokoj : (3,7+3,5)*2-0,85		13,55000				
138	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	210,26000	175,00	36 795,50	800-775	RTS 25/ I
		1.NP :						
		107-předsíň : 2,1		2,10000				
		107-pokoj : 15,67		15,67000				
		108-předsíň : 2,1		2,10000				
		108-pokoj : 15,67		15,67000				
		110-předsíň : 2,1		2,10000				
		110-pokoj : 11,87		11,87000				
		111-předsíň : 2,1		2,10000				
		111-pokoj : 11,87		11,87000				
		2.NP :						
		207-předsíň : 2,21		2,21000				
		207-pokoj : 12,21		12,21000				
		208-předsíň : 2,1		2,10000				
		208-pokoj : 12,6		12,60000				
		210-předsíň : 2,1		2,10000				
		210-pokoj : 11,87		11,87000				
		211-předsíň : 2,1		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211-pokoj : 11,87		11,87000				
		3.NP :						
		307-předsíň : 2,21		2,21000				
		307-pokoj : 12,5		12,50000				
		308-předsíň : 2,1		2,10000				
		308-pokoj : 12,9		12,90000				
		310-předsíň : 2,1		2,10000				
		310-pokoj : 13,15		13,15000				
		311-předsíň : 2,1		2,10000				
		311-pokoj : 12,95		12,95000				
		PODKROVÍ :						
		404-předsíň : 2,21		2,21000				
		404-pokoj : 12,5		12,50000				
		405-předsíň : 2,1		2,10000				
		405-pokoj : 12,9		12,90000				
139	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	21,00000	525,00	11 025,00	800-775	RTS 25/ I
		přechody podlah v místě dveří v bytech :						
		1.NP : 0,7*4+0,8*4		6,00000				
		2.NP : 0,7*4+0,8*4		6,00000				
		3.NP : 0,7*4+0,8*4		6,00000				
		4.NP : 0,7*2+0,8*2		3,00000				
140	776981124RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 60 mm	m	11,20000	700,00	7 840,00	800-775	RTS 25/ I
		přechody podlah v místě dveří a spol. chodbou :						
		1.NP : 0,8*4		3,20000				
		2.NP : 0,8*4		3,20000				
		3.NP : 0,8*4		3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP : 0,8*2		1,60000				
141	776101121MT	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy vč. materiálu	m2	210,26000	58,00	12 195,08		Vlastní
142	776981121X	Lišta přechodová, stejná výška povl.podlah profil krycí - příplatek za š. lišty 120 mm	m	21,00000	933,00	19 593,00		Vlastní
143	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	75,02250	140,00	10 503,15	SPCM	RTS 25/ I
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 71,45000*1,05		75,02250				
144	28342456V	Lišta soklová PVC 21/55mm, pro umístění el. rozvodů (elektro, elektronika, počítače, telefon) vč. koutů, rohů, koncovek	m	201,23250	93,00	18 714,62		Vlastní
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 191,65000*1,05		201,23250				
145	284122071R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,00 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,40 mm; zatížení: 23, 32, 41; protiskluznost: R9; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1	m2	218,67040	700,00	153 069,28	SPCM	RTS 25/ I
		+4% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 210,26000*1,04		218,67040				
146	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	3 235,58050	3,00	9 706,74	800-775	RTS 25/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				67 804,37		
147	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	254,62250	10,00	2 546,23	800-773	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 44,36250		44,36250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 210,26000		210,26000				
148	777531022R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm včetně penetrace podkladu koupelny/WC :	m2	44,36250	265,00	11 756,06	800-773	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 44,36250		44,36250				
149	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	210,26000	244,00	51 303,44	800-773	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 210,26000		210,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
150	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,22085	990,00	2 198,64	800-773	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				368 299,78		
151	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 198,03000	m2	198,03000	61,00	12 079,83	800-771	RTS 25/ I
152	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, WC moduly : 1.NP : 0,7*4 2.NP : 0,7*4 3.NP : 0,7*4 PODKROVÍ : 0,7*2	m	9,80000	403,00	3 949,40	800-771	RTS 25/ I
153	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele koupelna/WC : 1.NP : (2,1*(1,5+2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)+0,15*0,7)*4-2,0*0,75*4 2.NP : (2,1*(1,5+2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)+0,15*0,7)*4-2,0*0,75*4 3.NP : (2,1*(1,5+2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)+0,15*0,7)*4-2,0*0,75*4 Podkroví : (2,1*(1,5+2,2+0,75+0,175+0,75+2,025)+0,15*0,7)*2-2,0*0,75*2	m2	198,03000	901,00	178 425,03	800-771	RTS 25/ I
154	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, 1.NP : (0,7+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2+0,1)*4 2.NP : (0,7+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2+0,1)*4 3.NP : (0,7+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2+0,1)*4 Podkroví : (0,7+2,025+0,75+0,175+0,75+2,2+0,1)*2	m	93,80000	338,00	31 704,40	800-771	RTS 25/ I
155	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, 1.NP : (2,1+0,7+0,15)*4 2.NP : (2,1+0,7+0,15)*4	m	41,30000	338,00	13 959,40	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : (2,1+0,7+0,15)*4		11,80000				
		Podkroví : (2,1+0,7+0,15)*2		5,90000				
156	597813750R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	227,73450	541,00	123 204,36	SPCM	RTS 24/ II
		+15% ; předběžný typ, cena :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 198,03000*1,15		227,73450				
157	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	5,54890	897,00	4 977,36	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				6 046,43		
158	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	17,32500	349,00	6 046,43	AP-PSV	RTS 25/ I
		nátěry nových ocel. zárubní : 0,25*(2,05+0,85+2,05)*14		17,32500				
Díl: 784		Malby				100 133,25		
159	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1 092,00675	21,00	22 932,14	800-784	RTS 25/ I
		Omítky-štuk :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 254,64000		254,64000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 734,57750		734,57750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,19225		13,19225				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 17,53500		17,53500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 72,06200		72,06200				
160	784115322R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné	m2	1 092,00675	64,00	69 888,43	800-784	RTS 25/ I
161	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	59,94000	122,00	7 312,68	AP-PSV	RTS 25/ I
		SDK příčky :						
		1.NP : (2,665*1,5-2,0*0,7)*4+0,665*1,5*4		14,38000				
		2.NP : (2,665*1,5-2,0*0,7)*4+0,665*1,5*4		14,38000				
		3.NP : (2,665*1,5-2,0*0,7)*4+0,665*1,5*4		14,38000				
		Podkroví : (2,6*1,5-2,0*0,7)*2+0,6*1,5*2		6,80000				
		SDK zákryty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní	110 744,20					
162	210201531R00	Zapojení LED zrcadla	kus	14,00000	156,00	2 184,00	M21	RTS 25/ I
163	725291123R40	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 400 mm, nerez	soubor	14,00000	1 582,00	22 148,00		Vlastní
		2/Os : 14		14,00000				
164	725291123R60	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	14,00000	1 582,00	22 148,00		Vlastní
		1/Os : 14		14,00000				
165	725299101Z	Montáž koupelnové skříňky se zrcadlem	soubor	14,00000	530,00	7 420,00		Vlastní
166	61529073K	Koupelnová skříňka se zrcadlem a LED osvětlením 6W, 600x700x140 mm	kus	14,00000	4 028,00	56 392,00		Vlastní
		Dekor bílá						
		Rozměr 600 x 700 x 140 mm						
		2 vnitřní poličky z tvrzeného skla						
		Rám skříňky hliník elox						
		Panty se systémem pomalého zavírání						
		Horní LED osvětlení 6W - 500 mm						
		4/Os : 14		14,00000				
167	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	1 102,92000	0,41	452,20	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	139 655,08					
168	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	12,39233	1 028,00	12 739,32	801-3	RTS 25/ I
169	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	24,78465	491,00	12 169,26	801-3	RTS 25/ I
170	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,74354	1 058,00	786,67	801-3	RTS 25/ I
171	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,56930	333,00	16 506,58	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
172	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	693,97026	29,00	20 125,14	801-3	RTS 25/ I
173	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	49,56930	482,00	23 892,40	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.1.2	Stavební část - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	198,27722	54,00	10 706,97	801-3	RTS 25/ I
175	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	49,56930	14,00	693,97	800-6	RTS 25/ I
176	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	49,56930	848,00	42 034,77		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				615 000,00		
177	005121 T	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
178	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00		RTS 25/ I
179	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
180	005121026Z	Zabezpečení a ochrana stáv. dotčených konstrukcí před poškozením	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						4 878 595,46		

JKSO:

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				32 278,12		
1	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	98,00000	107,00	10 486,00	801-4	RTS 25/ I
2	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	112,00000	182,00	20 384,00	801-4	RTS 25/ I
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,15514	1 219,00	1 408,12	801-4	RTS 25/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				117 651,00		
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	35,00000	173,00	6 055,00	800-3	RTS 25/ I
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	255,00000	8,00	2 040,00	801-4	RTS 25/ I
6	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	250,00000	62,00	15 500,00	801-3	RTS 25/ I
7	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	98,00000	127,00	12 446,00	801-3	RTS 25/ I
8	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	112,00000	160,00	17 920,00	801-3	RTS 25/ I
9	713582113RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 30 Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	800-713	RTS 25/ I
10	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30 Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.	kus	14,00000	2 750,00	38 500,00	800-713	RTS 25/ I
11	909 T00	Hzs - nezměřitelné stavební práce a přímoci	h	32,00000	495,00	15 840,00		Vlastní
12	950300210S	Vytvoření otvoru dod. v zateplené střeše do 0,25 m2 vč. zapravení prostupu odvětrání kanalizace : 2	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní
Díl: 700B		Demontáže				64 722,08		
13	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	32,00000	100,00	3 200,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
14	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	94,00000	78,00	7 332,00	800-721	RTS 25/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
15	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	14,00000	103,00	1 442,00	800-721	RTS 25/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
16	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,70256	3 872,00	2 720,31	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 100 m						
17	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	32,00000	42,00	1 344,00	800-721	RTS 25/ I
18	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	14,00000	46,00	644,00	800-721	RTS 25/ I
19	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	30,00000	64,00	1 920,00	800-721	RTS 25/ I
20	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	76,00000	13,00	988,00	800-721	RTS 25/ I
21	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	30,00000	68,00	2 040,00	800-721	RTS 25/ I
22	722220864R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2"	kus	4,00000	132,00	528,00	800-721	RTS 25/ I
23	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38188	3 322,00	1 268,61	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 100 m,						
24	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	14,00000	198,00	2 772,00	800-721	RTS 25/ I
25	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,00000	132,00	1 848,00	800-721	RTS 25/ I
26	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	70,00000	57,00	3 990,00	800-721	RTS 25/ I
27	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	14,00000	462,00	6 468,00	800-721	RTS 25/ I
28	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	14,00000	462,00	6 468,00	800-721	RTS 25/ I
29	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	14,00000	132,00	1 848,00	800-721	RTS 25/ I
		bez výtokových armatur,						
30	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,64992	3 036,00	8 045,16	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 100 m,						
31	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	14,00000	154,00	2 156,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	28,00000	132,00	3 696,00	800-721	RTS 25/ I
33	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	14,00000	154,00	2 156,00	800-721	RTS 25/ I
34	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	14,00000	132,00	1 848,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				24 709,10		
35	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	187,00000	23,00	4 301,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
36	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	7,00000	30,00	210,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
37	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	19,00000	44,00	836,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
38	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	173,00000	32,00	5 536,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
39	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	7,00000	18,00	126,00	800-721	RTS 25/ I
40	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	19,00000	19,00	361,00	800-721	RTS 25/ I
41	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	7,00000	260,00	1 820,00	SPCM	RTS 25/ I
42	631433406R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	19,00000	315,00	5 985,00	SPCM	RTS 25/ I
43	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,05031	110 000,00	5 534,10	800-713	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				109 841,64		
44	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	2,00000	682,00	1 364,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLIČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	2,00000	715,00	1 430,00	800-721	RTS 25/ I
46	721152328R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100	m	32,00000	1 078,00	34 496,00	800-721	RTS 25/ I
				včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.				
				vč. kotvení : 16,0*2				
47	721152338R00	Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	682,00	1 364,00	800-721	RTS 25/ I
48	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	17,00000	231,00	3 927,00	800-721	RTS 25/ I
				včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
				Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
49	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	84,00000	253,00	21 252,00	800-721	RTS 25/ I
				včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
				Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
50	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	21,00000	396,00	8 316,00	800-721	RTS 25/ I
				včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
				Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
51	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	21,00000	748,00	15 708,00	800-721	RTS 25/ I
				včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
				Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
52	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	44,00000	77,00	3 388,00	800-721	RTS 25/ I
				vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
53	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	14,00000	86,00	1 204,00	800-721	RTS 25/ I
				vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
54	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm	kus	14,00000	101,00	1 414,00	800-721	RTS 25/ I
				vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
55	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	14,00000	112,00	1 568,00	800-721	RTS 25/ I
				vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
56	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,00000	275,00	550,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 32+17+84+21+21	m	175,00000	24,00	4 200,00	800-721	RTS 25/ I
58	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	759,00	1 518,00	800-721	RTS 25/ I
59	721 T00	Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování kanalizace	h	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní
60	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,19012	22 000,00	4 182,64	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	322 913,40					
61	722131912R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 20 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vč. dodávky T-kusu, vsuvky : 2	soubor	2,00000	1 738,00	3 476,00	800-721	RTS 25/ I
62	722131915R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 40 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vč. dodávky T-kusu, vsuvky : 4	soubor	4,00000	2 530,00	10 120,00	800-721	RTS 25/ I
63	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 vč. dodávky přechodky, šroubení : 2	kus	2,00000	682,00	1 364,00	800-721	RTS 25/ I
64	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40 vč. dodávky přechodky, šroubení : 4	kus	4,00000	1 320,00	5 280,00	800-721	RTS 25/ I
65	722178681R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Bez pomocného lešení. SV : 187 TV : 149 C : 24	m	360,00000	286,00	102 960,00	800-721	RTS 25/ I
				187,00000				
				149,00000				
				24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	722178684R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV : 7 TV : 7	m	14,00000	715,00	10 010,00	800-721	RTS 25/ I
67	722178685R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV : 11+8 TV : 11+8	m	38,00000	902,00	34 276,00	800-721	RTS 25/ I
68	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 9*14	kus	126,00000	160,00	20 160,00	800-721	RTS 25/ I
69	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	24,00000	132,00	3 168,00	800-721	RTS 25/ I
70	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	70,00000	106,00	7 420,00	800-721	RTS 25/ I
71	722202221R00	Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	297,00	8 316,00	800-721	RTS 25/ I
72	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	133,00	798,00	800-721	RTS 25/ I
73	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42 4*14+2	kus	58,00000	160,00	9 280,00	800-721	RTS 25/ I
74	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	4,00000	836,00	3 344,00	800-721	RTS 25/ I
75	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	2,00000	72,00	144,00	800-721	RTS 25/ I
76	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 1/2"	kus	28,00000	352,00	9 856,00	800-721	RTS 25/ I
77	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	360,00000	26,00	9 360,00	800-721	RTS 25/ I
78	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	14,00000	29,00	406,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	38,00000	31,00	1 178,00	800-721	RTS 25/ I
80	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 360+14+38	m	412,00000	21,00	8 652,00	800-721	RTS 25/ I
				412,00000				
81	734263312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	110,00	220,00	800-731	RTS 25/ I
82	734263316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	737,00	2 948,00	800-731	RTS 25/ I
83	722 T00	Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování vodovodu	h	16,00000	495,00	7 920,00		Vlastní
84	388218010R	vodoměr impulzní pro měření spotřeby vody, pro odesílání informace o aktuálním průtoku pomocí impulzů; závitové, 1/2"; průtok 1,50 m3/h; PN 16; teplota vody 5-30 °C	kus	28,00000	1 452,00	40 656,00	SPCM	RTS 25/ I
85	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	2,00000	4 963,00	9 926,00	SPCM	RTS 25/ I
86	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,35380	33 000,00	11 675,40	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				458 826,62		
87	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	14,00000	715,00	10 010,00	800-721	RTS 25/ I
88	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	14,00000	605,00	8 470,00	800-721	RTS 25/ I
89	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	14,00000	715,00	10 010,00	800-721	RTS 25/ I
90	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	14,00000	1 760,00	24 640,00	800-721	RTS 25/ I
91	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého Dřez dodávkou kuchyňské linky : 14	soubor	14,00000	319,00	4 466,00	800-721	RTS 25/ I
				14,00000				
92	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	28,00000	171,00	4 788,00	800-721	RTS 25/ I
93	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	28,00000	242,00	6 776,00	800-721	RTS 25/ I
94	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	14,00000	396,00	5 544,00	800-721	RTS 25/ I
95	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	14,00000	352,00	4 928,00	800-721	RTS 25/ I
96	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	14,00000	396,00	5 544,00	800-721	RTS 25/ I
97	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	14,00000	176,00	2 464,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	28,00000	132,00	3 696,00	800-721	RTS 25/ I
99	551450004R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	14,00000	1 672,00	23 408,00	SPCM	RTS 25/ I
100	551450090R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	14,00000	1 716,00	24 024,00	SPCM	RTS 25/ I
101	55145013R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	14,00000	1 716,00	24 024,00	SPCM	RTS 25/ I
102	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	14,00000	824,00	11 536,00	SPCM	RTS 25/ I
103	55161633R	sífon pračkový; plast, chromovaný; DN 32	kus	28,00000	125,00	3 500,00	SPCM	RTS 25/ I
104	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	14,00000	715,00	10 010,00	SPCM	RTS 25/ I
105	55423054VN	Sprchová vanička litý mramor 800x1000x35 mm, s mírným protiskluzem	kus	14,00000	4 627,00	64 778,00		Vlastní
106	55428083ZAT	Sprchová zástěna z bezpečnostního skla, atyp - z boku kombinací otočná/pevná, z čela otočná/pevná, vč. rozpěry k nosné kci zástěny	kus	14,00000	10 230,00	143 220,00		Vlastní
107	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	14,00000	1 375,00	19 250,00	SPCM	RTS 25/ I
108	64240063R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	14,00000	2 640,00	36 960,00	SPCM	RTS 25/ I
109	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,88060	7 700,00	6 780,62	800-721	RTS 25/ I

Díl: 726		Předstěnové systémy	110 856,93					
110	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	14,00000	6 116,00	85 624,00	800-721	RTS 25/ I

montáž a dodávka materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

111	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	kus	14,00000	86,00	1 204,00	SPCM	RTS 25/ I
112	551070101R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm	kus	14,00000	1 452,00	20 328,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,10514	35 200,00	3 700,93	800-721	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	11 474,92					
114	767883211RT3	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	45,00000	18,00	810,00	800-767	RTS 25/ I
115	767883211RT6	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	6,00000	2,00	12,00	800-767	RTS 25/ I
116	767883211RT7	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	18,00000	26,00	468,00	800-767	RTS 25/ I
117	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	25,00000	132,00	3 300,00	800-767	RTS 25/ I
118	31179125R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	30,00000	47,00	1 410,00	SPCM	RTS 25/ I
119	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	25,00000	165,00	4 125,00	SPCM	RTS 25/ I
120	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,06136	22 000,00	1 349,92	800-767	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	23 571,04					
121	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,14509	1 123,00	2 408,94	801-3	RTS 25/ I
122	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,29018	536,00	2 299,54	801-3	RTS 25/ I
123	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,12871	1 156,00	148,79	801-3	RTS 25/ I
124	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	8,58036	364,00	3 123,25	801-3	RTS 25/ I
125	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	120,12504	31,00	3 723,88	801-3	RTS 25/ I
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,58036	527,00	4 521,85	801-3	RTS 25/ I
127	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,32144	59,00	2 024,96	801-3	RTS 25/ I
128	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	8,58036	15,00	128,71	800-6	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	979999999R2	Poplatek za ukládku suř do 30 % příměsí	t	8,58036	605,00	5 191,12		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 200,00		
130	005121 T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
131	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
132	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00		RTS 25/ I
133	005121026Z	Zabezpečení a ochrana stáv. dotčených konstrukcí před poškozením	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
Celkem						1 290 044,85		

JKSO:

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.5.2	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1		Rozváděče NN				57 596,00		
1	1.1	Typová bytová rozvodnice RP.XXX. Rozvodnice zapuštěná, 1x18 modulů, dveře průhledné, IP40/20 - dle, výkresové dokumentace.	ks	14,00000	4 114,00	57 596,00		Vlastní
Díl: M21.2		Umělé a nouzové osvětlení - část - bytové jednotky				66 934,00		
2	2.1	Svítlidlo A, 3000K, přisazené svítidlo direkt/indirekt s opálovým difuzorem a nastavením teploty, chroma., 1xLED 25 W, IP40, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	28,00000	1 040,00	29 120,00		Vlastní
3	2.2	Svítlidlo D1, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry Ø330 mm x 55 mm., Světelný tok 2473 lm, 1xLED 24 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	14,00000	1 139,00	15 946,00		Vlastní
4	2.3	Svítlidlo D2, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry Ø330 mm x 55 mm., Světelný tok 1796 lm, 1xLED 18 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	14,00000	805,00	11 270,00		Vlastní
5	2.4	Svítlidlo pod kuchyňskou linku, 1xLED/15W/230V, IP20, tř.I, vč. recyklačního poplatku, montážního, příslušenství	ks	14,00000	757,00	10 598,00		Vlastní
Díl: M21.3		Elektroinstalační materiál silnoproud - část - bytové jednotky				178 956,00		
6	3.1	Vypínač 250V/10A, řazení 1, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	56,00000	350,00	19 600,00		Vlastní
7	3.2	Vypínač 250V/10A, řazení 6, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	28,00000	368,00	10 304,00		Vlastní
8	3.3	Tlačítkový spínač 250V/10A, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	14,00000	363,00	5 082,00		Vlastní
9	3.4	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	112,00000	344,00	38 528,00		Vlastní
10	3.5	Zásuvka dvojitá 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	84,00000	378,00	31 752,00		Vlastní
11	3.6	Ventilátor do koupelny, 250V/20W, IP24, montáž do stěny, průměr 100	ks	14,00000	897,00	12 558,00		Vlastní
12	3.7	Časové relé do instalační krabice. vhodný pro spínání ventilátorů s možností nastavení zpoždění., Vlastnosti: slouží ke zpožděnému zapnutí a vypnutí ventilátoru v závislosti na osvětlení. Ke	ks	14,00000	543,00	7 602,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.5.2	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spuštění ventilátoru dojde 1s až 5min po zapnutí osvětlení.						
13	3.8	Elektroinstalační krabice, spojovatelná	ks	196,00000	78,00	15 288,00		Vlastní
14	3.9	Elektroinstalační krabice, spojovatelná, hluboká	ks	98,00000	103,00	10 094,00		Vlastní
15	3.10	Pružinová svorka 3-vodičová, balení 50ks	bal	32,00000	338,00	10 816,00		Vlastní
16	3.11	Pružinová svorka 4-vodičová, balení 50ks	bal	14,00000	402,00	5 628,00		Vlastní
17	3.12	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m	ks	42,00000	106,00	4 452,00		Vlastní
18	358892010U	Zvonky do bytů - úprava, doplnění	kus	14,00000	518,00	7 252,00		Vlastní
Díl: M21.4		Kabely NN - část - bytové jednotky				195 430,00		
19	4.1	CXKH-R-J 3x6 - přívody do bytových jednotek (kabely dodány v rámci I. etapy, položka řeší dotažení, do bytové jednotky cca 4m na jednu bytovou jednotku a zapojení v RE)	m	56,00000	110,00	6 160,00		Vlastní
20	4.2	Kabel CYKY-J 3x2,5 - pod omítkou	m	2 100,00000	51,00	107 100,00		Vlastní
21	4.3	Kabel CYKY-J 3x1,5 - pod omítkou	m	1 360,00000	41,00	55 760,00		Vlastní
22	4.4	Kabel CYKY-O 3x1,5 - pod omítkou	m	210,00000	41,00	8 610,00		Vlastní
23	4.5	Kabel CYKY-O 5x1,5 - pod omítkou	m	175,00000	58,00	10 150,00		Vlastní
24	4.6	Vodič CYA 6 ŽŽ - pod omítkou	m	170,00000	45,00	7 650,00		Vlastní
Díl: M22.1		Slaboproud - strukturovaná kabeláž				33 562,00		
25	5.1	Datová zásuvka, 1x RJ45, UTP CAT 6A, design dle zadavatele, kompletní sestava včetně rámečku	ks	14,00000	499,00	6 986,00		Vlastní
26	5.2	Elektroinstalační krabice, spojovatelná	ks	14,00000	78,00	1 092,00		Vlastní
27	5.3	Kabel 1xU/FTP CAT.6A, LSZH - dotažen v rámci I. Etapy do bytové jednotky v dostatečné rezervě., Položka řeší uložení kabelu v rámci bytových jednotek	m	130,00000	118,00	15 340,00		Vlastní
28	5.4	Trubka instalační ohebná D20 pod omítku, vč. spojek - v bytech	m	130,00000	65,00	8 450,00		Vlastní
29	5.5	Měření koncových bodů včetně vystavení měřicího protokolu	ks	14,00000	121,00	1 694,00		Vlastní
Díl: M22.2		Slaboproud - videovrátný (videotelefon)				15 596,00		
30	6.6	Elektroinstalační krabice, spojovatelná, hluboká	ks	14,00000	78,00	1 092,00		Vlastní
31	6.7	Kabel 1xU/FTP CAT.6A, LSZH (kabely dodány v rámci I. etapy, položka zahrnuje dotažení ke koncovým, prvkům předpoklad 5m kabelu na jednoho uživatele)	m	70,00000	118,00	8 260,00		Vlastní
32	6.8	Trubka instalační ohebná D20 pod omítku, vč. spojek - v bytech	m	70,00000	65,00	4 550,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.5.2	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	6.9	Měření koncových bodů včetně vystavení měřicího protokolu	ks	14,00000	121,00	1 694,00		Vlastní
Díl: M21.6		Ostatní práce a materiál				370 557,00		
34	7.1	Demontáž stávající el. instalace v bytových jednotce vč. odvozu a ekolog. likvidace sutí a, demontovaného materiálu	hod	518,00000	165,00	85 470,00		Vlastní
35	7.2	Práce na stáv. instalacích řešené v I. Etapě rekonstrukce (videotelefony, rekonstruované bytové, jednotky, apod.) přepojení a doplnění kabeláže do standardu dle projektové dokumentace. Demontáž a následná montáž videotelefonů z důvodu stavebních prací a výmalby vč. souvisejících prací.	hod	70,00000	528,00	36 960,00		Vlastní
36	7.3	Průběžný úklid pracoviště	hod	35,00000	385,00	13 475,00		Vlastní
37	7.4	Frézování drážky š. 40mm, hl. 30mm do cihleného zdiva	m	350,00000	67,00	23 450,00		Vlastní
38	7.5	Frézování drážky š. 30mm, hl. 30mm do cihleného zdiva	m	840,00000	67,00	56 280,00		Vlastní
39	7.6	Frézování kapsy pro elektroinstalační krabici - cihla	ks	322,00000	71,00	22 862,00		Vlastní
40	7.7	Frézování kapsy pro rozvaděč 400x250x120	ks	14,00000	440,00	6 160,00		Vlastní
41	7.8	Vrtaný otvor do průměru 25mm délka do 250mm	ks	140,00000	136,00	19 040,00		Vlastní
42	7.9	Zapravení drážky š. 40mm, hl. 30mm hrubou omítkou	m	350,00000	62,00	21 700,00		Vlastní
43	7.10	Zapravení drážky š. 30mm, hl. 30mm hrubou omítkou	m	840,00000	62,00	52 080,00		Vlastní
44	7.11	Zapravení kapsy s elektroinstalační krabicí	ks	322,00000	26,00	8 372,00		Vlastní
45	7.12	Zapravení kapsy s rozvaděčem 400x250x120	ks	14,00000	317,00	4 438,00		Vlastní
46	7.13	Protipožární utěsnění vrtaného otvoru do průměru 25mm, včetně štítku	ks	14,00000	493,00	6 902,00		Vlastní
47	7.14	Sádra 30kg	bal	6,00000	1 124,00	6 744,00		Vlastní
48	7.15	Zdlcí malta 25kg	bal	48,00000	138,00	6 624,00		Vlastní
Díl: M21.5		Dokumentace a dokladová část				74 533,00		
49	8.1	Projektová dílenská dokumentace zhotovitele stavby a dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	10 725,00	10 725,00		Vlastní
50	8.2	Revizní technik, vč. vypracování výchozí revizní zprávy - část elektro II. etapa. Počet	ks	1,00000	18 150,00	18 150,00		Vlastní
51	8.3	Měření intenzity umělého a nouzového osvětlení, včetně vypracování protokolu	ks	1,00000	8 250,00	8 250,00		Vlastní
52	8.4	Zaškolení obsluhy, provozní řády a manuály	hod	3,00000	479,00	1 437,00		Vlastní
53	8.5	Odzkoušení systému, spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	479,00	1 916,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/25	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	02	2. ETAPA
R:	D.1.5.2	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	8.6	Koordinační jednání s investorem a dodavateli technologií	hod	20,00000	479,00	9 580,00		Vlastní
55	8.7	Doprava 3,60%, Přesuny hmot 1,00% z dodávky materiálu	sada	1,00000	10 725,00	10 725,00		Vlastní
56	8.8	PPV 6,00% z montáže (Přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací)	sada	1,00000	13 750,00	13 750,00		Vlastní

Celkem	993 164,00
---------------	-------------------

JKSO:

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá