

Graffiti - podchod Praha Kyje km 401,416					1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)		
ÚRS 2025/II	ver. 010925	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					302 566,67
		DPH 21,00%					52 511,57
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					250 055,10
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				32 676,50	
1		Zemní práce				1 056,00	
19	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	37,70	754,00	
20	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	15,10	302,00	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 400,00	
182	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	
183	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	4,000	260,00	1 040,00	
184	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	1 390,00	5 560,00	
212	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,000	150,00	15 000,00	
998		Přesun hmot				220,50	
277	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500	441,00	220,50	
	Pozn.						
PSV		Práce a dodávky PSV				30 980,00	
783		Dokončovací práce - nátěry				19 629,92	
330	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	149,00	1 490,00	
332	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	100,000	175,00	17 500,00	
333	789111240	Odmaštění nečlenitých zařízení	m2	6,500	29,20	189,80	
334	619991021	Olepení lepicí páskou	m	66,000	6,82	450,12	
784		Dokončovací práce - malby a tapety				921,60	
335	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	6,80	680,00	
338	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	6,80	136,00	
339	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	25,000	0,80	20,00	
340	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	20,000	4,28	85,60	
787		Dokončovací práce - zasklívání				10 428,48	
342	787700802	Vysklívání výkladců pl přes 1 do 3 m2 skla plochého	m2	3,200	149,00	476,80	
343	787701822	Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	3,200	19,90	63,68	
344	787792523	Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	3,200	3 090,00	9 888,00	
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 696,00	
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000	404,00	9 696,00	

Graffiti - podchod Praha Kyje km 401,416					1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)	
ÚRS 2025/II	ver. 010925	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					302 566,67
	DPH 21,00%					52 511,57
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					250 055,10
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	Pozn.					
OST		GRAFFITI				158 180,00
363	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2	85,000	596,00	50 660,00
369	918299101	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných z lícové strany	m2	90,000	988,00	88 920,00
370	918299103	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných z rubové strany	m2	15,000	1 240,00	18 600,00
URS		URS položky				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 522,60
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				18 522,60
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	231 532,50	18 522,60
		Celkem				250 055,10

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 02 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací