

Místo stavby: Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích

Stavba:

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Investor:	Národní památkový ústav
Projektant:	Společnost „SHP+Studio acht-Důl Michal“
Dodavatel:	
Stupeň:	
Vypracoval:	Questima, s.r.o.
Číslo zakázky:	24003 / 25013
Datum zpracování:	08/2024 / 02/2025

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL
REKAPITULACE

Popis	Cena
SO 00: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	146 209,00
SO 00.1: KÁCENÍ	83 460,00
1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	83 460,00
12: Zemní práce	83 460,00
120.00: Přípravné práce	83 460,00
SO 00.2: NÁJEZDOVÁ RAMPA	62 749,00
1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	62 749,00
12: Zemní práce	62 749,00
120.00: Přípravné práce	62 749,00
SO 01: TŘÍDÍRNA	59 184 030,39
SO 01.1: TŘÍDÍRNA - STAVEBNÍ ČÁST	52 340 937,39
0: VŠEOBECNÉ PRÁCE	7 076 343,35
00: Všeobecné náklady	7 076 343,35
004: Úklid staby	442 206,00
005: Lešení	6 634 137,35
1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	2 692 217,26
11: Bourání	2 223 516,19
112.1: Bourání střech	644 737,36
112.2: Bourání železobetonových konstrukcí	534 279,04
112.3: Bourání ostatních konstrukcí	159 841,99
112.3NV: Bourání ostatních konstrukcí - nezpůsobilé výdaje	884 657,80
12: Zemní práce	92 308,51
120.02: Zemní práce - pro dojezd výtahu - nezpůsobilé výdaje	92 308,51
18: Základy	376 392,56
180.02: Základy - dojezd výtahu - nezpůsobilé výdaje	376 392,56
2: KONSTRUKCE	27 612 085,00
21: Zděné konstrukce	1 176 256,19
210: Zděné konstrukce	1 176 256,19
22: Betonové konstrukce	4 864 984,90
221.: Železobetonové konstrukce - objekt A	90 203,76
222.: Zesílení nosné konstrukce a úpravy - objekt B	4 545 417,55
223.: Železobetonové konstrukce - objekt E	229 363,59
23: Ocelové konstrukce	19 234 702,22
231: Ocelové konstrukce - demontáž	755 574,82
232: Ocelové konstrukce - nové a doplněné	9 463 182,40
233: Ocelové konstrukce - oprava styčníků	3 509 224,00
234: Ocelové konstrukce - povrchové úpravy	5 252 627,00
235: Ocelové konstrukce - demontáž a zpětná montáž	254 094,00
26: Dřevěné konstrukce	1 282 748,86
260: Dřevěné konstrukce	1 282 748,86
27: Střechy	793 856,97
271: Střecha S1	283 430,90
272: Střecha S2	258 826,75
273: Střecha S3	170 014,32
274: Lokální oprava stávajících střech	81 585,00
29: Přesun hmot	259 535,86
299: Přesun hmot pro konstrukce	259 535,86
3: KOMPLETACE	13 523 908,28
31: Výplně otvorů - okna	4 673 256,00
314.1: Dřevěná okna ve zdivu - O 01, O 04	407 483,00

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL REKAPITULACE

Popis	Cena
314.2: Dřevěná okna s rámy vsazenými do ocelových válcovaných I profilů - O 02	2 550 580,00
314.3: Okna s ocelovým rámem - O 03	753 936,00
314.4: Okna požární - O 05	255 904,00
314.5: Střešní okna - O 06, O 07	705 353,00
32: Výplně otvorů - dveře	513 040,00
321: Dveře, zárubně	513 040,00
39: Ostatní prvky a doplňky	8 203 712,20
391: Klempířské konstrukce	3 293 009,66
393: Zámečnické konstrukce	4 480 945,54
398: Ostatní kompletační části a doplňky	429 757,00
399: Přesun hmot pro kompletační prvky	133 900,08
399.1: Přesun hmot pro kompletační prvky	133 900,08
4: ÚPRAVY POVRCHU	214 332,50
43: Podlahy	214 332,50
432: Dlažby betonové - nezpůsobivé výdaje	18 541,18
433: Podlahy tesařské	176 306,55
439: Přesun hmot pro podlahy	19 484,77
66: PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ	1 222 051,00
66.: PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ	1 222 051,00
661: Výtahy	1 222 051,00
SO 01.2: TŘÍDÍRNA - TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	6 843 093,00
D.1.4.1: Silnoproudé elektroinstalace	1 165 382,00
EL.01: Rozváděče	132 757,00
EL.01.1: Rozvaděč RH	79 864,00
EL.01.2: Rozvaděč R4	52 893,00
EL.02: Elektroinstalace	324 377,00
EL.02.1: Kabely silnoproudé	119 726,00
EL.02.2: Úložný materiál	187 493,00
EL.02.3: Přístroje	17 158,00
EL.03: Svítidla	682 747,00
EL.03.1: Svítidla	682 747,00
EL.09: Ostatní	25 501,00
EL.09.1: Ostatní	25 501,00
D.1.4.2.1: Slaboproudé elektroinstalace - CCTV	2 377 324,00
CCTV_01: Technologie	1 325 599,00
CCTV_01.1: Technologie - dodávka	673 354,00
CCTV_01.2: Datové rozváděče	152 480,00
CCTV_01.3: Patch panely	57 032,00
CCTV_01.4: Technologie - montáž	442 733,00
CCTV_02: Rozvody	1 007 610,00
CCTV_02.1: Kabeláž, instalační materiál	552 600,00
CCTV_02.2: Ostatní	455 010,00
CCTV_09: Ostatní náklady	44 115,00
CCTV_09.1: Koordinace, projektová dokumentace	44 115,00
D.1.4.2.2: Slaboproudé elektroinstalace - PZTS	389 957,00
PZTS_01: Technologie	143 281,00
PZTS_01.1: Technologie - dodávka	82 660,00
PZTS_01.2: Technologie - montáž	60 621,00
PZTS_02: Rozvody	246 676,00
PZTS_02.1: Kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	103 794,00
PZTS_02.2: Ostatní	108 450,00
PZTS_09.1: koordinace, projektová dokumentace	34 432,00

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL REKAPITULACE

Popis	Cena
D.1.4.3: Elektronická požární signalizace	2 910 430,00
EPS_01: Technologie	2 092 198,00
EPS_01.1: Technologie - dodávka	1 825 424,00
EPS_01.2: Technologie - montáž	266 774,00
EPS_02: Rozvody	724 500,00
EPS_02.1: Kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	605 540,00
EPS_02.2: Ostatní	118 960,00
EPS_03: Zařízení dálkového přenosu	54 997,00
EPS_03.1: Zařízení dálkového přenosu	54 997,00
EPS_09: Ostatní náklady	38 735,00
EPS_09.1: Koordinace, projektová dokumentace	38 735,00
SO 02-07: VENKOVNÍ OBJEKTY	15 069 248,98
SO 02: ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ - STAVEBNÍ ČÁST	6 986 660,52
0: VŠEOBECNÉ PRÁCE	128 144,69
00: Všeobecné náklady	128 144,69
003.: Stroje, přesun hmot	32 503,69
004: Úklid staby	95 641,00
1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	712 549,83
12: Zemní práce	28 715,40
120.01: Zemní práce	28 715,40
18: Základy	683 834,43
180.: Základy	683 834,43
2: KONSTRUKCE	6 145 966,00
24: Schodiště	6 145 966,00
240: Únikové schodiště	6 145 966,00
SO 03, 05: RETENČNÍ NÁDRŽ, PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - nezpůsobilé výdaje	6 519 316,29
HSV: Práce a dodávky HSV	6 467 316,29
1: Zemní práce	3 101 041,21
001: Zemní práce	3 101 041,21
2: Zakládání	78 101,00
002: Zakládání	78 101,00
3: Svislé a kompletní konstrukce	283 131,00
003: Svislé a kompletní konstrukce	283 131,00
4: Vodorovné konstrukce	172 621,99
004.: Vodorovné konstrukce	172 621,99
5: Komunikace pozemní	95 885,09
005.: Komunikace pozemní	95 885,09
8: Trubní vedení	2 418 525,37
008: Trubní vedení	2 418 525,37
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 606,60
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 606,60
99: Přesun hmot a manipulace se sutí	196 404,03
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	93 519,33
998: Přesun hmot	102 884,70
PSV: Práce a dodávky PSV	52 000,00
72: Zdravotní technika	52 000,00
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	52 000,00
SO 06: AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU A EPS	1 058 172,60
SO 06.: ROZVODY SLABOPROUDU A EPS	1 058 172,60

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL




REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_06.1: Kabelové rozvody	1 005 987,60
SO_06.1.1: Kabelové trasy pro areálové rozvody	429 981,60
SO_06.1.2: Zemní práce kabelových tras	407 260,00
SO_06.1.3: Kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	125 400,00
SO_06.1.4: Ostatní	43 346,00
SO_06.2: Ostatní náklady	52 185,00
SO_06.2.1: Koordinace, projektová dokumentace	52 185,00
SO 07: ZPEVNĚNÉ PLOCHY	505 099,57
1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	110 322,00
12: Zemní práce	110 322,00
120.01: Zemní práce	110 322,00
9: VENKOVNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE	394 777,57
94: Zpevněné plochy	394 777,57
944.1: Šotolinová komunikace (S5)	230 960,00
944.2: Plocha z betonových dlaždic (S4)	141 661,00
944.9: Vnitrostaveništní přesun hmot	22 156,57
VN_ON: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 096 800,63
VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 096 800,63
0: VŠEOBECNÉ PRÁCE	4 096 800,63
01: Vedlejší a ostatní náklady	4 096 800,63
VN 01: Staveništní náklady	2 417 107,63
VN 02: Ostatní náklady	1 679 693,00
Celkem (bez DPH)	78 496 289,00
DPH	16 484 220,69
DPH 21 % ze základny: 78 496 289	16 484 220,69
Celkem (včetně DPH)	94 980 509,69

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 00: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	146 209,00			
Podobjekt			SO 00.1: KÁCENÍ	83 460,00			
Skupina			1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	83 460,00			
Oddíl			12: Zemní práce	83 460,00			
Pododdíl			120.00: Přípravné práce	83 460,00			
1	SP	111251103_1	Odstranění náletové zeleně i s kořeny z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 070,000	42,00	44 940,00
2	SP	162301501_1	Vodorovné přemístění odstraněné náletové zeleně včetně kořenů do 5 km, s naložením a se složením na hromady	m2	1 070,000	24,00	25 680,00
3	SP	162301981_1	Příplatek k vodorovnému přemístění odstraněné náletové zeleně včetně kořenů ZKD 1 km, s naložením a se složením na hromady	m2	1 070,000	12,00	12 840,00
Podobjekt			SO 00.2: NÁJEZDOVÁ RAMPA	62 749,00			
Skupina			1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	62 749,00			
Oddíl			12: Zemní práce	62 749,00			
Pododdíl			120.00: Přípravné práce	62 749,00			
1	SP	327501111_1	Rampa / přesypání opěrné zdi z kameniva vhodné frakce se zhutněním (přístup na úroveň 1.PP) - zřízení včetně dopravy kameniva, se zhutněním	m3	25,000	1 315,00	32 875,00
2	SP	122151102_1	Odtěžení rampy po dokončení prací	m3	25,000	478,00	11 950,00
3	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,000	239,00	5 975,00
4	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52,500	170,00	8 925,00
Výkaz výměr:			25,00*2,1	52,500			
5	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	72,000	42,00	3 024,00
Výkaz výměr:			12,00*6,00	72,000			
Objekt			SO 01: TŘÍDÍRNA	59 184 030,39			
Podobjekt			SO 01.1: TŘÍDÍRNA - STAVEBNÍ ČÁST	52 340 937,39			
Skupina			0: VŠEOBECNÉ PRÁCE	7 076 343,35			
Oddíl			00: Všeobecné náklady	7 076 343,35			
Pododdíl			004: Úklid staby	442 206,00			
1	SP	952901221	Úklid stavby před předáním do užívání	m2	3 879,000	114,00	442 206,00

Komentář



STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			005: Lešení	6 634 137,35			
2	SUB	005_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje veškeré kotvení, konzoly, bezpečnostní sítě ze všech stran, pomocné a doplňkové konstrukce. Zahrnuje dopravu a prohlídky lešení.		–		–
3	SUB	941311110_1	Lešení fasádní - montáž / včetně založení (i na střechách), kotvení, konzol apod.	m2	5 968,310	48,00	286 478,88
Výkaz výměr:			B				
			SV - 1. až 4.NP; 14,2*26,7		379,140		
			SV - 1.NP; 14,2*12		170,400		
			JZ; 14,2*23,55		334,410		
			JV; 6*26,7		160,200		
			JV nad střechou; 8,5*17,7		150,450		
			SV, JV - nižší část; 17,5*9		157,500		
			JZ - nižší část; 9*6		54,000		
			=		1 406,100		
			A				
			SV - 1. až 4.NP; 33,5*27		904,500		
			SV - 1.NP; 33,5*12		402,000		
			SV - věž od +20,986; 14,7*5,5		80,850		
			SZ - 1.NP až věž; 6*32,5		195,000		
			SZ - věž nad střechou obj. C; 7*16		112,000		
			JV - věž nad střechou obj. A; 15,4*6		92,400		
			JZ - 1. až 4.NP; 3*24,2		72,600		
			JZ - 1.NP; 3*10		30,000		
			JZ - nad střechou obj. E; 30*11,5		345,000		
			JZ - věž od +20,986; 14,7*5,5		80,850		
			JZ - pod obj. E; 29,3*9		263,700		
			=		2 578,900		
			C				
			SV; 12,2*17		207,400		
			SV; 9,2*11		101,200		
			SZ; 3,9*17		66,300		
			SZ; 8,2*9,4		77,080		
			SZ - nad střechou; 9,7*5,2		50,440		
			JZ; 9,2*9		82,800		
			JZ - pod obj. E; 12,2*9		109,800		
			JZ - nad střechou obj. E; 12,2*1,5		18,300		
			=		713,320		
			E				
			JV; 3,3*12,5		41,250		
			JV; 13,6*11		149,600		
			JV - 1.NP; 14,5*8,5		123,250		
			SZ; 3,3*12,5		41,250		
			SZ; 14,4*11		158,400		

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			SZ - 1.NP; 14,5*8,5		123,250		
			JZ; 16,7*12,5		208,750		
			JZ; 10,8*12		129,600		
			JZ; 23,2*12,7		294,640		
			=		1 269,990		
4	SUB	941311110_2	Lešení fasádní - nájem	m2	5 968,310	287,00	1 712 904,97
5	SUB	941311110_3	Lešení fasádní - demontáž	m2	5 968,310	24,00	143 239,44
6	SUB	943221112_1	Lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění	m3	3 168,500	245,00	776 282,50
		Výkaz výměr:	pod objekty A, B, C		-		
			A		-		
			1.PP - půdorysná plocha; 32,9*10,0*5,0		1 645,000		
			B		-		
			1.PP - půdorysná plocha; 13*10,5*5,0		682,500		
			1.PP - půdorysná plocha; 9*7,3*5,0		328,500		
			C		-		
			1.PP - půdorysná plocha; 20,5*5*5,0		512,500		
7	SUB	949221112_1	Podlaha pro lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění	m2	633,700	120,00	76 044,00
		Výkaz výměr:	pod objekty A, B, C				
			A				
			1.PP - půdorysná plocha; 32,9*10		329,000		
			B				
			1.PP - půdorysná plocha; 13*10,5		136,500		
			1.PP - půdorysná plocha; 9*7,3		65,700		
			C				
			1.PP - půdorysná plocha; 20,5*5		102,500		
8	SUB	943221112_1	Lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění - uvnitř objektu B / založení na šikmých plochách	m3	2 265,760	161,00	364 787,36
		Výkaz výměr:	11,90*11,90*16,0		2 265,760		
9	SUB	949221112_1	Podlaha pro lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění - uvnitř objektu B	m2	453,610	120,00	54 433,20
		Výkaz výměr:	11,90*11,90		141,610		
			(11,90+8,90)*2*1,50*5		312,000		
10	SUB	943221112_1	Lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění - uvnitř objektu A	m3	6 039,000	329,00	1 986 831,00
		Výkaz výměr:	objekt A				
			1.NP; 310,00*7,40		2 294,000		
			2.NP; 400,00*6,10		2 440,000		
			věž; 145,00*9,00		1 305,000		

Komentář

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
11	SUB	949221112_1	Podlaha pro lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění - uvnitř objektu A	m2	1 755,800	120,00	210 696,00
		Výkaz výměr:	objekt A				
			1.NP; 310,00*2		620,000		
			2.NP; 400,00*2		800,000		
			věž; 145,00+(11,90+9,30)*2*1,5*3		335,800		
12	SUB	943221112_1	Lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění - uvnitř objektu E	m3	1 160,000	329,00	381 640,00
		Výkaz výměr:	objekt E		-		
			145,00*8,00		1 160,000		
13	SUB	949221112_1	Podlaha pro lešení těžké prostorové bez podlah - zřízení, nájem, odstranění - uvnitř objektu E	m2	435,000	120,00	52 200,00
		Výkaz výměr:	objekt E				
			145,00*3		435,000		
14	SUB	949101112_1	Lešení pomocné	m2	4 905,000	120,00	588 600,00
		Výkaz výměr:	objekt B - 1.NP osa XIII-XV; 46,00		46,000		
			objekt B - 1.NP osa X-XII; 125,00		125,000		
			objekt A				
			3.NP; 400,00+100,00		500,000		
			4.NP; 245,00		245,000		
			objekt C; 100,00*2+74,00		274,000		
			objekt E				
			55,00+40,00		95,000		
			100,00*2		200,000		
			50,00*3		150,000		
			= součet		1 635,000		
			předpoklad 3x (tj. + 2x); 2*1635,0		3 270,000		
Skupina			1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY				2 692 217,26
Oddíl			11: Bourání				2 223 516,19
Pododdíl			112.1: Bourání střech				644 737,36
1	SUB	712440830_1	Odstranění povlakové krytiny z asfaltových pásů	m2	767,600	179,00	137 400,40
		Výkaz výměr:	Střecha B1+B2 - A, B; 767,60		767,600		
2	SUB	966073100_1	Demontáž krytiny z vlnitého plechu	m2	225,000	166,00	37 350,00
		Výkaz výměr:	Střecha B3 - A, C - část; 225,0		225,000		
3	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	289,900	100,00	28 990,00
4	SP	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	7,000	100,00	700,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	327,600	100,00	32 760,00
6	SP	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	109,000	100,00	10 900,00
7	SP	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	218,000	100,00	21 800,00
8	SP	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	22,000	89,00	1 958,00
9	SP	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,600	89,00	2 990,40
10	SP	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	158,400	77,00	12 196,80
11	SP	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	75,000	77,00	5 775,00
12	SUB	764002870_1	Demontáž krycí lišty do suti	m	75,000	77,00	5 775,00
13	SP	764002812	Demontáž okapnice	m	65,000	77,00	5 005,00
14	SP	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	9,700	511,00	4 956,70
15	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1 067,600	111,00	118 503,60
Výkaz výměr:					767,60		
					300,00		
16	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	38,671	382,00	14 772,48
17	SP	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	337,410	64,00	21 594,24
Výkaz výměr:					37,49*9		
					337,410		
18	SP	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,352	3 706,00	56 894,51
19	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	16,014	3 228,00	51 693,19
20	SUB	997013600_1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z klempířských prvků	t	6,124	3 706,00	22 695,54
21	SP	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti - objekt C, pultová střecha	m2	75,000	359,00	26 925,00
22	SUB	112.1.02	Likvidace suti - azbestocementová krytina	t	1,500	15 401,00	23 101,50
Pododdíl 112.2: Bourání železobetonových konstrukcí							534 279,04
23	SP	977211112	Výřezání stěny výsyvky - tl. 210 mm - 1.NP, objekt A	m	11,400	1 674,00	19 083,60
Výkaz výměr:					11,400		
24	SUB	971052591_1	Vybourání otvoru ve stěně výsyvky - rozměr 1200x2200 mm, tl. 210 mm - 1.NP, objekt A	m2	2,640	502,00	1 325,28
Výkaz výměr:					2,640		
25	SP	977211112	Výřezání šikmého dna betonové výsyvky - tl.200 mm - 1.NP, objekt A	m	60,500	1 614,00	97 647,00
Výkaz výměr:					60,500		
26	SUB	971052592_1	Vybourání šikmého dna betonové výsyvky tl. 200 mm - 1.NP, objekt A	m2	26,000	478,00	12 428,00
Výkaz výměr:					26,000		
27	SUB	977211115_1	Výřezání stěny opěrné zdi - tl. 990 mm - 1.NP, objekt A	m	14,870	6 575,00	97 770,25

Komentář

--

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: 1.NP; (1,27*6+1,45*5)		14,870		
28	SUB	971052593_1	Vybourání otvoru v opěrné zdi - rozměr 1270x1450 mm, tl. 990 mm - 1.NP, objekt A	m3	1,823	7 173,00	13 076,99
			Výkaz výměr: 1.NP; 1,27*1,45*0,99		1,823		
29	SUB	997219004_1	Výřezání betonového stropu - objekt A	m2	80,870	2 391,00	193 360,17
			Výkaz výměr: nad 2.NP; 2*4,00+2*4,90		17,800		
			nad 1.NP - osa A-B; 2*29,535+2*2,00		63,070		
30	SUB	963019001_1	Vybourání betonového stropu - objekt A - tl.80 mm (v prostoru VŠ)	m2	19,600	538,00	10 544,80
			Výkaz výměr: nad 2.NP; 4,00*4,90		19,600		
31	SUB	963019001_2	Vybourání ocelobetonového stropu, tl. 80 mm - objekt A - 2.NP	m2	59,070	538,00	31 779,66
			Výkaz výměr: nad 1.NP - osa A-B; 29,535*2,00		59,070		
32	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	34,684	789,00	27 365,68
33	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	312,156	36,00	11 237,62
			Výkaz výměr: 34,684*9		312,156		
34	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	34,684	538,00	18 659,99
Pododdíl			112.3: Bourání ostatních konstrukcí				159 841,99
35	SUB	971009001_1	Bourání výplní otvorů	m2	104,712	179,00	18 743,50
			Výkaz výměr: V2 - 90%; 116,347*0,9		104,712		
36	SUB	971039001_1	Bourání otvorů ve zdivu tl. do 150 mm, pro další použití cihel, včetně třídění a očištění cihel	m2	19,404	538,00	10 439,57
			Výkaz výměr: objekt A				
			3.NP - osa E2 / IX-X ; (0,60+1,10+0,55)*3,20		7,200		
			4.NP - osa E2 / IX-X ; 3,70*1,50		5,550		
			objekt B				
			4.NP - osa E2 / IX-X - rozšíření otvoru; 3,70*2,50-2,06*1,26		6,654		
37	SUB	762119001_1	Vybourání stávající dřevěné konstrukce - 1.NP	m2	9,200	143,00	1 315,60
			Výkaz výměr: objekt A - osa E2; 2,30*4,00		9,200		
38	SUB	965049001_1	Vybourání zvýšené podlahy - objekt A, 4.NP	m2	15,000	239,00	3 585,00
39	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,954	789,00	14 165,71
40	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	161,586	36,00	5 817,10

Komentář

--

--

--

--

--

--

--

--

STATICKE ZABEZPECENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr:			17,954*9		161,586		
41	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,239	3 228,00	16 911,49
42	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	12,715	3 228,00	41 044,02
Výkaz výměr:			17,954-5,239		12,715		
43	SUB	OK_D1	Demontáž části dopravníkového pásu v 2. NP objektu A, včetně likvidace suti - délka cca 4 m	kus	1,000	47 820,00	47 820,00
Pododdíl			112.3NV: Bourání ostatních konstrukcí - nezpůsobilé výdaje				884 657,80
44	SUB	981019001_1	Demolice přístavku / cihly se použijí k vyspravení vyzdívek	m3OP	271,440	2 391,00	649 013,04
Výkaz výměr:			objekt A; 5,80*4,50*(9,90+10,90)/2		271,440		
45	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	54,288	789,00	42 833,23
46	SP	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	488,052	36,00	17 569,87
Výkaz výměr:			54,228*9		488,052		
47	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	54,288	3 228,00	175 241,66
Oddíl			12: Zemní práce				92 308,51
Pododdíl			120.02: Zemní práce - pro dojezd výtahu - nezpůsobilé výdaje				92 308,51
48	SP	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - pro dojezd výtahu	m3	29,693	1 196,00	35 512,55
Výkaz výměr:			pro zpevněnou plochu 4,55*4,4*0,20 dojezd ((3,58*3,74)*(2,05-0,20) +(1,75*1,75)*0,30)		4,004 25,689		
49	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 v místě / pro zásypy	m3	16,400	120,00	1 968,00
Výkaz výměr:			na meziskládku a zpět; 8,20*2		16,400		
50	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - pro zásyp pro dojezd výtahu	m3	8,227	48,00	394,90
51	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - pro dojezd výtahu	m3	8,227	598,00	4 919,68
Výkaz výměr:			výkop; 29,70		29,700		

Komentář

--

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

--

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			odpočet pod zpevněnou plochou; -4,004 konstrukce dojezdu; $-(3,08*2,74*(1,85+0,10*2)+0,75*0,75*0,30)$		- 4,004 - 17,469		
52	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku do 10 km	m3	21,500	239,00	5 138,50
		Výkaz výměr:	výkop; 29,70 zásyp; -8,20		29,700 - 8,200		
53	SP	171201231	Poplatek za skládku	t	47,300	837,00	39 590,10
		Výkaz výměr:	21,50*2,2		47,300		
54	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním ručně - pro dojezd výtahu	m2	20,020	239,00	4 784,78
		Výkaz výměr:	4,55*4,40		20,020		
Oddíl			18: Základy				376 392,56
Pododdíl			180.02: Základy - dojezd výtahu - nezpůsobilé výdaje				376 392,56
55	SP	631311124	Podkladní beton tl. 100 mm	m3	1,934	9 038,00	17 478,77
		Výkaz výměr:	4,08*4,74*0,10		1,934		
56	SP	271532212	Podsyp pod podkladní beton tl. 100 mm	m3	1,934	1 315,00	2 543,10
57	SP	380326331	Beton konstrukce dojezdu výtahové šachty	m3	5,470	12 481,00	68 275,44
		Výkaz výměr:	dno; $3,08*2,74*0,25$ stěny; $((3,08*2+2,34)*1,70+(2,74)*0,60)*0,20$ šachta - stěny; $((0,30+0,55)*0,30*0,25+(0,75+0,55)*0,30*0,20)$		2,110 3,219 0,142		
58	SP	380356231	Bednění konstrukce dojezdu výtahové šachty - zřízení	m2	36,388	1 136,00	41 336,77
		Výkaz výměr:	dno; $(2*3,08+2*2,74)*0,25$ stěny; $((3,08*2+2,34)*1,70+(2,74)*0,60)*2$ šachta - stěny; $((0,30+0,55)*0,30*2+(0,75+0,55)*0,30*2)$		2,910 32,188 1,290		
59	SP	380356232	Bednění konstrukce dojezdu výtahové šachty - odstranění	m2	36,388	299,00	10 880,01
60	SP	380361006	Výztuž konstrukce dojezdu výtahové šachty	t	0,840	83 686,00	70 296,24
		Výkaz výměr:	předpoklad 150 kg/m3; 5,60*0,15		0,840		
61	SP	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	26,933	3 692,00	99 437,87
		Výkaz výměr:	napojení na stávající opěrnou stěnu - 2xR12 /po 150 mm, vlepení 250 mm dno, stěny; $(2,74*2+1,30*2)/0,15*2*0,25$		26,933		
62	SP	711113117	Hydroizolační stěrka - vodorovná	m2	15,178	681,00	10 336,49

Komentář

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr:			oboustranně dno; 3,08*2,74+2,88*2,34		15,178		
63	SP	711113127	Hydroizolační stěrka - svislá	m2	36,363	753,00	27 381,34
Výkaz výměr:			oboustranně stěny - vně; ((2*3,08+2,74)*1,95 +(0,75*4)*0,30) stěny - vni; ((2*2,88+2*2,34)*1,70 +(0,30*4)*0,30)		18,255 18,108		
64	SUB	998011_1	Vnitrostaveništní přesun hmot pro základy	t	23,768	1 196,00	28 426,53
Skupina			2: KONSTRUKCE				27 612 085,00
Oddíl			21: Zděné konstrukce				1 176 256,19
Pododdíl			210: Zděné konstrukce				1 176 256,19
1	SUB	342241110_1	Zazdívky z lícových cihel - zazdívka V2 / atypický rozměr cihel	m2	132,211	5 380,00	711 297,33
Výkaz výměr:			objekt A 1.NP - osa B - pohled SV; 5,35*5,00 +0,76*1,35 1.NP - osa I / F-G - pohled SZ; 3,50*2,10+1,50*0,90 2.NP - osa A - pohled SV; (3,10+2,25*4)*1,25 2.NP - osa VIII/E-F - pohled JV; (1,50*1,95) 3.NP - osa A - pohled SV; 2,25*2*1,40 4.NP - osa A - pohled SV; 2,25*2*0,85 1.NP - osa E2 - pohled JZ; 0,98*1,43 +2,30*3,00-0,90*2,10 2.NP - osa E2 - pohled JZ; 2,40*3,20-0,90*2,00+0,80*2,10 +2,60*1,35 3.NP - osa E2 - pohled JZ; 2,40*2,10-0,90*2,00+0,80*1,50 4.NP - osa E2 - pohled JZ; 0,80*1,50 objekt B 1.NP - osa E2 / IX-X - pohled JZ; 2,20*1,30 4.NP - osa E2 / IX-X - pohled JZ; 3,7*2,5-1,1*2,48-1,5*1,26 objekt C 1.NP - osa D - pohled SV; 3,30*0,75+1,90*2,20 1.NP - osa 5 - pohled SZ; 4,88*0,65 1.NP - osa E - pohled JZ; 3,80*2,15 objekt E 1.NP - osa E2; 8,70 1.NP - osa I/I-J; 3,30*1,50 2.NP - osa J; 2,70*1,00 2.NP - osa E; 1,30*2,00		27,776 8,700 15,125 2,925 6,300 3,825 6,411 11,070 4,440 1,200 2,860 4,632 6,655 3,172 8,170 8,700 4,950 2,700 2,600		
2	SUB	985223009_1	Přezdívání z lícových cihel - zazdívka V1 / včetně třídění cihel	m2	66,558	3 945,00	262 569,34
Výkaz výměr:			objekt A 2.NP - osa A - pohled SV; (0,90*7+2,25*2)*1,25 2.NP - osa A - pohled SV; (1,20+0,90*2)*1,85		13,500 5,550		

Komentář

NV
NV

NV

NV
NV
NV

NV



STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			3.NP - osa A - pohled SV; (0,90*3+2,25)*1,40		6,930		
			4.NP - osa A - pohled SV; 0,90*3*0,85		2,295		
			3.NP - osa E2 - pohled JZ; (2,40-0,80)*1,50		2,400		
			4.NP - osa E2 - pohled JZ; 2,20*2*0,85		3,740		
			1.NP - osa I - pohled SZ; 2,25*1,40		3,150		
			4.NP - osa I - pohled SZ; 2,05*0,75		1,538		
			objekt C				
			2.NP - osa D - pohled SV; 3,80*1,35*2		10,260		
			objekt E				
			1.NP - osa J - pohled JZ; 3,20*1,50		4,800		
			1.NP - osa I - pohled SZ; 3,80*1,45		5,510		
			2.NP - osa J - pohled JZ; 2,70*2,55		6,885		
3	SUB	59623000_1	Lícové cihly - dodávka / doplnění 30 % cihel - atypický rozměr cihel	kus	938,454	120,00	112 614,44
			Výkaz výměr: přezdivky; 66,557*47*0,3		938,454		
4	SP	622631001	Spárování cihelných ploch - zazdivky, přezdivky	m2	397,536	201,00	79 904,74
			Výkaz výměr: zazdivky; 132,211*2		264,422		
			přezdivky; 66,557*2		133,114		
5	SUB	317944323_1	Osazení a dodávka ocelových překladů - profily I 140	kg	145,152	68,00	9 870,34
			Výkaz výměr: 1.-3.NP - osa E2; (3*2,50+1,50)*14,40 *1,12		145,152		
Oddíl			22: Betonové konstrukce			4 864 984,90	
Pododdíl			221.: Železobetonové konstrukce - objekt A			90 203,76	
6	SUB	985509001_1	Úprava a reprofilace stěn (řezných ploch) po vybourání otvorů	m2	5,134	4 543,00	23 323,76
			Výkaz výměr: 1.NP - otvor ve stěně výsypky; (1,20+2,10*2)*0,21		1,134		
			1.NP - otvor v opěrné zdi; (1,20+1,40*2)*1,00		4,000		
7	SUB	975069001_1	Podchycení a zabezpečení schodišť a podest - objekt A, osa I-II/B-D	m2	100,000	418,00	41 800,00
8	SUB	975119001_1	Podchycení a zabezpečení betonového stropu - objekt A, osa IV-III/B-D	m2	60,000	418,00	25 080,00
Pododdíl			222.: Zesílení nosné konstrukce a úpravy - objekt B			4 545 417,55	
9	SUB	389381009_1	Dobetonování sloupů - 1.PP, objekt B - samozhutnitelný beton C35/45-XC3-XD1	m3	7,254	11 405,00	82 731,87
			Výkaz výměr: 0,90*0,80*5,20		3,744		
			0,90*0,45*5,20		2,106		
			0,15*0,45*2*5,20		0,702		
			0,15*0,45*2*5,20		0,702		
10	SUB	331359101_1	Bednění sloupů - zřízení - 1.PP, objekt B	m2	40,820	777,00	31 717,14
			Výkaz výměr: (0,90*2+0,80)*5,20		13,520		

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			(0,90*2+0,45)*5,20		11,700		
			(0,15*2+0,45)*2*5,20		7,800		
			(0,15*2+0,45)*2*5,20		7,800		
11	SUB	331359102_1	Bednění sloupů - odstranění - 1.PP, objekt B		40,820	239,10	9 760,06
12	SP	331361821	Výztuž sloupů - 1.PP, objekt B	t	1,596	83 686,00	133 552,81
		Výkaz výměr:	předpoklad 220 kg/m3; 7,254*0,22		1,596		
13	SUB	B_S2	Oprava paty betonového sloupu	kus	14,000	11 955,00	167 370,00
14	SUB	985223009_1	Přezdivání z lícových cihel - zazdívka V1 - včetně třídění cihel - pro dobetonování průvlaku v 1.PP, objekt B	m2	3,420	4 304,00	14 719,68
		Výkaz výměr:	8,55*0,40		3,420		
15	SUB	389382009_1	Dobetonování průvlaku - 1.PP, objekt B - samozhutnitelný beton C35/45-XC3-XD1	m3	0,385	12 481,00	4 802,06
		Výkaz výměr:	8,55*0,45*0,10		0,385		
16	SUB	413359101_1	Bednění dobetonování průvlaku - zřízení - 1.PP, objekt B	m2	5,558	777,00	4 318,18
		Výkaz výměr:	8,55*(0,45+0,10*2)		5,558		
17	SUB	413359102_1	Bednění dobetonování průvlaku - odstranění - 1.PP, objekt B	m2	5,558	239,00	1 328,36
18	SP	413352115	Podpěrná konstrukce bednění dobetonování průvlaku - zřízení - 1.PP, objekt B	m2	3,848	418,00	1 608,26
		Výkaz výměr:	8,55*0,45		3,848		
19	SP	413352116	Podpěrná konstrukce bednění dobetonování průvlaku - odstranění - 1.PP, objekt B	m2	3,848	418,00	1 608,46
20	SP	413361821	Výztuž nosníků - 1.PP, objekt B	t	0,085	83 686,00	7 088,20
		Výkaz výměr:	předpoklad 220 kg/m3; 0,385*0,22		0,085		
21	SUB	985369001_1	Doplnění průvlaku pásovou ocelí - viz výkaz v.č.240	kg	140,000	165,00	23 100,00
22	SP	985331215	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	17,000	4 313,00	73 321,00
		Výkaz výměr:	viz výkaz statika - v.č.240; (17,00)		17,000		
23	SP	985331214	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,000	4 069,00	81 380,00
		Výkaz výměr:	viz výkaz statika - v.č.240; (20,00)		20,000		
24	SP	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	76,000	3 692,00	280 592,00
		Výkaz výměr:	viz výkaz statika - v.č.240; (76,00)		76,000		
25	SP	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	116,000	3 394,00	393 704,00
		Výkaz výměr:	viz výkaz statika - v.č.240; (116,00)		116,000		

Komentář

--

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
26	SUB	985331211_1	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	44,000	3 180,00	139 920,00
			Výkaz výměr: viz výkaz statika - v.č.240; (44,00)		44,000		
27	H	31197006	Tyč závitová Zn bílý - ocel 8,8 - M16	m	76,130	299,00	22 762,87
			Výkaz výměr: (1,15*18*2 +0,85*7*2 +0,15*13*2 +0,15*30*2) *1,15		76,130		
28	SUB	975043110_1	Podchycení stropů při dobetonování průvlaků	m	10,000	418,00	4 180,00
29	SP	411388531	Dobetonování otvorů v podlaze 4.NP	m3	0,664	55 472,00	36 855,60
			Výkaz výměr: (0,70*0,80+0,90*0,90)*0,12		0,164		
			oprava podlahy 4.np - vi výkz v.č.240; 0,50		0,500		
30	SUB	985139001_1	Prohlídka celého stropu pod 4.NP a jeho čištění	m2	156,000	956,00	149 136,00
31	SUB	985909001_1	Sanace železobetonových konstrukcí v obvodovém plášti - očištění betonu, odstranění uvolněných částí, ošetření výztuže migrujícími inhibitory na silanové bázi, nátěr betonu	m2	811,000	3 551,00	2 879 861,00

Pododdíl 223.: Železobetonové konstrukce - objekt E

229 363,59

32	SP	411321616	Beton stropů tl. 120 mm / nad m. 1.02	m3	2,698	11 405,00	30 771,60
			Výkaz výměr: 6,16*3,65*0,12		2,698		
33	SP	411351011	Bednění stropů - zřízení / nad m. 1.02	m2	22,484	777,00	17 470,07
			Výkaz výměr: 6,16*3,65		22,484		
34	SP	411351012	Bednění stropů - odstranění / nad m. 1.02	m2	22,500	239,00	5 377,50
35	SP	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - zřízení / nad m. 1.02	m2	22,500	299,00	6 727,50
36	SP	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - odstranění / nad m. 1.02	m2	22,500	120,00	2 700,00
37	SP	411361821	Výztuž stropů - nad m. 1.02	t	0,405	83 686,00	33 892,83
			Výkaz výměr: předpoklad 150 kg/m3; 2,70*0,15		0,405		
38	SP	411321616	Beton stropů tl. 200 mm / mezipatro +7,52	m3	4,212	11 405,00	48 037,86
			Výkaz výměr: v. 263 Úprava nosné konstrukce objektu E - půdorys mezipater; 6,00*3,51*0,20		4,212		
39	SP	411351011	Bednění stropů - zřízení / mezipatro +7,52	m2	21,060	777,00	16 363,62
			Výkaz výměr: 6,00*3,51		21,060		
40	SP	411351012	Bednění stropů - odstranění / mezipatro +7,52	m2	21,100	299,00	6 308,90
41	SP	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - zřízení / mezipatro +7,52	m2	21,100	299,00	6 308,90
42	SP	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - odstranění / mezipatro +7,52	m2	21,100	120,00	2 532,00
43	SP	411361821	Výztuž stropů / mezipatro +7,52	t	0,632	83 686,00	52 872,81
			Výkaz výměr: předpoklad 150 kg/m3; 4,212*0,15		0,632		

Oddíl 23: Ocelové konstrukce

19 234 702,22

Komentář

--

--

--

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			231: Ocelové konstrukce - demontáž	755 574,82			
44	SUB	23_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		–		–
45	SUB	OK_1.A1	Demontáž části ocelových konstrukcí - objekt A	kg	7 629,000	72,00	549 288,00
Výkaz výměr:			součet hmotnosti po patrech viz výkaz materiálu - odpočet hmotnosti plechů (vykázané níže)				
			1.NP ; (2444,00 -135,00-785,00)		1 524,000		
			2.NP ; (2691,00 -785,00)		1 906,000		
			Plošina mezi 3.NP a 4. NP; (506,00)		506,000		
			3.NP ; (868,00 -294,00)		574,000		
			4.NP ; (9874,00 -8405,00)		1 469,000		
			Střecha ; (1545,00)		1 545,000		
			Svislá ztužidla ; (105,00)		105,000		
46	SUB	OK_1.C1	Demontáž části ocelových konstrukcí - objekt C	kg	487,000	72,00	35 064,00
Výkaz výměr:			1.NP; (487,00)		487,000		
47	SUB	OK_1.D1	Demontáž části ocelových konstrukcí - objekt D	kg	140,000	72,00	10 080,00
Výkaz výměr:			Dřevěná výsypka; (140,00)		140,000		
48	SUB	OK_1.E1	Demontáž části ocelových konstrukcí - objekt E	kg	871,000	72,00	62 712,00
Výkaz výměr:			Mezipatra ; (435,00)		435,000		
			2.NP ; (383,00)		383,000		
			Střecha; (53,00)		53,000		
49	SUB	OK_1.A2	Demontáž části ocelových pochozích plechů P5 - objekt A	m2	265,099	239,00	63 358,66
Výkaz výměr:			1.NP ; (0,863*4,00 +20,00)		23,452		
			2.NP ; (20,00)		20,000		
			3.NP ; (7,503)		7,503		
			4.NP ; (214,144)		214,144		
50	SUB	OK_1.SCH	Demontáž ocelového schodiště	kpl	1,000	23 910,00	23 910,00
51	SUB	OK_1	Likvidace suti	t	23,352	478,00	11 162,16
Pododdíl			232: Ocelové konstrukce - nové a doplnění	9 463 182,40			
52	SUB	23_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		–		–
53	SUB	OK_2.A1	Doplnění ocelových konstrukcí 1.NP až 4.NP, střecha - objekt A	kg	12 251,400	421,00	5 157 839,40
Výkaz výměr:			součet hmotnosti po patrech viz výkaz materiálu - odpočet hmotnosti plechů (vykázané níže)				
			1.NP ; (5618,00 -217,00-955,00)*1,05		4 668,300		
			2.NP ; (7850,00 -694,00-3010,00-954,00)*1,05		3 351,600		

Komentář

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			3.NP ; (941,00 -330,00-246,00)*1,05		383,250		
			4.NP ; (14790,00 -13448,00)*1,05		1 409,100		
			Střecha ; 2323,00*1,05		2 439,150		
54	SUB	OK_2.A2	Doplnění ocelových konstrukcí - svislá ztužidla - objekt A	kg	2 399,250	421,00	1 010 084,25
55	SUB	OK_2.A3	Doplnění ocelových konstrukcí - výtahová šachta - objekt A, včetně kotvení	kg	10 699,500	212,00	2 268 294,00
56	SUB	OK_2.A3.1	Doplnění ocelových konstrukcí - výtahová šachta - objekt A - svorník M30, ocel 8,8 - délka 1100 mm	kus	16,000	2 989,00	47 824,00
57	SUB	OK_2.C	Doplnění ocelových konstrukcí 1.NP - objekt C	kg	511,350	421,00	215 278,35
		Výkaz výměr:	1.NP ; (487,00) *1,05		511,350		
58	SUB	OK_2.D	Doplnění ocelových konstrukcí - Dřevěná výsypka - objekt D	kg	147,000	421,00	61 887,00
		Výkaz výměr:	Dřevěná výsypka; (140,00) *1,05		147,000		
59	SUB	OK_2.E	Doplnění ocelových konstrukcí - objekt E	kg	1 667,400	421,00	701 975,40
		Výkaz výměr:	Mezipatra ; (435,00) *1,05		456,750		
			2.NP ; (982,00) *1,05		1 031,100		
			Střecha; (171,00) *1,05		179,550		
Pododdíl			233: Ocelové konstrukce - oprava styčnicků				3 509 224,00
60	SUB	23_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		-		-
61	SUB	OK_S1	Sanace styčnicků a lokálních poruch NOK - typický detail kategorie "A" - provedení dle výkresů detailů - odhad hmotnosti oceli pro opravu - 229,00 kg	kus	20,000	117 160,00	2 343 200,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 16		16,000		
			objekt E; 4		4,000		
62	SUB	OK_S2	Sanace styčnicků a lokálních poruch NOK - typický detail kategorie "B" - provedení dle výkresů detailů - odhad hmotnosti oceli pro opravu - 36,00 kg	kus	14,000	19 666,00	275 324,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 11		11,000		
			objekt D; 3		3,000		
63	SUB	OK_S3	Sanace styčnicků a lokálních poruch NOK - typický detail kategorie "C" - provedení dle výkresů detailů - odhad hmotnosti oceli pro opravu - 25,00 kg	kus	12,000	14 286,00	171 432,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 8		8,000		
			objekt D; 4		4,000		
64	SUB	OK_S4	Sanace styčnicků a lokálních poruch NOK - typický detail kategorie "D" - provedení dle výkresů detailů - odhad hmotnosti oceli pro opravu - 5,00 kg	kus	8,000	16 355,00	130 840,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 6		6,000		
			objekt D; 2		2,000		

Komentář

--

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
65	SUB	OK_S5	Sanace styčníků a lokálních poruch NOK - typický detail kategorie "E" - provedení dle výkresů detailů - odhad hmotnosti oceli pro opravu - 58,00 kg	kus	2,000	34 192,00	68 384,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 2		2,000		
66	SUB	OK_S6	Sanace styčníků a lokálních poruch NOK - typický detail kategorie "F" - provedení dle výkresů detailů - odhad hmotnosti oceli pro opravu - 222,00 kg	kus	1,000	111 183,00	111 183,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 1		1,000		
67	SUB	OK_S	Podchycení ocelových konstrukcí při opravách	kus	57,000	7 173,00	408 861,00
Pododdíl			234: Ocelové konstrukce - povrchové úpravy	5 252 627,00			
68	SUB	23_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		–		–
69	SUB	OK_5.1.1	Sanace stávajících vnějších ocelových konstrukcí - tryskání vhodným abrazivem (např. křemičitý písek)	m2	1 587,000	956,00	1 517 172,00
70	SUB	OK_5.1.2	Sanace stávajících vnějších ocelových konstrukcí - nová povrchová úprava - vrstva ethylsilikátu s obsahem zinku - uzavírací penetrační nátěr (epoxidový) - dvě vrstvy epoxidu dvoukomponentního - jedna vrstva alifatického polyuretanu	m2	1 587,000	1 315,00	2 086 905,00
71	SUB	OK_5.2	Sanace stávajících vnitřních ocelových konstrukcí - 4.NP - ruční očištění kartáči - vosková impregnace	m2	1 072,500	1 196,00	1 282 710,00
72	SUB	OK_5.3	Povrchová úprava nových ocelových prvků - dle popisu v D.1.2 Stavebně konstrukční část	m2	680,000	538,00	365 840,00
Pododdíl			235: Ocelové konstrukce - demontáž a zpětná montáž	254 094,00			
73	SUB	23_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		–		–
74	SUB	OK_1.A1	Demontáž části ocelových konstrukcí pro zpětné použití - portál a příhradová stojka (JZ)	kg	1 560,000	87,00	135 720,00
75	SUB	OK_1.C1	Zpětná montáž části ocelových konstrukcí - portál a příhradová stojka (JZ)	kg	327,000	362,00	118 374,00
Oddíl			26: Dřevěné konstrukce	1 282 748,86			
Pododdíl			260: Dřevěné konstrukce	1 282 748,86			
76	SUB	26_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		–		–
77	SP	762331912	Výřezání části střešní vazby - krokve 100/120 mm, vaznice 80/100 mm	m	691,380	181,00	125 139,78
		Výkaz výměr:	objekt A - krokve 100/120 - součet viz výkaz statika; 475,08		475,080		
			objekt A - vaznice 80/100 - součet viz výkaz statika; 32,84		32,840		

Komentář

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			objekt C - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 183,46		183,460		
78	SP	762331922	Výřezání části střešní vazby - vaznice 120/160 mm	m	69,910	186,00	13 003,26
		Výkaz výměr:	objekt A - vaznice 120/160 - součet viz výkaz statika; 69,91		69,910		
79	SP	762711942	Výřezání části prostorových vázaných konstrukcí - trám 200/200 mm	m	49,250	201,00	9 899,25
		Výkaz výměr:	objekt D - Dřevěná výsypka nosné profily - trám 200/200 - součet viz výkaz statika; 49,25		49,250		
80	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,643	402,00	2 670,49
81	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	59,787	67,00	4 005,73
		Výkaz výměr:	6,643*9		59,787		
82	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,643	3 228,00	21 443,60
83	SP	762332931	Montáž doplnění části vázaných konstrukcí krovu - C24 - krokve 100/120 mm, vaznice 80/100 mm	m	691,380	320,00	221 241,60
		Výkaz výměr:	objekt A - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 475,08		475,080		
			objekt A - vaznice 80/100 - součet viz výkaz statika; 32,84		32,840		
			objekt C - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 183,46		183,460		
84	SP	762332932	Montáž doplnění části vázaných konstrukcí krovu - C24 - vaznice 120/160 mm	m	69,910	387,00	27 055,17
		Výkaz výměr:	objekt A - vaznice 120/160 - součet viz výkaz statika; 69,91		69,910		
85	SP	762712934	Montáž doplnění části vázané prostorové konstrukce - C24 - trám 200/200 mm	m	49,250	424,00	20 882,00
		Výkaz výměr:	objekt D - Dřevěná výsypka nosné profily - trám 200/200 - součet viz výkaz statika; 49,25		49,250		
86	SUB	60512100_1	Řezivo C24 - dodávka	m3	12,625	12 452,00	157 209,23
		Výkaz výměr:	objekt A - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 475,08*0,10*0,12 *1,10		6,271		
			objekt A - vaznice 80/100 - součet viz výkaz statika; 32,84*0,08*0,10 *1,10		0,289		
			objekt A - vaznice 120/160 - součet viz výkaz statika; 69,91*0,12*0,16 *1,10		1,476		
			objekt C - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 183,46*0,10*0,12 *1,10		2,422		
			objekt D - Dřevěná výsypka - trám 200/200 - součet viz výkaz statika; 49,25*0,20*0,20 *1,10		2,167		
87	SP	762395000	Spojovací prostředky	m3	12,600	1 913,00	24 103,80
88	SP	783213021	Nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	418,143	175,00	73 174,95
		Výkaz výměr:	objekt A - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 475,08*(2*0,10+2*0,12) *1,10		229,939		
			objekt A - vaznice 80/100 - součet viz výkaz statika; 32,84*(2*0,08+2*0,10) *1,10		13,005		
			objekt A - vaznice 120/160 - součet viz výkaz statika; 69,91*(2*0,12+2*0,16) *1,10		43,065		
			objekt C - krokev 100/120 - součet viz výkaz statika; 183,46*(2*0,10+2*0,12) *1,10		88,795		
			objekt D - Dřevěná výsypka - trám 200/200 - součet viz výkaz statika; 49,25*(2*0,20+2*0,20) *1,10		43,340		

Komentář

--

--

--

--

--

STATICKE ZABEZPECENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
89	SUB	270_01_A,C	Sanace zdiva pod krovem objektů A a C - prozáření	m	260,000	2 242,00	582 920,00
		Výkaz výměr:	objekt A; 120,00 objekt C; 140,00		120,000 140,000		

Oddíl 27: Střechy 793 856,97

Pododdíl 271: Střecha S1 283 430,90

90	SUB	27_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.1.24_DPS_skladby		–		–
91	SUB	S1_B.01	titanzinkovaná falcovaná krytina - tl.0,7 mm - TiZn - předzvětralý, rozteč dvojitého stojatých drážek 600 mm - viz 391: Klempířské konstrukce		–		–
92	SUB	S1_B.02	polypropylenová difúzně otevřená hydroizolace s nakaširovanou strukturovanou rohoží - viz 391: Klempířské konstrukce		–		–
93	SP	762341210	plnoplošné dřevěné bednění tl. 24 mm - montáž	m2	265,000	154,00	40 810,00
94	SP	762395000	spojovací prostředky	m3	5,520	1 817,00	10 029,84
95	H	60511120	prkna pro bednění - dodávka	m3	7,000	9 789,00	68 523,00
96	SP	783213021	nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	530,000	33,00	17 490,00
97	SUB	953951001_1	latě - montáž do betonové konstrukce střechy	m	331,250	39,00	12 918,75
98	H	60514103	latě - dodávka	m3	0,910	12 966,00	11 799,06
99	SP	783213021	nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním - latě	m2	72,875	30,00	2 186,25
100	SP	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	265,000	177,00	46 905,00
101	SUB	62855001_1	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm - dodávka	m2	304,750	152,00	46 322,00
102	SP	712411101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	265,000	41,00	10 865,00
103	SUB	11163150_1	Lak penetrační asfaltový - dodávka	kg	95,400	55,00	5 247,00
104	SP	985131111	očištění stávající konstrukce	m2	265,000	39,00	10 335,00

Pododdíl 272: Střecha S2 258 826,75

105	SUB	27_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.1.24_DPS_skladby		–		–
106	SUB	S2_A.01	titanzinkovaná falcovaná krytina - tl.0,7 mm - TiZn - předzvětralý, rozteč dvojitého stojatých drážek 600 mm - viz 391: Klempířské konstrukce		–		–
107	SUB	S2_A.02	polypropylenová difúzně otevřená hydroizolace s nakaširovanou strukturovanou rohoží - viz 391: Klempířské konstrukce		–		–
108	SP	762341210	plnoplošné dřevěné bednění tl. 24 mm - montáž	m2	502,600	154,00	77 400,40
109	SP	762395000	spojovací prostředky	m3	12,060	1 772,00	21 370,32
110	H	60511120	prkna pro bednění - dodávka	m3	13,270	9 789,00	129 900,03
111	SP	783213021	nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	1 005,200	30,00	30 156,00

Pododdíl 273: Střecha S3 170 014,32

Komentář

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
112	SUB	27_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.1.24_DPS_skladby		–		–
113	SUB	S3_A.01	vlnitý plech - pozinkovaný - viz 391: Klempířské konstrukce		–		–
114	SUB	S3_A.02	polypropylenová difúzně otevřená hydroizolace s nakaširovanou strukturovanou rohoží - viz 391: Klempířské konstrukce		–		–
115	SP	762341210	plnoplošné dřevěné bednění tl. 24 mm - montáž	m2	330,000	154,00	50 820,00
116	SP	762395000	spojovací prostředky	m3	7,920	1 772,00	14 034,24
117	H	60511120	prkna pro bednění - dodávka	m3	8,720	9 789,00	85 360,08
118	SP	783213021	nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	660,000	30,00	19 800,00

Pododdíl 274: Lokální oprava stávajících střech 81 585,00

119	SUB	27_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.1.24_DPS_skladby		–		–
120	SUB	S_D	Lokální oprava stávajících střech	m2	235,000	147,00	34 545,00
121	SUB	S_E	Lokální oprava stávajících střech	m2	320,000	147,00	47 040,00

Oddíl 29: Přesun hmot 259 535,86

Pododdíl 299: Přesun hmot pro konstrukce 259 535,86

122	SUB	998012_1	Vnitrostaveništní přesun hmot pro zděné konstrukce	t	76,418	658,00	50 283,04
123	SUB	998012_2	Vnitrostaveništní přesun hmot pro betonové konstrukce	t	77,592	598,00	46 400,02
124	SUB	998012_3	Vnitrostaveništní přesun hmot pro ocelové konstrukce	t	35,341	2 391,00	84 500,21
125	SUB	998012_4	Vnitrostaveništní přesun hmot pro dřevěné konstrukce	t	7,289	3 587,00	26 145,64
126	SUB	998012_5	Vnitrostaveništní přesun hmot pro střechy konstrukce	t	21,835	2 391,00	52 206,95

Skupina 3: KOMPLETACE 13 523 908,28

Oddíl 31: Výplně otvorů - okna 4 673 256,00

Pododdíl 314.1: Dřevěná okna ve zdivu - O 01, O 04 407 483,00

1	SUB	31_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
---	-----	---------	--	--	---	--	---

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2	SUB	O01a_B 4.NP	Okno s dřevěným rámem, jednoduché, dělené na třetiny, prostřední třetina s vloženým otevíravým křídlem - rozměr 2090x1290 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 40 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm (zachováno cca 30 %) bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným bezpečnostním sklem tl. 6mm (3.3.1) - kování bude demontováno, repasováno - očištění, konzervace, oprava resp.doplnění či náhrada - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	16 116,00	16 116,00
3	SUB	O01b_B 4.NP	Okno s dřevěným rámem, jednoduché, dělené na třetiny, prostřední třetina upravena na otevíravé zasklení - rozměr 2090x1290 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - střední část okna bude upravena a doplněna vsazeným rámem otevíravého křídla podle vzoru okna O01a - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 40 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování (vzor okno O01a) - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	16 116,00	16 116,00
4	SUB	O01c_B 4.NP	Okno s dřevěným rámem, jednoduché, dělené na čtvrtiny, prostřední pravá čtvrtina s vloženým kyvným křídlem - upraveno na otevíravé - rozměr 2755x1290 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - kyvné křídlo bude nahrazeno kopií otevíravého křídla podle vzoru okna O01a - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování (vzor okno O01a) - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	21 244,00	21 244,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	SUB	O01d_B 4.NP	Okno s dřevěným rámem, jednoduché, dělené na čtvrtiny, prostřední pravá čtvrtina upravena na otevíravé křídlo - rozměr 2755x1290 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu (viz det. 99) - prostřední pravá čtvrtina bude nahrazena kopií otevíravého křídla podle vzoru okna O01a - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování (vzor okno O01a) - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	21 244,00	21 244,00
6	SUB	O01e_B 1.NP	Okno s dřevěným rámem, jednoduché, dělené na třetiny, prostřední třetina s vloženým kyvným křídlem - rozměr 2080x1780 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (zachováno 0 %) - kování bude demontováno, repasováno - očištění, konzervace, oprava resp.doplnění či náhrada - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	22 131,00	22 131,00
7	SUB	O01f_E 1.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na polovinu s pevným zasklením - rozměr 800x1000 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken zachovat (zachováno 0 %), v případě výměny nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	4 782,00	4 782,00
8	SUB	O01g_B 1.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na šestiny s pevným zasklením - rozměr 2000x5000 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (zachováno 0 % - stávající zasklení popraskané, prostřílené) - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	3,000	59 776,00	179 328,00
9	SUB	O01h_B 1.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na čtvrtiny s pevným zasklením - rozměr 2790x1780 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (zachováno 0 %) - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	29 686,00	29 686,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
10	SUB	O01i_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, neotvíravé - rozměr 1400x1400 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30-60 % - neznámý rozsah poškození, okno zabetonované - nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	11 716,00	11 716,00
11	SUB	O04a_B 1.NP	Okno dvojité okno, dělené na třetiny - rozměr 2000x1780 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna 30-60 % - čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) (zachováno 0 %) - kování bude demontováno, repasováno - očištění, konzervace, oprava resp.doplnění či náhrada - včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	4,000	21 280,00	85 120,00

Pododdíl

314.2: Dřevěná okna s rámy vsazenými do ocelových válcovaných I profilů - O 02

2 550 580,00

12	SUB	31_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
13	SUB	O02a_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, prostřední třetina s vloženým kyvným křídlem - upraveno na otevíravé - rozměr 2450x1430 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98b) - kyvné křídlo bude nahrazeno kopií otevíravého křídla dle det. 98b - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 40 %) bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázdné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	6,000	20 942,00	125 652,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
14	SUB	O02b_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na poloviny, s pevným zasklením - jedna polovina upravena na otevíravé - rozměr 1600x1430 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98b) - jedno křídlo bude nahrazeno novým otvíravým křídlem podle detailu 98b - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %) bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	13 677,00	13 677,00
15	SUB	O02c_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, s pevným zasklením - upraveno na otevíravé - rozměr 740x1430 mm - repase prvku - dílenská oprava rámu dle popisu - pevné křídlo bude nahrazeno novým otvíravým křídlem podle detailu 98b - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %) bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	6 325,00	6 325,00
16	SUB	O02d_A 4.NP	Okno s dřevěným rámem, jednoduché, dělené na čtvrtiny, prostřední pravá čtvrtina s vloženým kyvným křídlem - upraveno na otevíravé - rozměr 3010x1430 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 99) - kyvné křídlo bude nahrazeno kopií otvíravého křídla dle det. 98b - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm (zachováno 75 %) bude nahrazeno novým čirým lepeným/vrstveným sklem bezpečnostním tl. 6mm (3.3.1) - nové kování - včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	25 729,00	25 729,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
17	SUB	O02e_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2320x1700 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků více než 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %) bude nahrazeno novým drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	14,000	23 575,00	330 050,00
18	SUB	O02f_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na poloviny sloupkem, s pevným zasklením - rozměr 2200x1830 mm - nové okno po vzoru sousedních oken (det. 98a) - zasklení z drátoskla tl. 6mm - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	24 066,00	24 066,00
19	SUB	O02g_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na polovinu s pevným zasklením - rozměr 2320x1700 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 60 mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm - včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	4,000	23 575,00	94 300,00
20	SUB	O02h_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2320x1700 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků více než 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	13,000	23 575,00	306 475,00

Komentář

STATICKE ZABEZPECENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
21	SUB	O02i_A 4.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, prostřední třetina upravena na otevíravé zasklení - rozměr 2320x1600 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - střední část okna bude upravena a doplněna vsazeným rámem otevíravého křídla dle det. 98b - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - nové kování - včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	22 189,00	22 189,00
22	SUB	O02k_A 3.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2290x2340 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	14,000	32 031,00	448 434,00
23	SUB	O02l_A 3.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 3120x1740 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	32 451,00	32 451,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
24	SUB	O02m_A 3.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na poloviny, s pevným zasklením - rozměr 1750x2340 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	24 478,00	24 478,00
25	SUB	O02n_A 3.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 3120x2340 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	43 641,00	43 641,00
26	SUB	O02o_A 3.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, s pevným zasklením - rozměr 740x2340 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty bude zachováno (zachováno 100 %) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	10 351,00	10 351,00
27	SUB	O02p_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 3120x1910 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	4,000	35 621,00	142 484,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	SUB	O02q_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2220x1910 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	16,000	25 346,00	405 536,00
29	SUB	O02r_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, s pevným zasklením - rozměr 740x1910 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty bude zachováno (zachováno 100 %) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	8 449,00	8 449,00
30	SUB	O02s_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na poloviny, s pevným zasklením - rozměr 1580x1970 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	18 606,00	18 606,00
31	SUB	O02t_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na osminy, s pevným zasklením - rozměr 2790x2140 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 50 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	35 690,00	35 690,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
32	SUB	O02u_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na osminy, s pevným zasklením - rozměr 2820x2530 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 50 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	42 647,00	42 647,00
33	SUB	O02v_A 2.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na pětiny, s pevným zasklením - rozměr 3650x1910 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	2,000	41 673,00	83 346,00
34	SUB	O02w_A 1.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2220x2660 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	8,000	35 299,00	282 392,00
35	SUB	O02x_A 1.NP	Okno jednoduché s dřevěným rámem, s pevným zasklením - rozměr 790x2500 mm - repase prvku - dílenská oprava dle popisu, doplnění okapnice z Pz plechu s nátěrem (viz det. 98a) - předpokládané procento náhrad dřevěných prvků do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty bude zachováno (zachováno 50 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu - povrchová úprava válcovaných profilů hrázděné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	2,000	11 806,00	23 612,00

Pododdíl

314.3: Okna s ocelovým rámem - O 03

753 936,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
36	SUB	31_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
37	SUB	O03a_C 1.-2.NP	Okna zabetonována OSB deskami - stávající okna s ocelovými a dřevěnými rámy - zabetonování deskami OSB 3 (pro vlhkém prostředí) tl. 15 mm s pomocnou podkonstrukcí z dřevěných hranolů 75x75mm, tvořících rámy a mezilehlé sloupky á 600 mm - na vnější plochy nátěr silikonovou fasádní barvou, odstín tmavo šedý - vzorkovat	m2	118,000	2 630,00	310 340,00
38	SUB	O03b_D 2.NP	Okna v ocelovém rámu - odstranit jen nebezpečné výplně u kterých hrozí vypadnutí, tedy pouze nezbytně nutné. Vše ostatní ponechat ve stávajícím	m2	50,000	209,00	10 450,00
39	SUB	O03c_E 2.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2110x1400 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty bude zachováno - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	12 360,00	12 360,00
40	SUB	O03d_E 2.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 2810x1160 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty bude zachováno - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	2,000	13 639,00	27 278,00
41	SUB	O03e_E 2.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 2710x1160 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna do 30 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 30 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	13 154,00	13 154,00
42	SUB	O03f_E mezipatro p	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 2800x1550 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna více než 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 10 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	3,000	18 160,00	54 480,00
43	SUB	O03g_E mezipatro p	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2710x1160 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna více než 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 60 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	13 154,00	13 154,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
44	SUB	O03h_E mezipatro p	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na šestiny, s pevným zasklením - rozměr 2800x2400 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	2,000	28 118,00	56 236,00
45	SUB	O03i_E mezipatro p	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na třetiny, s pevným zasklením - rozměr 2800x2400 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30-60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 % - okno zabedněno OSB deskami), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	28 118,00	28 118,00
46	SUB	O03k_E 1.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na šestiny, s pevným zasklením - rozměr 2800x2400 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna více než 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 50 %, zbytek nahrazen plechem), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	28 118,00	28 118,00
47	SUB	O03l_E 1.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na desetiny, s pevným zasklením - rozměr 4010x3950 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna více než 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	2,000	66 277,00	132 554,00
48	SUB	O03m_E 1.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na osminy, s pevným zasklením - rozměr 3280x1500 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30- 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	20 587,00	20 587,00
49	SUB	O03n_A 1.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na pětiny, s pevným zasklením - rozměr 3660x1300 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30- 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	19 909,00	19 909,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
50	SUB	O03o_A 1.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na čtyři části, s pevným zasklením - rozměr 2500x1300 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30- 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 20 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	13 599,00	13 599,00
51	SUB	O03p_A 1.NP	Okno jednoduché s ocelovým rámem, dělené na čtvrtiny, s pevným zasklením - rozměr 2500x1300 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - čtvrtina okna zazdívká, přidáno nové I140 a rám okna upraven - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30- 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 0 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	1,000	13 599,00	13 599,00

Pododdíl

314.4: Okna požární - O 05

255 904,00

52	SUB	31_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
53	SUB	O05_B 1.,4.NP	Požární okno - rozměr 2080x1250 mm - vybourání stávajícího dřevěného okna jednoduchého, děleného na třetiny s pevným zasklením, včetně vnitrostavěništního přesunu, odvozu a likvidace sutí - okno ocelové, dělené na třetiny s pevným zasklením, požární odolnost: EI30 DP1 - zaskleno čirým lepeným sklem - certifikovaný výrobek jako celek - rám, prosklení ostění, nadpraží, detaily apod. jsou jedním celkem – jedním výrobkem	kus	2,000	127 952,00	255 904,00

Pododdíl

314.5: Střešní okna - O 06, O 07

705 353,00

54	SUB	31_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
55	SUB	O06_E střecha	Světlík nad točnou vozíků - půdorysný rozměr 8240x1885 mm - zámečnická oprava na místě, demontovatelné části dílensky - předpokládané procento náhrad ocelových prvků okna 30- 60 % - stávající zasklení oken drátosklem tl. 6mm na lišty (zachováno 60 %), nové zasklení oken drátosklem tl. 6mm (min. 4 mm) - okna včetně povrchové úpravy dle popisu	kus	3,000	233 125,00	699 375,00

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
56	SUB	O07_C střecha	Střešní okno - výlez na střechu - půdorysný rozměr 700x1000 mm - demontáž a uložení pro zpětné použití - ošetřit proti dřevokazným houbám, vyčistit - montáž v nové střešní konstrukci.	kus	1,000	5 978,00	5 978,00
Oddíl			32: Výplně otvorů - dveře	513 040,00			
Pododdíl			321: Dveře, zárubně	513 040,00			
57	SUB	32_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
58	SUB	D01_1.NP_JZ	Dveře dřevěné jednokřídlé z lištovaných prken na dřevěném svlakovém rámu, do zárubně z válcovaných profilů - rozměr 900x1960 mm - repase prvku včetně povrchové úpravy - dílenská oprava dle popisu - repase kování - povrchová úprava válcovaných profilů hrázdné stěny - viz úpravy ocelové konstrukce v části D1.2	kus	1,000	16 871,00	16 871,00
59	SUB	D02_1.NP_JZ	Dveře dvoukřídlé dřevěné do dřevěné rámové zárubně v cihelné vyzdívce sdružené s navazujícím dřevěným jednoduchým oknem s pevným zasklením - rozměr dveří 1300x1960 mm + okno 680x1050 mm - repase prvku včetně povrchové úpravy - dílenská oprava dle popisu - repase kování - nové zasklení dveřní i okení části drátosklem tl. 6 mm	kus	1,000	24 369,00	24 369,00
60	SUB	D03_2.NP_B	Dveře dvoukřídlé dřevěné - rozměr 1490x2500 mm - bez úprav	kus	1,000	35 626,00	35 626,00
61	SUB	D04_1.NP_JZ_E	Dveře ocelové jednokřídlé - plechové křídlo na rámmu z profilů tvaru L a T, s výztužným křížem, do zárubně z válcovaných profilů - rozměr 1000x2000 mm - repase prvku včetně povrchové úpravy - dílenská oprava dle popisu - repase kování	kus	2,000	19 128,00	38 256,00
62	SUB	D05_1.NP_JZ_E	Dveře ocelové jednokřídlé - plechové křídlo na rámmu z profilů tvaru L a T, s výztužným křížem, do zárubně z válcovaných profilů - rozměr 1000x2000 mm - repase prvku včetně povrchové úpravy - dílenská oprava dle popisu - repase kování, nový zámek s cylindrickou vložkou a kování	kus	1,000	19 128,00	19 128,00

Komentář

STATICKE ZABEZPECENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
63	SUB	D06_JZ_A	Dveře ocelové jednokřídlé včetně zárubně - nové - rozměr 900x2000 mm - požární odolnost EI30DP3-C - včetně povrchové úpravy - panikové kování, ext. koule, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač - napojení na PZTS	kus	3,000	70 535,00	211 605,00
64	SUB	D07_JZ_A	Dveře ocelové jednokřídlé včetně zárubně s integrovaným oknem - nové - rozměr dveří 900x2480 mm + okno 1500x1250 mm - požární odolnost EI30DP3-C - včetně povrchové úpravy - panikové kování, ext. koule, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač - napojení na EPS a PZTS	kus	1,000	137 484,00	137 484,00
65	SUB	D08_JZ_A	Dveře ocelové jednokřídlé netevíravé - rozměr 650x2050 mm - repase prvku včetně povrchové úpravy - dílenská oprava dle popisu	kus	1,000	12 744,00	12 744,00
66	SUB	D09_JZ_A	Dveře ocelové jednokřídlé do stávajícího otvoru - nové - rozměr 900x1970 mm - včetně demontáže stávajícího zabednění otvoru	kus	1,000	16 957,00	16 957,00

Oddíl 39: Ostatní prvky a doplňky

8 203 712,20

Pododdíl 391: Klempířské konstrukce

3 293 009,66

67	SUB	391_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		-		-
68	SUB	KI01_A B	Okapnice - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 200	m	224,000	371,00	83 104,00
69	SUB	KI03_A B	Větrací hřebenová lišta - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,8 - r.š. (mm) 145	m	224,000	304,00	68 096,00
70	SUB	KI04_A C	Závětrná lišta - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 250	m	38,000	586,00	22 268,00
71	SUB	KI05a_A B C	Krycí lišta lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 160	m	48,000	359,00	17 232,00
72	SUB	KI05b_A B C	Krycí lišta lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 160	m	8,000	359,00	2 872,00

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
73	SUB	KI08_A C	Lemovací lišta - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 270	m	56,000	586,00	32 816,00
74	SUB	KI09_C	Hřebenač - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 580	m	15,000	927,00	13 905,00
75	SUB	KI10_Okno	Okapnička okna s dřevěným rámem vsazeným do ocelvého profilu - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 140	m	166,860	304,00	50 725,44
76	SUB	KI12_Okno	Okapnička okna s dřevěným rámem - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 200	m	21,000	419,00	8 799,00
77	SUB	KI13_	Úžlabí - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 500	m	22,000	760,00	16 720,00
78	SUB	KI14_C E	Okapnice - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 200	m	80,000	391,00	31 280,00
79	SUB	KI24_C	Oplechování výlezu na střeche - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,75 - r.š. (mm) 350	m	3,500	586,00	2 051,00
80	SUB	KI28_A C	Krytina z vlnitého plechu - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,6	m2	315,000	1 108,00	349 020,00
81	SUB	KI29_D E	Oplechování úpravy sklonu střechy nezi objekty D a E - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,6	m2	15,000	760,00	11 400,00
82	SUB	KI28-29_SR	Polypropylenová difúzně otevřená hydroizolace s nakaširovanou strukturovanou rohoží	m2	330,000	258,00	85 140,00
83	SUB	KI30_A okna	Okení okapnice - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 45	m	6,210	391,00	2 428,11
84	SUB	KI31_A okna	Okapnice - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 45	m	6,210	391,00	2 428,11
85	SUB	KI02_A B	Ohýbaný hřebenač - titanžinkový plech s povrchovou úpravou - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 440	m	112,000	1 126,00	126 112,00
86	SUB	KI06_A B	Krycí lišta - titanžinkový plech s povrchovou úpravou - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 160	m	24,000	710,00	17 040,00
87	SUB	KI07_A	Přítlačná lišta titanžinkový plech s povrchovou úpravou - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 100	m	24,000	472,00	11 328,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
88	SUB	KI15	Okapní žab půlkruhový - průměr 100 mm, titanžinek - r.š. (mm) 250	m	42,000	643,00	27 006,00
89	SUB	KI16	Okapní žab půlkruhový - průměr 125 mm, titanžinek - r.š. (mm) 280	m	60,000	645,00	38 700,00
90	SUB	KI17	Okapní žab půlkruhový - průměr 150 mm, titanžinek - r.š. (mm) 333	m	174,000	688,00	119 712,00
91	SUB	KI18	Okapní žab půlkruhový - průměr 200 mm, titanžinek - r.š. (mm) 400	m	24,000	1 224,00	29 376,00
92	SUB	KI19	Okapní svod kruhový - DN 80 mm, titanžinek	m	84,000	606,00	50 904,00
93	SUB	KI20	Okapní svod kruhový - DN 100 mm, titanžinek	m	216,000	702,00	151 632,00
94	SUB	KI21	Okapní svod kruhový - DN 120 mm, titanžinek	m	32,000	755,00	24 160,00
95	SUB	KI22	Okapní žab nástřešní - průměr 100 mm, titanžinek - r.š. (mm) 670	m	9,000	1 021,00	9 189,00
96	SUB	KI23_ A	Oplechování prostupů korečkových výtahů na fasádě - titanžinek s povrchovou úpravou - tl. plechu (mm) 0,7	m2	8,000	1 511,00	12 088,00
97	SUB	KI25_ A	Oplechování prostupů technologie snad střechu - titanžinek s povrchovou úpravou - 2 ks x 0,60 m2 - tl. plechu (mm) 0,7 - r.š. (mm) 250	kus	2,000	750,00	1 500,00
98	SUB	KI26_ A	"Zavíčkování" prostupů technologie snad střechu - titanžinek s povrchovou úpravou - tl. plechu (mm) 0,7	m2	7,600	1 647,00	12 517,20
99	SUB	KI27_ A B	Titanžinková falcovaná krytina, rozteč dvojitých stojatých drážek 600 mm - titanžinek s povrchovou úpravou - tl. plechu (mm) 0,7	m2	760,000	2 181,00	1 657 560,00
100	SUB	KI26-27_SR	Polypropylenová difúzně otevřená hydroizolace s nakaširovanou strukturovanou rohoží	m2	767,600	258,00	198 040,80
101	SUB	KI11_ A_výtah	Oplechování šachty dejezdu výtahu - povětrnostně odolná ocel - tl. plechu (mm) 0,55 - r.š. (mm) 530	m	10,000	586,00	5 860,00

Pododdíl

393: Zámečnické konstrukce

4 480 945,54

102	SUB	393_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav, detailů apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		-		-
103	SUB	Z02_ A 4.NP	Zábradlí ve 4.NP v objektu A - repase a doplnění dle popisu a detailu 102 - repase a povrchová úprava stávajícího zábradlí - doplnění zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy	m	9,400	4 603,00	43 268,20
104	SUB	Z03_ A 4.NP	Zábradlí ve 4.NP v objektu A - repase a doplnění dle popisu a detailu 102 - repase a povrchová úprava stávajícího zábradlí - doplnění zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy	m	11,600	5 518,00	64 008,80
105	SUB	Z05_ A 4.NP	Zábradlí ve 4.NP v objektu A - repase a doplnění dle popisu a detailu 102 - repase a povrchová úprava stávajícího zábradlí - doplnění zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy	m	12,110	4 524,00	54 785,64

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
106	SUB	Z17_A 4.NP	Zábradlí ve 4.NP v objektu A - repase a doplnění dle popisu a detailu 102 - repase a povrchová úprava stávajícího zábradlí - doplnění zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy	kus	7,350	4 816,00	35 397,60
107	SUB	Z04_A 4.NP	Zábradlí ve 4.NP v objektu A - kopie a doplnění dle popisu a detailu 102 - kopie a povrchová úprava - dle stávajícího zábradlí Z02 - doplnění zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy	m	15,900	6 127,00	97 419,30
108	SUB	Z16_A 4.NP	Zábradlí ve 4.NP v objektu A - dle stávajícího zábradlí Z02 - nové zábradlí včetně povrchové úpravy - délka 2090 mm	kus	1,000	14 034,00	14 034,00
109	SUB	Z18_A 4.NP	Zábradlí u nízkého parapetu okna z pásoviny - nový prvek, včetně kotvení a povrchové úpravy - délka jedné pásoviny cca 900 mm	kus	9,000	545,00	4 905,00
110	SUB	Z06	Mříž s brankou - posuvná skládací dvoukřídlá branka (předvýtahový prostor) - rozměr křídel 2x 1150x2000 mm - včetně kolejnic, příslušenství a kování - dle popisu 1x obdélníkový rám: svařovaný obdélníkový rám o vnějších rozměrech š/v 2300x280 mm 2x obdélníkový rám: svařovaný obdélníkový rám o vnějších rozměrech š/v 150x1100 mm	kus	1,000	36 278,00	36 278,00
111	SUB	Z07	Mříž (předvýtahový prostor) rozměry: 1x obdélníkový svařený rám o vnějších rozměrech 1500x2250 s navařenými jekly 2x sloupky: jeří 50x20x2 výšky 2200 mm 2x obdélníkový rám: svařovaný obdélníkový rám o vnějších rozměrech 2050x150 mm 4x obdélníkový rám: svařovaný obdélníkový rám o vnějších rozměrech 1200x150 mm	kus	1,000	26 152,00	26 152,00
112	SUB	Z08_A JV	Výlezový žebřík na střechu třídírný - výška 2800 mm, šířka příčlí 400 mm, 4 příčle - včetně kotvení a povrchové úpravy	kus	1,000	11 056,00	11 056,00
113	SUB	Z09_A JV	Výlezový žebřík v interiéru - výška 2300 mm, šířka příčlí 400 mm, 4 příčle - včetně kotvení a povrchové úpravy	kus	1,000	15 207,00	15 207,00
114	SUB	Z10_B 4.NP	Poklop uzamykatelný - rozměr 720x720 mm - včetně kotvení a povrchové úpravy	kus	1,000	12 258,00	12 258,00
115	SUB	Z11	Pochozí plechy - pozinkovaný plech P8, lisovaný vzor kosočtverec, přivařený k nosné konstrukci podlahy - včetně kotvení a povrchové úpravy	m2	338,000	7 556,00	2 553 928,00
116	SUB	Z14_JZ	Překlad z I profil 140 navařený ke stávající ocelové konstrukci - délka 2300 mm	kus	2,000	5 453,00	10 906,00
117	SUB	Z15_JZ	Překlad z I profil 140 navařený ke stávající ocelové konstrukci - délka 2035 mm	kus	1,000	5 157,00	5 157,00
118	SUB	Z19_A 1.NP	Sloupek - rám pro okno a vyzdívku - I profil 140 navařený ke stávající ocelové konstrukci, délka 1300 mm	kus	1,000	2 325,00	2 325,00
119	SUB	Z20_E	Pomocné schodiště s jednostranným zábradlím - 5x180x270 mm, žárově pozinkovaná ocel	kus	1,000	31 860,00	31 860,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
120	SUB	Z12_VŠ	Výtahová šachta viz D.1.2 Stavebně-konstrukční část ve výkresu výtahové šachty		–		–
121	SUB	Z13_VŠ	Obklad výtahové šachty - ocelový lakovaný plech	m2	250,000	5 848,00	1 462 000,00

Pododdíl

398: Ostatní kompletační části a doplňky

429 757,00

122	SUB	398_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav, detailů apod. Podrobný popis viz Tabulky výrobků.		–		–
123	SUB	OS01	Turniket, nerez - pro vnější prostředí, obousměrný průchod - propojení se vstupenkovým systémem (čtečka QR kódů), počítadlo s displejem ukazující počet osob uvnitř objektu - napojení na EPS, dvojice vstupů a výstupů	kus	1,000	243 669,00	243 669,00
124	SUB	OS02	Branka, nerez, max. šířka sestavy 1200 mm - pro vnější prostředí - napojení na EPS, dvojice vstupů a výstupů	kus	1,000	98 151,00	98 151,00
125	SUB	OS03a	Zavěšené dešťové potrubí - DN 200 - polypropylen šedý, UV odolné - včetně kolen, závěsného systému, čistících kusů, objímek, těsnění, odboček připojovacího potrubí apod. - kotevní a spojovací materiál korozivzdorný	m	47,000	512,00	24 064,00
126	SUB	OS03b	Zavěšené dešťové potrubí - DN 110 - polypropylen šedý, UV odolné - včetně kolen, závěsného systému, čistících kusů, objímek, těsnění, odboček připojovacího potrubí apod. - kotevní a spojovací materiál korozivzdorný	m	50,000	403,00	20 150,00
127	SUB	OS04	Požární ucpávka, certifikovaný systém - ucpávka dilatační spárty mezi objekty, šíře dilatační spáry se po výšce budovy mění - požadavek na možnost revize - preferovaný princip řešení viz detail 103	m	23,000	1 901,00	43 723,00

Oddíl

399: Přesun hmot pro kompletační prvky

133 900,08

Pododdíl

399.1: Přesun hmot pro kompletační prvky

133 900,08

128	SUB	998013_1	Vnitrostaveništní přesun hmot pro kompletační prvky	%	133 900,082	1,00	133 900,08
-----	-----	----------	---	---	-------------	------	------------

Skupina

4: ÚPRAVY POVRCHU

214 332,50

Oddíl

43: Podlahy

214 332,50

Pododdíl

432: Dlažby betonové - nezpůsobilé výdaje

18 541,18

1	SP	635111241	Podsyp pod betonovou dlažbu - 1.PP u výtahu Výkaz výměr: (4,55*4,4 - 1,98*2,52)*0,10	m3	1,503 1,503	1 315,00	1 976,50
---	----	-----------	---	----	----------------	----------	----------

Komentář

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2	SP	596811220	Betonová dlažba u výtahu - montáž Výkaz výměr: 4,55*4,4 - 1,98*2,52	m2	15,030 15,030	335,00	5 035,18
3	H	59246003	Betonová dlažba u výtahu - dodávka / předpoklad 500x500x50	m2	17,000	349,00	5 933,00
4	SP	916331112	Betonové obrubníky kolem dlažby u výtahu - montáž Výkaz výměr: 4,55*2+4,4	m	13,500 13,500	239,00	3 226,50
5	H	59217036	Betonové obrubníky kolem dlažby u výtahu - dodávka / předpoklad 500x80x250	m	15,000	158,00	2 370,00
Pododdíl			433: Podlahy tesařské	176 306,55			
6	SUB	433_Text	Pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž. Včetně veškerých pomocných a doplňkových konstrukcí, povrchových úprav apod. Podrobně viz D.1.2 Stavebně konstrukční část		-		-
7	SP	762522812	Demontáž dřevěných fošnových podlah tl. 50 mm - objekt A, D, 3.NP Výkaz výměr: Objekt A - Dřevěné podlahy ve 3.NP - viz výkaz statika; (10,912 +14,801) Objekt D - Dřevěné podlahy ve 3.NP - viz výkaz statika; (22,932)	m2	48,645 25,713 22,932	140,00	6 810,30
8	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,500	519,00	778,50
9	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 1,5*19	t	28,500 28,500	16,00	456,00
10	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,500	3 228,00	4 842,00
11	SUB	792529001_1	Nové dřevěné podlahy z fošen tl. 50 mm - objekt A, D, 3.NP - dodávka a montáž Výkaz výměr: Objekt A - Dřevěné podlahy ve 3.NP - viz výkaz statika; (10,912 +14,801) Objekt D - Dřevěné podlahy ve 3.NP - viz výkaz statika; (22,932)	m2	48,645 25,713 22,932	2 750,00	133 773,75
12	SUB	783909001_1	Povrchová úprava fošen podlahy tl. 50 mm - objekt A, 3.NP	m2	97,200	305,00	29 646,00
Pododdíl			439: Přesun hmot pro podlahy	19 484,77			
13	SUB	998014_1	Vnitrostaveništní přesun hmot pro úpravy povrchů	%	1 948,477	10,00	19 484,77
Skupina			66: PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ	1 222 051,00			
Oddíl			66.: PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ	1 222 051,00			
Pododdíl			661: Výtahy	1 222 051,00			
1	SUB	OS05	Výtah osobní, průchozí s plnými dveřmi - průchozí typ kabiny, do ocelové výtahové šachty Z12 o rozměrech 1700x2240 - umístění výtahového stroje: horní část šachty	kus	1,000	1 222 051,00	1 222 051,00

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Podobjekt			SO 01.2: TŘÍDÍRNA - TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	6 843 093,00			
Skupina			D.1.4.1: Silnoproudé elektroinstalace	1 165 382,00			
Oddíl			EL.01: Rozváděče	132 757,00			
Pododdíl			EL.01.1: Rozvaděč RH	79 864,00			
1	SUB	EL.01.1	Rozvaděč RH - kompletní provedení	ks	1,000	79 864,00	79 864,00
Pododdíl			EL.01.2: Rozvaděč R4	52 893,00			
2	SUB	EL.01.2	Rozvaděč R4 - kompletní provedení	ks	1,000	52 893,00	52 893,00
Oddíl			EL.02: Elektroinstalace	324 377,00			
Pododdíl			EL.02.1: Kabely silnoproudé	119 726,00			
3	SUB	EL.02.1.1	kabel 2x2,5 RA (B2ca)	m	53,000	67,00	3 551,00
4	SUB	EL.02.1.2	CYKY 3x1,5	m	798,000	50,00	39 900,00
5	SUB	EL.02.1.3	CYKY 3x2,5	m	200,000	60,00	12 000,00
6	SUB	EL.02.1.4	CYKY 5x1,5	m	276,000	60,00	16 560,00
7	SUB	EL.02.1.5	CYKY 5x4	m	63,000	133,00	8 379,00
8	SUB	EL.02.1.6	CYKY 5x6	m	74,000	168,00	12 432,00
9	SUB	EL.02.1.7	kabel AYKY 4x35	m	152,000	177,00	26 904,00
Pododdíl			EL.02.2: Úložný materiál	187 493,00			
10	SUB	EL.02.2.1	kabelový žlab 150 x 50	m	130,000	484,00	62 920,00
11	SUB	EL.02.2.2	stoupací žebřík	m	21,000	768,00	16 128,00
12	SUB	EL.02.2.3	chránička pr. 160 do výkopu	m	145,000	181,00	26 245,00
13	SUB	EL.02.2.4	lišty/trubky pro montáž na povrch	m	600,000	137,00	82 200,00
Pododdíl			EL.02.3: Přístroje	17 158,00			
14	SUB	EL_Text	obsahuje vždy kompletní přístroj včetně krabice, přístroje, krytu, rámečku montáže a všech dalších potřebných prvků		–		–
15	SUB	EL.02.3.1	tlačítko total stop	ks	2,000	1 039,00	2 078,00
16	SUB	EL.02.3.2	tlačítko central stop	ks	2,000	796,00	1 592,00
17	SUB	EL.02.3.3	spínač řazení 01	ks	6,000	261,00	1 566,00
18	SUB	EL.02.3.4	spínač řazení 01+01	ks	3,000	333,00	999,00
19	SUB	EL.02.3.5	spínač řazení 1	ks	2,000	261,00	522,00
20	SUB	EL.02.3.6	zásuvka jednofázová	ks	11,000	320,00	3 520,00
21	SUB	EL.02.3.7	infrapasivní spínač	ks	4,000	1 239,00	4 956,00
22	SUB	EL.02.3.8	krabicová rozvodka	ks	25,000	77,00	1 925,00
Oddíl			EL.03: Svítidla	682 747,00			

Komentář

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			EL.03.1: Svítidla				
							682 747,00
23	SUB	EL.03.1.1	svítidlo D1	ks	17,000	12 263,00	208 471,00
24	SUB	EL.03.1.2	svítidlo G1	ks	18,000	5 309,00	95 562,00
25	SUB	EL.03.1.3	svítidlo N1D	ks	6,000	14 861,00	89 166,00
26	SUB	EL.03.1.4	svítidlo N1R	ks	13,000	9 396,00	122 148,00
27	SUB	EL.03.1.5	svítidlo N2	ks	24,000	6 975,00	167 400,00
Oddíl			EL.09: Ostatní				
							25 501,00
Pododdíl			EL.09.1: Ostatní				
							25 501,00
28	SUB	EL.09.1.1	zhotovení dílenské dokumentace	kpl	1,000	2 690,00	2 690,00
29	SUB	EL.09.1.2	zhotovení PD skutečného provedení	kpl	1,000	4 304,00	4 304,00
30	SUB	EL.09.1.3	vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	18 507,00	18 507,00
Skupina			D.1.4.2.1: Slaboproudé elektroinstalace - CCTV				
Oddíl			CCTV_01: Technologie				
							2 377 324,00
Pododdíl			CCTV_01.1: Technologie - dodávka				
							673 354,00
1	H	38475038	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 2MP přisvit IR 30m DWDR IP67	kus	32,000	2 879,00	92 128,00
2	H	38471028	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 64 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP pro 16 HDD podpora RAID	kus	1,000	25 541,00	25 541,00
3	H	40332007	HDD k rekordérům kamerových systémů 10TB	kus	8,000	8 463,00	67 704,00
4	H	40342001	monitor LCD LED 19" 16:9 VGA HDMI 230V	kus	1,000	3 483,00	3 483,00
5	H	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	80,000	5,00	400,00
6	H	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	8,000	5,00	40,00
7	SUB	PZTS.0033001.R	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3	kus	10,000	3 558,00	35 580,00
8	H	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	1,000	78,00	78,00
9	H	34641108	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	33 661,00	33 661,00
10	SUB	CCTV.1001.R	Pracovní stanice pro velín - sledování CCTV, minimální konfigurace: Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, 3x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let	ks	1,000	57 160,00	57 160,00
11	H	40342005	monitor LCD LED 27" 16:9 Ultra HD 4K HDMI DP reproduktor 230V	kus	1,000	8 056,00	8 056,00
12	H	34641105	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 1000VA/900W 6x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	14 875,00	14 875,00
13	SUB	CCTV.2001.R	Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost 3,5Gbps, 1,3" displej, HDD slot (3,5"/2,5")	kus	1,000	11 759,00	11 759,00
14	SUB	CCTV.2002.R	Switch, agregační, 28x 10G SFP+, 4x 25Gbit SFP28, 1,3" dotykový displej, 760Gbps, 565,44Mpps, kovové provedení	kus	1,000	26 739,00	26 739,00
15	SUB	CCTV.2003.R	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů	kus	12,000	1 092,00	13 104,00
16	SUB	CCTV.2004.R	Záložní zdroj, redundantní, 950W, nepřetržitý monitoring	kus	1,000	12 973,00	12 973,00
17	SUB	CCTV.2005.R	Kabel, napájecí, černý, 1,5m	kus	1,000	403,00	403,00
18	SUB	CCTV.2006.R	Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt	kus	4,000	33 531,00	134 124,00
19	SUB	CCTV.2007.R	Switch, 16x Gbit LAN, 2x SFP+ port	kus	1,000	9 234,00	9 234,00
20	H	34641104	UPS interaktivní 1/1 fáze 2,2kVA/1,98kW montáž do racku 2U	kus	4,000	31 578,00	126 312,00

[illegible]

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			CCTV_01.2: Datové rozvaděče	152 480,00			
21	H	35712055	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm	kus	1,000	15 269,00	15 269,00
22	H	35712018	rozvaděč nástěnný dvoudílný 19" celoskleněné dveře 15U/500mm	kus	1,000	6 397,00	6 397,00
23	SUB	CCTV.3001.R	podružný rozvaděč pro instalaci patchpanelů, optické vany, switche v provedení do venkovního a prašného prostředí, včetně průchodek	kus	3,000	40 214,00	120 642,00
24	H	42914001	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	1 764,00	1 764,00
25	H	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	10,000	196,00	1 960,00
26	H	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	8,000	806,00	6 448,00
Pododdíl			CCTV_01.3: Patch panely	57 032,00			
27	H	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	5,000	377,00	1 885,00
28	H	37452035	prvek ukončovací datového rozvodu Keystone 1xRJ45 STP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	120,000	72,00	8 640,00
29	H	35759005	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex	kus	10,000	1 143,00	11 430,00
30	H	37459135	pigtail optický LC(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	240,000	38,00	9 120,00
31	H	37459070	adaptér optický LC(APC) OS zelený duplex	kus	240,000	54,00	12 960,00
32	H	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	kus	240,000	10,00	2 400,00
33	H	34123140	patchcord optický duplex délka 2m	kus	24,000	153,00	3 672,00
34	SUB	CCTV.0051277.R	Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý	kus	25,000	47,00	1 175,00
35	SUB	CCTV.0051278.R	Patch kabel 2m UTP, CAT6, šedý	kus	25,000	59,00	1 475,00
36	SUB	CCTV.0051279.R	Patch kabel 3m UTP, CAT6, šedý	kus	25,000	66,00	1 650,00
37	SUB	CCTV.0051280.R	Patch kabel 5m UTP, CAT6, šedý	kus	25,000	105,00	2 625,00
Pododdíl			CCTV_01.4: Technologie - montáž	442 733,00			
38	SP	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	10,000	278,00	2 780,00
39	SP	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	7 719,00	7 719,00
40	SP	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	32,000	2 573,00	82 336,00
41	SP	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	100,000	26,00	2 600,00
42	SP	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	37,000	309,00	11 433,00
43	SP	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	5 146,00	5 146,00
44	SP	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	37,000	309,00	11 433,00
45	SP	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	2 058,00	2 058,00
46	SP	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	4,000	1 158,00	4 632,00
47	SP	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	1 415,00	1 415,00
48	SP	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	5,000	232,00	1 160,00
49	SP	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	10,000	103,00	1 030,00
50	SP	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	5,000	129,00	645,00
51	SP	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000	129,00	1 032,00
52	SP	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	8,000	823,00	6 584,00
53	SP	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	240,000	39,00	9 360,00
54	SP	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	15,000	13,00	195,00

Komentář

STATICKE ZABEZPECENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
55	SP	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	80,000	309,00	24 720,00
56	SP	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	120,000	425,00	51 000,00
57	SP	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	240,000	515,00	123 600,00
58	SP	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	10,000	2 573,00	25 730,00
59	SUB	7595605140	Montáž modulu SFP	kus	20,000	412,00	8 240,00
60	SUB	7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní	kus	5,000	3 859,00	19 295,00
61	SUB	7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	10,000	3 859,00	38 590,00

Oddíl CCTV_02: Rozvody

1 007 610,00

Pododdíl

CCTV_02.1: Kabeláž, instalační materiál

552 600,00

62	H	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	3 000,000	16,00	48 000,00
63	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	3 000,000	34,00	102 000,00
64	H	34123022	kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	600,000	18,00	10 800,00
65	SP	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	600,000	62,00	37 200,00
66	H	34571828	mikrotrubička HDPE zemní odolná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm	m	1 200,000	17,00	20 400,00
67	SP	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	1 200,000	49,00	58 800,00
68	H	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	500,000	16,00	8 000,00
69	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	49,00	24 500,00
70	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	500,000	19,00	9 500,00
71	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	59,00	29 500,00
72	H	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	500,000	27,00	13 500,00
73	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	73,00	36 500,00
74	H	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	500,000	21,00	10 500,00
75	SP	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	500,000	79,00	39 500,00
76	H	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	500,000	38,00	19 000,00
77	SP	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	500,000	82,00	41 000,00
78	H	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	50,000	22,00	1 100,00
79	SP	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	50,000	90,00	4 500,00
80	H	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	50,000	38,00	1 900,00
81	SP	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	50,000	116,00	5 800,00
82	H	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	50,000	60,00	3 000,00
83	SP	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	50,000	116,00	5 800,00
84	H	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	10,000	124,00	1 240,00
85	SP	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,000	256,00	2 560,00
86	H	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	200,000	56,00	11 200,00
87	SP	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a lanový žila 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)	m	200,000	34,00	6 800,00

Pododdíl CCTV_02.2: Ostatní

455 010,00

[illegible][illegible]

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
88	MP	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	180,00	3 600,00
89	MP	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	20,000	534,00	10 680,00
90	SP	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	100,000	14,00	1 400,00
91	SP	998742105	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 48 m	t	–	5 380,00	–
92	MP	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	80,000	699,00	55 920,00
93	MP	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	80,000	592,00	47 360,00
94	SUB	7491510070	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	10,000	4 590,00	45 900,00
95	SUB	t.1001.R	Kabelový žlab plný, rozměr 150x60mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	200,000	140,00	28 000,00
96	SP	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	200,000	356,00	71 200,00
97	SUB	t.1002.R	Kabelový žlab plný, rozměr 300x60mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	100,000	247,00	24 700,00
98	SP	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	100,000	356,00	35 600,00
99	SP	741910341	Montáž rošt a lávka atypická zesílená se zhotovením	kg	100,000	356,00	35 600,00
100	SUB	t.1003.R	stoupací žebřík, rozměr 300x110mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	50,000	523,00	26 150,00
101	SP	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	50,000	356,00	17 800,00
102	SUB	1003563.R	spona pro uchycení kabelů 32-43mm	kus	200,000	36,00	7 200,00
103	SP	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	200,000	39,00	7 800,00
104	SP	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	400,000	23,00	9 200,00
105	SP	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	20,000	258,00	5 160,00
106	SP	741910512	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg	kus	20,000	369,00	7 380,00
107	SP	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 10 do 50 kg	kus	20,000	718,00	14 360,00

Oddíl CCTV_09: Ostatní náklady

44 115,00

Pododdíl CCTV_09.1: Koordinace, projektová dokumentace

44 115,00

108	SUB	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	16 139,00	16 139,00
109	SUB	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kus	1,000	10 760,00	10 760,00
110	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 760,00	10 760,00
111	SUB	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	6 456,00	6 456,00

Skupina D.1.4.2.2: Slaboproudé elektroinstalace - PZTS

389 957,00

Oddíl PZTS_01: Technologie

143 281,00

Pododdíl PZTS_01.1: Technologie - dodávka

82 660,00

1	H	40462007	ústředna PZTS v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem, 264 zón, 32 podsystémů	kus	1,000	20 182,00	20 182,00
2	H	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	1,000	421,00	421,00
3	H	40466007	komunikátor TCP/IP	kus	1,000	10 847,00	10 847,00
4	H	40466009	modul systémový GSM, kovový kryt	kus	1,000	12 058,00	12 058,00

[illegible]

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	H	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	2,000	3 676,00	7 352,00
6	H	40467027	klávesnice ústředny PZTS, grafická	kus	3,000	4 066,00	12 198,00
7	H	40461026	detektor pohybu, záclonová charakteristika, dosah 6m	kus	8,000	1 121,00	8 968,00
8	SUB	40461036	kontakt magnetický, plochý	kus	9,000	253,00	2 277,00
9	H	40466067	krabice plastová, propojovací	kus	9,000	120,00	1 080,00
10	H	40464020	sírečna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený	kus	1,000	1 629,00	1 629,00
11	SUB	PZTS.2001.R	svodič přepětí pro připojení klávesnice PZTS, linka a napájení, včetně instalační krabice	ks	2,000	2 824,00	5 648,00

Pododdíl

PZTS_01.2: Technologie - montáž

60 621,00

12	SP	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem přes 1 do 4 linek	kus	1,000	1 286,00	1 286,00
13	SP	742220024	Montáž rozšiřující karty do ústředny PZTS	kus	1,000	926,00	926,00
14	SP	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů	kus	3,000	1 235,00	3 705,00
15	SP	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	9,000	206,00	1 854,00
16	SP	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000	643,00	1 929,00
17	SP	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	129,00	129,00
18	SP	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	1,000	566,00	566,00
19	SP	742220201	Montáž převodníku RS485/Ethernet	kus	1,000	309,00	309,00
20	SP	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	8,000	515,00	4 120,00
21	SP	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	9,000	566,00	5 094,00
22	SP	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000	489,00	489,00
23	SP	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	12 016,00	12 016,00
24	SP	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	17,000	309,00	5 253,00
25	SP	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	17,000	309,00	5 253,00
26	SP	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	17 136,00	17 136,00
27	SP	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,000	278,00	556,00

Oddíl

PZTS_02: Rozvody

246 676,00

Pododdíl

PZTS_02.1: Kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž

103 794,00

28	H	34121274	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e	m	300,000	10,00	3 000,00
29	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	300,000	34,00	10 200,00
30	H	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	300,000	12,00	3 600,00
31	SP	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevné (např. CY, CHAH-V)	m	300,000	34,00	10 200,00
32	H	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	200,000	7,00	1 400,00
33	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	34,00	6 800,00
34	H	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	200,000	9,00	1 800,00
35	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	49,00	9 800,00
36	H	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	100,000	16,00	1 600,00
37	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000	49,00	4 900,00

Komentář

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
38	H	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	100,000	29,00	2 900,00
39	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000	59,00	5 900,00
40	H	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	100,000	27,00	2 700,00
41	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000	73,00	7 300,00
42	H	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	100,000	21,00	2 100,00
43	SP	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	100,000	79,00	7 900,00
44	H	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	100,000	38,00	3 800,00
45	SP	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	100,000	82,00	8 200,00
46	H	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	20,000	22,00	440,00
47	SP	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	20,000	90,00	1 800,00
48	H	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	20,000	38,00	760,00
49	SP	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	20,000	116,00	2 320,00
50	H	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	20,000	60,00	1 200,00
51	SP	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	20,000	116,00	2 320,00
52	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	13,00	26,00
53	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	256,00	512,00
54	H	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	2,000	124,00	248,00
55	SP	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	34,00	68,00

Pododdíl

PZTS_02.2: Ostatní

108 450,00

56	MP	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	10,000	180,00	1 800,00
57	MP	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	5,000	534,00	2 670,00
58	SP	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	50,000	14,00	700,00
59	SP	998742105	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 48 m	t	–	5 380,00	–
60	MP	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	80,000	699,00	55 920,00
61	MP	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	80,000	592,00	47 360,00

Pododdíl

PZTS_09.1: koordinace, projektová dokumentace

34 432,00

62	SUB	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	12 374,00	12 374,00
63	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 608,00	8 608,00
64	SUB	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kus	1,000	8 608,00	8 608,00
65	SUB	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	4 842,00	4 842,00

Skupina

D.1.4.3: Elektronická požární signalizace

2 910 430,00

Oddíl

EPS_01: Technologie

2 092 198,00

Pododdíl

EPS_01.1: Technologie - dodávka

1 825 424,00

1	H	59081401	ústředna EPS adresná analogová, bez dipleje a ovládacích prvků, max. 3072 adres	kus	1,000	53 977,00	53 977,00
2	H	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	2,000	3 565,00	7 130,00
3	H	59081380	deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince	kus	2,000	9 732,00	19 464,00

Komentář

STATICKE ZABEZPECENI A ZPRISTUPNENI OBJEKTU TRIDIRNY V AREALU DOLU MICHAL - Nabidka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
4	H	59081383	deska komunikace master, max 16 zařízení typu master	kus	1,000	9 642,00	9 642,00
5	H	59081390	deska vstupně/výstupní, 8 x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný), 8 x výstup hlídané relé	kus	2,000	9 372,00	18 744,00
6	H	59081384	deska periférií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO	kus	1,000	8 921,00	8 921,00
7	H	59081385	deska periférií pro vzdálené zobrazení (GSM, ethernet) a vysílání SMS	kus	1,000	14 328,00	14 328,00
8	H	59081359	tablo obsluhy ústředny EPS	kus	1,000	30 467,00	30 467,00
9	H	59081355	obslužné pole požární ochrany, 5 tlačítkové	kus	1,000	10 006,00	10 006,00
10	H	59081440	hlásič kouře ionizační interaktivní, krytí IP65	kus	125,000	5 951,00	743 875,00
11	SUB	EPS.0079051.R	Hlásič multisenzorový interaktivní adresný, IP 65	kus	4,000	7 565,00	30 260,00
12	H	59081480	patice hlásiče s vyšším krytím	kus	129,000	1 079,00	139 191,00
13	SUB	59081474.R	výhřev hlásiče proti orosování	kus	129,000	2 175,00	280 575,00
14	SUB	EPS.0035293.R	Tlačítkový hlásič adresovatelný/konvenční, IP65	kus	11,000	4 741,00	52 151,00
15	H	59081392	jednotka vstupně-výstupní, relé, 1xIN a 1xOUT	kus	2,000	1 740,00	3 480,00
16	H	59081518	sířena průmyslová, 32 tónů, nastavitelná hlasitost	kus	37,000	6 273,00	232 101,00
17	H	59081517	sířena, 32 tónů, nastavitelná hlasitost, povrchová montáž	kus	2,000	5 735,00	11 470,00
18	H	59081538	maják nástěnný nebo stropní, LED, záblesk červený	kus	2,000	1 179,00	2 358,00
19	H	40463105	zdroj napájecí, 24 VDC/7 A, certifikovaný dle EN54-4, dobíjecí proud 2,5A, připojitelné Aku2x65 Ah, bez krytu	kus	4,000	7 960,00	31 840,00
20	H	34621009	akumulátor vysokokapacitní VRLA, 12 V, pól M6, M8, kapacita 100 Ah	kus	8,000	5 666,00	45 328,00
21	H	55779004	trezor požární nerezový pro motýlkový nebo cylindrický zámek, 12/24 V	kus	1,000	32 178,00	32 178,00
22	H	54975000	zámek a klíč pro požární trezor s přípravou pro vložku FAB	kus	1,000	5 169,00	5 169,00
23	SUB	EPS.1001.R	vyhřívání pro KTPO	kus	1,000	1 748,00	1 748,00
24	SUB	EPS.1002.R	napájecí zdroj výhřevu KTPO, včetně instalační krabice	kus	1,000	2 017,00	2 017,00
25	SUB	EPS.2001.R	certifikované převodníky pro optický kabel sítě ústředny, rozvaděč optického kabelu včetně příslušenství	kus	2,000	19 502,00	39 004,00

Pododdíl

EPS_01.2: Technologie - montáž

266 774,00

26	SP	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 058,00	2 058,00
27	SP	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	926,00	926,00
28	SP	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	54 032,00	54 032,00
29	SP	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	9 468,00	9 468,00
30	SP	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	5,000	129,00	645,00
31	SP	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	6,000	566,00	3 396,00
32	SP	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	129,000	309,00	39 861,00
33	SP	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	129,000	180,00	23 220,00
34	SP	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	11,000	437,00	4 807,00
35	SP	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	140,000	180,00	25 200,00
36	SP	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	140,000	180,00	25 200,00
37	SP	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	10,000	309,00	3 090,00
38	SP	742210261	Montáž sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	39,000	489,00	19 071,00
39	SP	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	4,000	1 158,00	4 632,00
40	SP	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	1,000	1 184,00	1 184,00
41	SP	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 672,00	1 672,00
42	SP	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	1 672,00	1 672,00

[illegible][illegible]

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
43	SP	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	3 602,00	3 602,00
44	SP	742210501	Provedení zkoušky TIČR pro EPS	kus	1,000	43 038,00	43 038,00

Oddíl	EPS_02: Rozvody	724 500,00
--------------	------------------------	-------------------

Pododdíl			EPS_02.1: Kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž					605 540,00
45	H	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	1 500,000	16,00	24 000,00	
46	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 500,000	34,00	51 000,00	
47	H	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1 000,000	25,00	25 000,00	
48	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 000,000	34,00	34 000,00	
49	H	34121140	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 5x2x0,8mm2	m	100,000	53,00	5 300,00	
50	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	34,00	3 400,00	
51	H	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	1 000,000	29,00	29 000,00	
52	SP	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	1 000,000	34,00	34 000,00	
53	H	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	200,000	16,00	3 200,00	
54	SUB	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	200,000	49,00	9 800,00	
55	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	10,000	30,00	300,00	
56	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	54,00	540,00	
57	H	34571733	příchytky kovové Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 18 - 23mm	kus	2 000,000	54,00	108 000,00	
58	SP	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	2 000,000	24,00	48 000,00	
59	H	34571735	příchytky kovové Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 28 - 37mm	kus	2 000,000	76,00	152 000,00	
60	SP	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	2 000,000	39,00	78 000,00	

Pododdíl			EPS_02.2: Ostatní					118 960,00
61	MP	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	180,00	3 600,00	
62	MP	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	20,000	534,00	10 680,00	
63	SP	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	100,000	14,00	1 400,00	
64	SP	998742105	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 48 m	t	–	5 380,00	–	
65	MP	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	80,000	699,00	55 920,00	
66	MP	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	80,000	592,00	47 360,00	

Oddíl	EPS_03: Zařízení dálkového přenosu	54 997,00
--------------	---	------------------

Komentář

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			EPS_03.1: Zařízení dálkového přenosu	54 997,00			
67	SUB	EPS.4002.R	koaxiální kabel pro anténu ZDP	m	200,000	15,00	3 000,00
68	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	34,00	6 800,00
69	H	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	100,000	29,00	2 900,00
70	SP	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	50,000	49,00	2 450,00
71	SP	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	50,000	73,00	3 650,00
72	SUB	EPS.4001.R	Zařízení dálkového přenosu na PCO, včetně projednání s provozovatelem PCO, zpracování dokumentace	kus	1,000	33 624,00	33 624,00
73	SP	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	2 573,00	2 573,00
Oddíl			EPS_09: Ostatní náklady	38 735,00			
Pododdíl			EPS_09.1: Koordinace, projektová dokumentace	38 735,00			
74	SUB	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	16 139,00	16 139,00
75	SUB	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kus	1,000	8 608,00	8 608,00
76	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 608,00	8 608,00
77	SUB	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	5 380,00	5 380,00
Objekt			SO 02-07: VENKOVNÍ OBJEKTY	15 069 248,98			
Podobjekt			SO 02: ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ - STAVEBNÍ ČÁST	6 986 660,52			
Skupina			0: VŠEOBECNÉ PRÁCE	128 144,69			
Oddíl			00: Všeobecné náklady	128 144,69			
Pododdíl			003.: Stroje, přesun hmot	32 503,69			
1	SUB	998012000_1	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	54,354	598,00	32 503,69
Pododdíl			004: Úklid staby	95 641,00			
2	SUB	952901221_1	Úklid před předáním	kpl	1,000	95 641,00	95 641,00
Skupina			1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	712 549,83			
Oddíl			12: Zemní práce	28 715,40			
Pododdíl			120.01: Zemní práce	28 715,40			
3	SP	132253251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru - pro založení únikového schodiště	m3	16,800	956,00	16 060,80
Výkaz výměr:			7,00*3,00*(0,60+0,10+0,10)	16,800			
4	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 v místě / pro zásypy	m3	10,800	120,00	1 296,00
Výkaz výměr:			na meziskládku a zpět; 5,40*2	10,800			

Komentář

--

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - pro zásyp založení únikového schodiště	m3	5,400	48,00	259,20
6	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - pro založení únikového schodiště	m3	5,400	598,00	3 229,20
Výkaz výměr:					16,800		
odpočet konstrukce (viz zakládání); -(7,20+2,10*2)					- 11,400		
7	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku do 10 km	m3	11,400	239,00	2 724,60
Výkaz výměr:					16,800		
zásyp; -5,40					- 5,400		
8	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,080	170,00	4 263,60
Výkaz výměr:					25,080		
9	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně - pro založení únikového schodiště	m2	21,000	42,00	882,00
Výkaz výměr:					21,000		
Oddíl 18: Základy							683 834,43
Pododdíl 180.: Základy							683 834,43
10	SUB	MP_SCH	Ocelové mikropiloty včetně hlavice, průměr 89/16 mm, celková délka 12,00 m, kořen dl. 6,0 m - založení únikového schodiště	kus	6,000	67 427,00	404 562,00
11	SP	631311124	Podkladní beton tl. 100 mm	m3	2,100	9 038,00	18 979,80
Výkaz výměr:					2,100		
12	SP	271532212	Podsyp pod podkladní beton tl. 100 mm	m3	2,100	1 315,00	2 761,50
13	SP	273321611	Beton základové desky únikového schodiště	m3	8,910	11 405,00	101 618,55
Výkaz výměr:					8,910		
14	SP	273351121	Bednění základové desky únikového schodiště - zřízení	m2	6,570	777,00	5 104,89
Výkaz výměr:					6,570		
15	SP	273351122	Bednění základové desky únikového schodiště - odstranění	m2	6,570	239,00	1 570,23
16	SP	273361821	Výztuž základové desky únikového schodiště	t	0,624	83 686,00	52 194,96
Výkaz výměr:					0,624		
17	SP	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	22,500	4 313,00	97 042,50
Výkaz výměr:					22,500		

Komentář

--

--

--

--

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Skupina			2: KONSTRUKCE	6 145 966,00			
Oddíl			24: Schodiště	6 145 966,00			
Pododdíl			240: Únikové schodiště	6 145 966,00			
18	SUB	OK_2.SCH	Ocelová konstrukce schodiště	kg	15 246,000	275,00	4 192 650,00
Výkaz výměr:			celkem viz výkaz statika + 5% (přídavek na sváry 3% a ostatní neuvedené 2%); 15246,00		15 246,000		
19	SUB	Z.SCH_01	Únikové schodiště - stupně z pororoštů- viz výkaz statika	kus	125,000	2 307,00	288 375,00
20	SUB	Z.SCH_02	Únikové schodiště - podesty z pororoštů	m2	57,634	3 347,00	192 901,00
Výkaz výměr:			Mezipodesta typická - viz výkaz statika; (30,35)		30,350		
			Podesta typická - viz výkaz statika; (16,75)		16,750		
			Mezipodesta dolní - viz výkaz statika; (6,07)		6,070		
			Podesta pravá výstupní - viz výkaz statika; (4,464)		4,464		
21	SUB	Z.01	Zábradlí s výplní z nerezové lankové sítě - dle popisu v D.1.1.23_DPS_zámečnické výrobky	m	290,000	5 076,00	1 472 040,00
Výkaz výměr:			ramena; 210,0		210,000		
			podesty; 80,00		80,000		
Podobjekt			SO 03, 05: RETENČNÍ NÁDRŽ, PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - nezpůsobilé výdaje	6 519 316,29			
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV	6 467 316,29			
Oddíl			1: Zemní práce	3 101 041,21			
Pododdíl			001: Zemní práce	3 101 041,21			
1	SP	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	56,830	143,00	8 126,69
Výkaz výměr:			"dle pol.č. 564851011"; 56,83		56,830		
2	SP	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	74,870	143,00	10 706,41
Výkaz výměr:			"dle pol.č. 577144131"; 74,87		74,870		
3	SP	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	56,830	179,00	10 172,57
Výkaz výměr:			"dle pol.č. 564851011"; 56,83		56,830		
4	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	143,00	17 160,00
Výkaz výměr:			15*8		120,000		

Komentář

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	SP	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	108,00	1 620,00
6	SP	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4,500	598,00	2 691,00
7	SP	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	598,00	1 794,00
8	SP	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	956,00	2 868,00
9	SP	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	7,500	598,00	4 485,00
10	SP	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	480,000	42,00	20 160,00
11	SP	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	468,154	215,00	100 653,02
Výkaz výměr:			"RETENCE (8,70+17,66)/2*(4,70+14,50)/2*3,70		468,154		
12	SP	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	174,400	215,00	37 496,00
Výkaz výměr:			"výkop v RT 2,00*2,00*1,00 2,00*2,00*3,20*2 2,00*2,00*2,30*2 2,00*2,00*4,00*4 2,00*2,00*2,40*4 "výkop ve ZP 2,00*2,00*2,00*3		4,000 25,600 18,400 64,000 38,400 24,000		
13	SP	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 045,854	311,00	325 260,44
Výkaz výměr:			"TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "PP DN400		- - -		

Komentář

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV
NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			"výkop v RT		–		
			18,00*1,45*2,00		52,200		
			14,30*1,45*3,80		78,793		
			14,50*1,45*2,80		58,870		
			17,80*1,45*2,10		54,201		
			4,00*1,45*1,50		8,700		
			51,00*1,45*3,90		288,405		
			66,10*1,45*2,50		239,613		
			"výkop ve ZP		–		
			27,40*1,45*2,00		79,460		
			Mezisoučet 860,242		–		
			"přípojky, svody		–		
			"výkop v RT		–		
			"PP DN150		–		
			6,50*1,10*1,70		12,155		
			15,00*1,10*1,40		23,100		
			3,70*1,10*1,10		4,477		
			3,00*1,10*1,10		3,630		
			6,00*1,10*1,90		12,540		
			3,00*1,10*1,10		3,630		
			12,00*1,10*1,60		21,120		
			10,50*1,10*1,70		19,635		
			5,50*1,10*1,50		9,075		
			6,00*1,10*1,70		11,220		
			3,00*1,10*1,00		3,300		
			1,00*1,10*1,00		1,100		
			"PP DN250		–		
			18,50*1,20*1,90		42,180		
			4,50*1,20*2,00		10,800		
			"výkop ve ZP		–		
			"PP DN150		–		
			1,50*1,10*1,50*2		4,950		
			"PP DN250		–		
			1,50*1,20*1,50		2,700		
			Mezisoučet 185,612		–		
14	SP	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	337,682	478,00	161 411,80
		Výkaz výměr:	"výkopy celkem				
			"dle pol.č. 131251104" 468,154		–		
			"dle pol.č. 131251201" 174,40		–		
			"dle pol.č. 132254206" 1045,854		–		
			Mezisoučet		–		

NV

STATICKE ZABEZPECENI A ZPRISTUPNENI OBJEKTU TRIDIRNY V AREALU DOLU MICHAL - Nabidka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
			"výkopy a ruční dokopávky při křížení sítí, v blízkosti objektů a opěrné zdi "ztížený výkop předpoklad - 20% 1688,408*0,20		337,682		
15	SP	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprění nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	340,800	120,00	40 896,00
		Výkaz výměr:	"výkop pro Š "výkop v RT 2,00*4*3,20*2 2,00*4*2,30*2 2,00*4*4,00*4 2,00*4*2,40*4 "výkop ve ZP 2,00*4*2,00*3		51,200 36,800 128,000 76,800 48,000		
16	SP	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	340,800	72,00	24 537,60
17	SP	151101301	Zřízení rozeprění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	170,400	72,00	12 268,80
18	SP	151101311	Odstranění rozeprění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	170,400	48,00	8 179,20
19	SP	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	299,700	120,00	35 964,00
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "přípojky, svody "výkop v RT "PP DN150 6,50*2*1,70 15,00*2*1,40 6,00*2*1,90 12,00*2*1,60 10,50*2*1,70 5,50*2*1,50 6,00*2*1,70 "PP DN250 18,50*2*1,90 4,50*2*2,00 "výkop ve ZP "PP DN150 1,50*2*1,50*2 "PP DN250 1,50*2*1,50		22,100 42,000 22,800 38,400 35,700 16,500 20,400 70,300 18,000 9,000 4,500		

Komentář

NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV
NV
NV
NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
20	SP	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 186,540	179,00	212 390,66
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "PODÉLNÝ PROFIL "PP DN400 "výkop v RT 18,00*2*2,00 14,30*2*3,80 14,50*2*2,80 17,80*2*2,10 4,00*2*1,50 51,00*2*3,90 66,10*2*2,50 "výkop ve ZP 27,40*2*2,00		72,000 108,680 81,200 74,760 12,000 397,800 330,500 109,600		
21	SP	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	299,700	72,00	21 578,40
22	SP	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 186,540	120,00	142 384,80
23	SP	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 750,738	96,00	168 070,85
		Výkaz výměr:	"ornice na meziskládku a zpět 480,00*0,20*2 "výkopek pro zásyp na meziskládku a zpět 779,369*2		192,000 1 558,738		
24	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	909,012	191,00	173 621,29
		Výkaz výměr:	"výkopy celkem "dle pol.č. 131251104"; 468,154 "dle pol.č. 131251201"; 174,40 "dle pol.č. 132254206"; 1045,854 Mezisoučet "odečet výkopku pro zásyp "dle pol.č. 174151110"; -779,396		- 468,154 174,400 1 045,854 - - - 779,396		
25	SP	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 090,120	7,00	63 630,84

Komentář

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

NV

NV

NV
NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr:			909,012*10 ; Přepočtené koeficientem množství		9 090,120		
26	SP	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	875,396	48,00	42 019,01
Výkaz výměr:			"ornice pro rozprostření z meziskládky 96,00 "výkopek pro zásyp z meziskládky 779,396		96,000 779,396		
27	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 636,222	170,00	278 157,67
Výkaz výměr:			909,012*1,8 ; Přepočtené koeficientem množství		1 636,222		
28	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	909,012	48,00	43 632,58
29	SP	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	848,240	179,00	151 834,89
Výkaz výměr:			"zásyp rýh výkopkem "PP DN400 "výkop v RT 18,00*1,45*(2,00-0,10-0,70) 14,30*1,45*(3,80-0,10-0,70) 14,50*1,45*(2,80-0,10-0,70) 17,80*1,45*(2,10-0,10-0,70) 4,00*1,45*(1,50-0,10-0,70) 51,00*1,45*(3,90-0,10-0,70) 66,10*1,45*(2,50-0,10-0,70) "přípojky, svody "výkop v RT "PP DN150 6,50*1,10*(1,70-0,10-0,50) 15,00*1,10*(1,40-0,10-0,50) 3,70*1,10*(1,10-0,10-0,50) 3,00*1,10*(1,10-0,10-0,50) 6,00*1,10*(1,90-0,10-0,50) 3,00*1,10*(1,10-0,10-0,50) 12,00*1,10*(1,60-0,10-0,50) 10,50*1,10*(1,70-0,10-0,50) 5,50*1,10*(1,50-0,10-0,50) 6,00*1,10*(1,70-0,10-0,50) 3,00*1,10*(1,00-0,10-0,50) 1,00*1,10*(1,00-0,10-0,50) "PP DN250		31,320 62,205 42,050 33,553 4,060 229,245 162,937 7,865 13,200 2,035 1,650 8,580 1,650 13,200 12,705 5,445 7,260 1,320 0,440		

Komentář

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			18,50*1,20*(1,90-0,10-0,60)		26,640		
			4,50*1,20*(2,00-0,10-0,60)		7,020		
			"zásyp jam výkopkem				
			"výkop v RT				
			2,00*2,00*1,00		4,000		
			2,00*2,00*3,20*2		25,600		
			2,00*2,00*2,30*2		18,400		
			2,00*2,00*4,00*4		64,000		
			2,00*2,00*2,40*4		38,400		
			-3,14*0,62*0,62*(1,00+3,20*2+2,30*2+4,00*4+2,40*4)		- 45,384		
			Mezisoučet		-		
			"zásyp rýh štěrkodrtí				
			"PP DN400				
			"výkop ve ZP				
			27,40*1,45*(2,00-0,10-0,70)		47,676		
			"připojky, svody				
			"výkop ve ZP				
			"PP DN150				
			1,50*1,10*(1,50-0,10-0,50)*2		2,970		
			"PP DN250				
			1,50*1,20*(1,50-0,10-0,60)		1,440		
			"zásyp jam štěrkodrtí				
			"výkop ve ZP				
			2,00*2,00*2,00*3		24,000		
			-3,14*0,62*0,62*2,00*3		- 7,242		
			Mezisoučet		-		
30	SP	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	423,982	179,00	75 892,71
		Výkaz výměr:	"zásyp štěrkodrtí				
			"RETENCE				
			(8,70+17,66)/2*(4,70+14,50)/2*3,70		468,154		
			-6,40*2,40*2,40		- 36,864		
			"odečet podkladních vrstev				
			-7,40*3,40*(0,12+0,15)		- 6,793		
			-6,60*2,60*0,03		- 0,515		
31	H	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	985,592	538,00	530 248,50
		Výkaz výměr:	"dle pol.č. 174151101"; 68,844*2,0		137,688		
			"dle pol.č. 174151103"; 423,952*2,0		847,904		
			492,796*2 'Přepočtené koeficientem množství		-		

[illegible]

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
32	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	252,338	179,00	45 168,46
Výkaz výměr:					-		
"TECHNICKÁ ZPRÁVA					-		
"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ					-		
"PP DN400					-		
217,00*1,45*0,70					220,255		
-217,00*3,14*0,20*0,20					- 27,255		
"PP DN150					-		
"přípojky" ; 70,50*1,10*0,50					38,775		
"svody"; 7,50*1,10*0,50					4,125		
"PP DN250"					-		
"přípojky"; 24,50*1,20*0,60					17,640		
-24,50*3,14*0,125*0,125					- 1,202		
33	H	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	504,676	574,00	289 684,02
Výkaz výměr:					504,676		
34	SP	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	480,000	42,00	20 160,00
35	SP	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	30,00	14 400,00
36	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,000	143,00	1 716,00
Výkaz výměr:					12,000		
Oddíl			2: Zakládání	78 101,00			
Pododdíl			002: Zakládání	78 101,00			
37	SP	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	45,000	56,00	2 520,00
Výkaz výměr:					45,000		
38	H	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	54,000	32,00	1 728,00
Výkaz výměr:					54,000		
39	SP	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	247,000	299,00	73 853,00
Výkaz výměr:					217,000		
"rýha pro PP DN400" ; 217,00					30,000		
"jáma pro retenci"; 30,00							

Komentář

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce	283 131,00			
Pododdíl			003: Svislé a kompletní konstrukce	283 131,00			
40	SP	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	319,500	48,00	15 336,00
Výkaz výměr:			"PP DN150"; 78,00		78,000		
			"PP DN250"; 24,50		24,500		
			"PP DN400"; 217,00		217,000		
41	SP	382122133	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky přes 5 do 6,5 m	kus	1,000	42 082,00	42 082,00
Výkaz výměr:			"RETENCE				
			1		1,000		
42	SUB	592261-1	dno pravoúhlé nádrže 2000x6000x2000mm stěna tl 200mm	kus	1,000	168 328,00	168 328,00
43	SP	382122313	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 5 do 6,5 m	kus	1,000	11 477,00	11 477,00
44	SUB	592261-2	deska zákrytová pravoúhlé nádrže 2000x6000 tl.200; otvor 1x d 1000mm	kus	1,000	45 908,00	45 908,00
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce	172 621,99			
Pododdíl			004.: Vodorovné konstrukce	172 621,99			
45	SP	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,515	1 315,00	676,96
Výkaz výměr:			"RETENCE				
			"podkladní pískové lože tl. 30mm pod retenci				
			6,60*2,60*0,03		0,515		
46	SP	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	52,404	1 315,00	68 911,52
Výkaz výměr:			"TECHNICKÁ ZPRÁVA		-		
			"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		-		
			"PP DN400		-		
			217,00*1,45*0,10		31,465		
			"PP DN150		-		
			"přípojky"; 70,50*1,10*0,10		7,755		
			"svody"; 7,50*1,10*0,10		0,825		
			"PP DN250"		-		
			"přípojky"; 24,50*1,20*0,10		2,940		
					-		
			"lože pro ŠD		-		
			2,00*2,00*0,10*16		6,400		
			"štěrkový podsyp pod retenci		-		
			7,40*3,40*0,12		3,019		

Komentář

NV

NV
NV

NV
NV
NV

NV

NV
NV

NV
NV
NV

NV

NV
NV

NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV
NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
47	SP	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	24,000	598,00	14 352,00
48	H	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	277,00	1 385,00
49	H	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	308,00	1 848,00
50	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	13,000	344,00	4 472,00
51	SP	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	598,00	1 794,00
52	H	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	383,00	1 149,00
53	SP	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	3,600	4 782,00	17 215,20
Výkaz výměr:			"podkladní desky pod ŠD 1,50*1,50*0,10*16		3,600		
54	SP	452321161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	3,774	5 380,00	20 304,12
Výkaz výměr:			"RETENCE "podkladní žb deska pod retenci beton C25/30 7,40*3,40*0,15		3,774		
55	SP	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	12,840	777,00	9 976,68
Výkaz výměr:			"podkladní desky pod ŠD 1,50*4*0,10*16 "RETENCE "podkladní žb deska pod retenci beton C25/30 (7,40+3,40)*2*0,15		9,600 3,240		
56	SP	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	12,840	299,00	3 839,16
57	SP	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prazců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,290	83 686,00	24 306,35
Výkaz výměr:			"RETENCE "podkladní žb deska pod retenci beton C25/30 "KARI síť 6/100/100 - 4,44kg/m2 - 2x 7,40*3,40*4,44*1,30*2/1000		0,290		
58	SUB	R45480084	Prostup DN 400 mm; D+M	kus	2,000	1 196,00	2 392,00
Výkaz výměr:			"utěsnění prostupu nádrže po osazení potrubí 2		2,000		

Oddíl 5: Komunikace pozemní

95 885,09

Pododdíl 005.: Komunikace pozemní

95 885,09

Komentář

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV
NV

NV

NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV

NV
NV

NV
NV
NV
NV

NV

NV
NV

NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
59	SP	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	56,830	197,00	11 195,51
		Výkaz výměr:	"ŠDb fr. 0-63 "výkop ve ZP pro Š 2,00*2,00*3 "PP DN400 27,40*1,45 "PP DN150 1,50*1,10*2 "PP DN250 1,50*1,20		12,000 39,730 3,300 1,800		
60	SUB	564851011-1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	56,830	197,00	11 195,51
		Výkaz výměr:	"ŠDa fr. 0-32 "výkop ve ZP pro Š 2,00*2,00*3 "PP DN400 27,40*1,45 "PP DN150 1,50*1,10*2 "PP DN250 1,50*1,20		12,000 39,730 3,300 1,800		
61	SP	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	56,830	132,00	7 501,56
		Výkaz výměr:	"dle pol.č. 564851011"; 56,83		56,830		
62	SP	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	56,830	143,00	8 126,69
		Výkaz výměr:	"dle pol.č. 564851011"; 56,83		56,830		
63	SP	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	74,870	48,00	3 593,76
64	SP	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	74,870	538,00	40 280,06
		Výkaz výměr:	"výkop ve ZP pro Š (2,00+0,20*2)*(2,00+0,20*2)*3 "PP DN400 27,40*(1,45+0,20*2) "PP DN150 1,50*(1,10+0,20*2)*2 "PP DN250 1,50*(1,20+0,20*2)		17,280 50,690 4,500 2,400		

Komentář

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
65	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	116,600	120,00	13 992,00
Oddíl			8: Trubní vedení	2 418 525,37			
Pododdíl			008: Trubní vedení	2 418 525,37			
66	SP	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000	m	2,000	598,00	1 196,00
		Výkaz výměr:	"bourání stávající Š 2,00		2,000		
67	SP	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	78,300	478,00	37 427,40
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "přípojky" ; 70,80 "svody"; 7,50		- 70,800 7,500		
68	H	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	79,475	1 169,00	92 905,69
		Výkaz výměr:	78,3*1,015 ;'Přepočtené koeficientem množství		79,475		
69	SP	871360310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250	m	24,500	478,00	11 711,00
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "přípojky"; 24,50		- 24,500		
70	H	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10	m	24,868	1 543,00	38 370,55
		Výkaz výměr:	24,5*1,015 ;'Přepočtené koeficientem množství		24,868		
71	SP	871390310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400	m	217,000	478,00	103 726,00
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "dešťová kanalizace"; 217,00		- 217,000		
72	H	28617007	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10	m	220,255	4 812,00	1 059 867,06
		Výkaz výměr:	217*1,015 ;'Přepočtené koeficientem množství		220,255		
73	SP	871420310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 500	m	1,000	478,00	478,00
		Výkaz výměr:	"dopojení stáv. potrubí DN500 1,0		- 1,000		
74	H	28617008	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000mm SN10	m	1,015	8 978,00	9 112,67
		Výkaz výměr:	1*1,015 ;'Přepočtené koeficientem množství		1,015		
75	SP	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	35,000	239,00	8 365,00
76	H	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	15,000	362,00	5 430,00
		Výkaz výměr:	"přípojka"; 8 "dopojení na odbočky"; 7		8,000 7,000		

Komentář

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
77	H	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°	kus	10,000	155,00	1 550,00
		Výkaz výměr:	"svod"; 10		10,000		
78	H	28617244	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125	kus	10,000	719,00	7 190,00
79	SP	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	2,000	359,00	718,00
		Výkaz výměr:	"přípojka"; 2		2,000		
80	H	28617184	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 250x45°	kus	2,000	1 399,00	2 798,00
81	SP	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	7,000	2 391,00	16 737,00
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "podélný profil 7		7,000		
82	H	28617219	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 400/150	kus	7,000	8 506,00	59 542,00
83	SP	877420330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 500	kus	1,000	1 002,00	1 002,00
84	SUB	M286115	spojka multitoleranční pružná DN 500	kus	1,000	3 339,00	3 339,00
		Výkaz výměr:	"dopojení stáv. potrubí DN500 1		1,000		
85	SP	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	78,000	96,00	7 488,00
		Výkaz výměr:	"PP DN150"; 78,00		78,000		
86	SP	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	24,500	96,00	2 352,00
		Výkaz výměr:	"PP DN250"; 24,50		24,500		
87	SP	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	15,000	1 435,00	21 525,00
88	SP	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	1,000	3 587,00	3 587,00
		Výkaz výměr:	"VÝPIS ŠACHET 1		1,000		
89	H	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	14 227,00	14 227,00
90	SP	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	15,000	478,00	7 170,00
		Výkaz výměr:	"VÝPIS ŠACHET 15		15,000		
91	H	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	15,000	19 726,00	295 890,00
92	SP	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	5,000	956,00	4 780,00
		Výkaz výměr:	"VÝPIS ŠACHET 4 "RETENCE		4,000		

Komentář

NV

NV

NV
NV

NV

NV
NV

NV
NV
NV

NV
NV
NV

NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
1					1,000		
93	H	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	5,000	1 578,00	7 890,00
94	SP	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	8,000	1 196,00	9 568,00
Výkaz výměr:							
"VÝPIS ŠACHET							
7					7,000		
"RETENCE							
1					1,000		
95	H	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	8,000	2 343,00	18 744,00
96	SP	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	12,000	1 196,00	14 352,00
Výkaz výměr:							
"VÝPIS ŠACHET							
12					12,000		
97	H	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	12,000	4 065,00	48 780,00
98	SP	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	7,000	956,00	6 692,00
Výkaz výměr:							
"VÝPIS ŠACHET							
6					6,000		
"RETENCE							
1					1,000		
99	H	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	7,000	2 391,00	16 737,00
100	SP	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	10,000	2 989,00	29 890,00
101	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	10,000	9 256,00	92 560,00
102	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	41,000	431,00	17 671,00
Výkaz výměr:							
"VÝPIS ŠACHET							
39					39,000		
"RETENCE							
2					2,000		
103	SP	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	7,000	5 069,00	35 483,00
104	SP	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	7,000	4 125,00	28 875,00
105	SP	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	239,00	1 673,00
106	SP	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	7,000	3 834,00	26 838,00
107	SP	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 930,00	17 860,00
108	SP	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	2 941,00	2 941,00

Komentář

NV

NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV
NV

NV

NV

NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV
NV
NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV
NV
NV
NV
NV
NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr:			"dočasná čerpací šachta pro drenáž výkopu pro retenci 1		1,000		
109	SP	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	5 882,00	11 764,00
110	SP	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	2,000	239,00	478,00
111	SP	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	10 377,00	20 754,00
112	SP	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	2 391,00	40 647,00
Výkaz výměr:			"VÝPIS ŠACHET 16 "RETENCE 1		16,000 1,000		
113	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	17,000	7 604,00	129 268,00
114	SP	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000	6 276,00	6 276,00
Výkaz výměr:			"bourání stávající Š 1		1,000		
115	SP	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	335,00	2 345,00
Výkaz výměr:			"RETENCE 7		7,000		
116	SUB	R89960113	Regolátor průtoku na 3 l/s; D+M	kus	1,000	11 955,00	11 955,00
Výkaz výměr:			"TECHNICKÁ ZPRÁVA "osazení do ŠD7 1		1,000		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 606,60
Pododdíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 606,60
117	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	116,600	179,00	20 871,40
Výkaz výměr:			4,40*4*3 27,40*2 1,50*2*3		52,800 54,800 9,000		
118	SP	933901112	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3	m3	24,000	299,00	7 176,00
Výkaz výměr:			6,00*2,00*2,00		24,000		

Komentář

NV
NV

NV
NV
NV
NV

NV
NV
NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV

NV
NV

NV

NV
NV
NV

NV

NV

NV

NV
NV
NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
119	H	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	24,000	359,00	8 616,00
120	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,300	4 184,00	1 255,20
		Výkaz výměr:	"bourání stáv. Š, napojení na stáv. potrubí 0,30		0,300		
121	SUB	R97840112	Stavební práce v prostoru opěrné zdi	kpl	1,000	59 776,00	59 776,00
		Výkaz výměr:	"TECHNICKÁ ZPRÁVA "SITUACE 1 "zajištění stability opěrné zdi v průběhu stavebních prací "2x prostup zdi pro potrubí DN400 "ztížené pracovní prostředí "případné úpravy zdi po provedení kanalizace		1,000		
122	SUB	R99100190	Statické zkoušky hutnění	kus	4,000	5 978,00	23 912,00
Oddíl			99: Přesun hmot a manipulace se sutí				196 404,03
Pododdíl			997: Doprava suti a vybouraných hmot				93 519,33
123	SP	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	48,273	179,00	8 640,87
124	SP	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	917,187	6,00	5 503,12
		Výkaz výměr:	48,273*19 ;Přepočtené koeficientem množství		917,187		
125	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,428	466,00	1 597,45
		Výkaz výměr:	"bourání stáv. Š"; 2,828+0,600		3,428		
126	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,005	170,00	4 250,85
		Výkaz výměr:	"odstraněné ŠD vrstvy zpevněných ploch 25,005		25,005		
127	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,840	3 706,00	73 527,04
		Výkaz výměr:	"odstraněné asfalt. vrstvy zpevněných ploch 7,337+12,503		19,840		
Pododdíl			998: Přesun hmot				102 884,70

Komentář

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNÝ V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
128	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	172,048	598,00	102 884,70
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV	52 000,00			
Oddíl			72: Zdravotní technika	52 000,00			
Pododdíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	52 000,00			
129	SP	721174056	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	10,000	1 016,00	10 160,00
Výkaz výměr:			"dopojení svodů a lapačů střeš. splavenin na kanalizační přípojku 10*1,00		10,000		
130	SP	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	10,000	4 184,00	41 840,00
Podobjekt			SO 06: AREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPROUDU A EPS	1 058 172,60			
Skupina			SO 06.: ROZVODY SLABOPROUDU A EPS	1 058 172,60			
Oddíl			SO_06.1: Kabelové rozvody	1 005 987,60			
Pododdíl			SO_06.1.1: Kabelové trasy pro areálové rozvody	429 981,60			
1	H	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	600,000	192,00	115 200,00
2	MP	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	600,000	74,00	44 400,00
3	SUB	7598035190_1	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,600	7 736,00	4 641,60
4	SUB	7593501195_1	Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm	kus	30,000	386,00	11 580,00
5	SUB	1221250_1	KONCOVKA HDPE 40MM BEZ VENTILU 05041 KB	kus	30,000	185,00	5 550,00
6	SUB	1177766_1	KONCOVKA HDPE 40MM S VENTILEM 05042 KB	kus	30,000	255,00	7 650,00
7	H	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	200,000	45,00	9 000,00
8	MP	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	200,000	88,00	17 600,00
9	H	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	100,000	91,00	9 100,00
10	MP	460791116	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm	m	100,000	88,00	8 800,00
11	SUB	7593505102_1	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	300,000	142,00	42 600,00
12	SUB	1715485_1	KABELOVA KOMORA KOR 173024 S VIKEM B125	kus	4,000	16 664,00	66 656,00
13	MP	460841221	Osazení víka z litiny do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro silniční zatížení	kus	4,000	926,00	3 704,00
14	MP	460841112	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení	kus	4,000	1 184,00	4 736,00
15	MP	460841213	Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl přes 0,75 do 0,9 m pro silniční zatížení	kus	4,000	4 013,00	16 052,00

Komentář

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

[illegible]

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
16	MP	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	36,000	298,00	10 728,00
17	SUB	2001R	utěsnění prostupů do kabelové komory	kus	36,000	1 444,00	51 984,00

Pododdíl	SO_06.1.2: Zemní práce kabelových tras	407 260,00
-----------------	---	-------------------

18	MP	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	200,000	34,00	6 800,00
19	MP	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	200,000	165,00	33 000,00
20	MP	460161154	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 5	m	100,000	633,00	63 300,00
21	MP	460431164	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 5	m	100,000	157,00	15 700,00
22	MP	460161184	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 5	m	100,000	811,00	81 100,00
23	MP	460431294	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 5	m	100,000	201,00	20 100,00
24	MP	460391125	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	60,000	431,00	25 860,00
25	MP	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	60,000	2 690,00	161 400,00

Pododdíl	SO_06.1.3: Kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	125 400,00
-----------------	---	-------------------

26	H	34123022	kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	250,000	18,00	4 500,00
27	SP	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	250,000	62,00	15 500,00
28	SUB	34123022.1R	kabel datový optický pro EPS OS 12 vláken 9/125, G.652D	m	250,000	18,00	4 500,00
29	SP	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	250,000	62,00	15 500,00
30	H	34571829	mikrotrubička HDPE zemní z odolnější vnitřní lubrikační vrstva D 14/10mm	m	1 000,000	17,00	17 000,00
31	SP	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	1 000,000	47,00	47 000,00
32	H	34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2	m	200,000	54,00	10 800,00
33	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	53,00	10 600,00

Pododdíl	SO_06.1.4: Ostatní	43 346,00
-----------------	---------------------------	------------------

34	MP	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,000	308,00	308,00
35	SUB	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	43 038,00	43 038,00

Oddíl	SO_06.2: Ostatní náklady	52 185,00
--------------	---------------------------------	------------------

Pododdíl	SO_06.2.1: Koordinace, projektová dokumentace	52 185,00
-----------------	--	------------------

36	SUB	3002.R	dílenská projektová dokumentace, včetně vypracování vytyčovacíh bodů	kus	1,000	8 070,00	8 070,00
37	SUB	3001.R	vytyčení s udáním hloubky uložení	kus	1,000	10 760,00	10 760,00
38	SUB	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	16 139,00	16 139,00
39	SUB	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kus	1,000	8 608,00	8 608,00
40	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 608,00	8 608,00

Podobjekt	SO 07: ZPEVNĚNÉ PLOCHY	505 099,57
------------------	-------------------------------	-------------------

Skupina	1: BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY	110 322,00
----------------	--	-------------------

Oddíl	12: Zemní práce	110 322,00
--------------	------------------------	-------------------

Komentář

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TRÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			120.01: Zemní práce				110 322,00
1	SP	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem jednotlivě do 50 m3 strojně	m3	116,500	215,00	25 047,50
		Výkaz výměr:	Šotolinová komunikace; 200,0*0,42 Plocha z betonových dlaždic; 130*0,25		84,000 32,500		
2	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku do 10 km	m3	116,500	239,00	27 843,50
3	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	256,300	170,00	43 571,00
		Výkaz výměr:	116,5*2,2		256,300		
4	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	330,000	42,00	13 860,00
		Výkaz výměr:	Šotolinová komunikace; 200,0 Plocha z betonových dlaždic; 130,0		200,000 130,000		
Skupina			9: VENKOVNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE				394 777,57
Oddíl			94: Zpevněné plochy				394 777,57
Pododdíl			944.1: Šotolinová komunikace (S5)				230 960,00
5	SUB	571907118_1	Posyp krytu lomovými výsivkami	m2	200,000	179,00	35 800,00
6	SP	564811011	Podklad ze šterkodrti frakce 16/32 tl. 50 mm	m2	200,000	96,00	19 200,00
7	SP	564721102	Makadam z kamene drceného tl. 90 mm	m2	200,000	239,00	47 800,00
8	SP	564861011	Šterkodrt' tl. 200 mm	m2	200,000	263,00	52 600,00
9	SP	564221011	Šterkopísek tl. 80 mm	m2	200,000	105,00	21 000,00
10	SP	919726122	Netkaná geotextilie - min 300 g/m2	m2	200,000	63,00	12 600,00
11	SP	916331112	Betonové obručníky kolem zpevněné plochy - montáž	m	100,000	239,00	23 900,00
12	H	59217031	Betonové obručníky kolem zpevněné plochy - dodávka / předpoklad 1000x150x250	m	105,000	172,00	18 060,00
Pododdíl			944.2: Plocha z betonových dlaždic (S4)				141 661,00
13	SUB	596811120_1	Betonová dlaždice tl. 37 mm do lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm - montáž	m2	130,000	335,00	43 550,00
14	SUB	59245000	Betonová dlaždice rozměru 200x200mm, tl. 37 mm - dodávka - dlaždice obdobné jako jsou již použity v areálu dolu Michal v předzahrádce restaurace	m2	135,000	344,00	46 440,00
15	SP	564851011	Šterkodrt' frakce 0/32 tl. 150 mm	m2	130,000	188,00	24 440,00
16	SP	916331112	Betonové obručníky kolem dlažby - montáž	m	65,000	239,00	15 535,00
17	H	59217031	Betonové obručníky kolem dlažby - dodávka / předpoklad 1000x150x250	m	68,000	172,00	11 696,00
Pododdíl			944.9: Vnitrostaveništní přesun hmot				22 156,57
18	SUB	99809_1	Vnitrostaveništní přesun hmot - pro komunikace z kameniva	t	32,611	311,00	10 142,02
19	SUB	99809_2	Vnitrostaveništní přesun hmot - pro komunikace dlažďené	t	38,632	311,00	12 014,55

Komentář

--

--

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU TŘÍDÍRNY V AREÁLU DOLU MICHAL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			VN_ON: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 096 800,63			
Podobjekt			VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 096 800,63			
Skupina			0: VŠEOBECNÉ PRÁCE	4 096 800,63			
Oddíl			01: Vedlejší a ostatní náklady	4 096 800,63			
Pododdíl			VN 01: Staveništní náklady	2 417 107,63			
1	SP	SN 01	Vybudování zařízení staveniště - pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů vč. záboru pozemku (nájemné)	kpl	1,000	248 666,00	248 666,00
2	SP	SN 02	Provozní náklady zařízení staveniště	kpl	1,000	1 327 511,63	1 327 511,63
3	SP	SN 03	Likvidace zařízení staveniště	kpl	1,000	59 776,00	59 776,00
4	SP	SN 04	Geodetické práce, vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	59 776,00	59 776,00
5	SP	SN 05	BOZP, včetně zřízení bezpečných cest uvnitř objektu Třídírny	kpl	1,000	478 204,00	478 204,00
6	SP	SN 06	Dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí, dopravní opatření po dobu výstavby - včetně podrobného technologického postupu a projednání s DOSS	kpl	1,000	59 776,00	59 776,00
7	SP	SN 07	Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,000	128 398,00	128 398,00
8	SP	SN 08	Zajištění výluky v max. délce 48 hod., prohlídka před spuštěním provozu, měření geometrické polohy koleje	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
Pododdíl			VN 02: Ostatní náklady	1 679 693,00			
9	SP	ON 01	Náklady spojené s předkládáním požadovaných vzorků	kpl	1,000	59 776,00	59 776,00
10	SP	ON 02	Vypracování dílenské dokumentace dle požadavku uvedeném v PD a samostatně neuvedené v soupisu prací - náklady zhotovitele stavby	kpl	1,000	1 315 062,00	1 315 062,00
11	SP	ON 03	Fotodokumentace	kpl	1,000	35 865,00	35 865,00
12	SP	ON 04	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	239 102,00	239 102,00
13	SP	ON 05	Předání dotčených sítí správcům	kpl	1,000	11 955,00	11 955,00
14	SP	ON 06	Geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrských sítí	kpl	1,000	17 933,00	17 933,00

Komentář

