

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
OK-18-2023	Vybudování parkoviště ul. Sokolů v Henčlově	07.11.2023
Místo stavby: MČ Henčlov, ul. Sokolů, Olomoucký kraj, okres Přerov		
Projektant :	IČO : 03879445	DIČ :
Objednatel :	IČO : 00301825	DIČ : CZ00301825
Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2		
Zpracovatel :	IČO : 03879445	DIČ :
Ondřej Kuba		
Zhotovitel :	IČO :	DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		23 600 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		697 704 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		697 704 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		0 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	697 704 Kč
DPH	21% činí :	146 518 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		844 222 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
OK-18-2023	Vybudování parkoviště ul. Sokolů v Henčlově	07.11.2023		
Místo stavby:	MČ Henčlov, ul. Sokolů, Olomoucký kraj, okres Přerov			
Projektant:	[REDACTED]			
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2			
Zpracovatel:	Ondřej Kuba			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		697 704	844 222
CENA ZA STAVBU CELKEM			697 704	844 222

KRYCÍ LIST

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		RTS 2023
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
OK-18-2023	Vybudování parkoviště ul. Sokolů v Henčlově		
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.: OK-18-2023		
	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	157 074	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	540 630	Oborová přírážka
Z	HSV celkem	674 104	Přesun stavebních kapacit
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	Instalace	0	Zařízení staveniště
:	Montáže	23 600	Provoz investora
	ZRN celkem	697 704	Kompletační činnost
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN
II:	Technologie	0	Rezerva
VII:	Mobiliář	0	
	ZRN+I+II+VII	697 704	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
	VRN celkem	0	
	ORN celkem	0	
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
	Náklady celkem	697 704	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno:	Jméno:	
Datum: 07.11.2023	Datum:	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	697 704 Kč	
DPH	21,0 % činí :	146 518 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		844 222 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE

Stavba : OK-18-2023 - Vybudování parkoviště ul. Sokolů v Henčlově
 Objekt : D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Cenová úroveň : RTS 2023
 Datum zpracování : 07.11.2023

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	72	111 011	111 083
2	Základy a zvláštní zakládání	60 125	47 175	107 300
5	Komunikace	85 387	238 250	323 637
9	Ostatní konstrukce a práce	11 490	51 965	63 455
96	Bourání konstrukcí	0	33 261	33 261
99	Přesun hmot	0	35 368	35 368
	HSV CELKEM	157 074	517 030	674 104
	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:			
M46	Ostatní práce	0	23 600	23 600
	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM	0	23 600	23 600
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	157 074	540 630	697 704

ROZPOČET

Stavba : OK-18-2023 - Vybudování parkoviště ul. Sokolů v Henčlově									Cenová úroveň : RTS 2023	
Objekt : D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení									Datum zpracování : 07.11.2023	
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR										
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-111101101-0	ODSTRANĚNÍ TRAVIN, RÁKOSU NA PLOŠE 0,1 ha	HA	0,022	0,0	0,0	58 000,0	1 276,0	0,000	0,000
2	C-121101011-0	SEJMUTÍ ORNICE, PL. DO 400 M2, PŘEMÍSTĚNÍ DO 50 M	M3	66	0,0	0,0	65,0	4 290,0	0,000	0,000
3	C-122201101-0	SONDA PRO VYHLEDÁNÍ KABELŮ - VÝKOP	KS	2	0,0	0,0	550,0	1 100,0	0,000	0,000
4	C-113151114-0	ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA	M2	20	0,0	0,0	155,0	3 100,0	0,128	2,560
5	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKŮ SILNIČNÍCH	M	42	0,0	0,0	65,0	2 730,0	0,160	6,720
6	C-182301122-0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM V ROVINĚ	M2	30	0,0	0,0	7,0	210,0	0,000	0,000
7	H-00577400-1	SMES TRAVNI SILNICE (1KG NA 50 M2)	KG	0,6	120,0	72,0	0,0	0,0	0,001	0,001
8	C-183403114-0	OBĎĚLÁNÍ PŮDY KULTIVATOREM V ROVINĚ	M2	30	0,0	0,0	6,0	180,0	0,000	0,000
9	C-183403211-0	OBĎĚLÁNÍ PŮDY NAKOPÁNÍM DO 10 CM V ROVINĚ	M2	30	0,0	0,0	5,0	150,0	0,000	0,000
10	C-183403213-0	OBĎĚLÁNÍ PŮDY FRÉZOVÁNÍM V ROVINĚ	M2	30	0,0	0,0	65,0	1 950,0	0,000	0,000
11	C-183403253-0	OBĎĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM V ROVINĚ	M2	30	0,0	0,0	2,0	60,0	0,000	0,000
12	C-183403261-0	OBĎĚLÁNÍ PŮDY VÁLENÍM V ROVINĚ	M2	30	0,0	0,0	2,0	60,0	0,000	0,000
13	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY)	M3	7,2	0,0	0,0	66,0	475,2	0,000	0,000
14	C-181101102-0	ÚPRAVA PLÁNĚ PRO SILNICE A DÁLNIČE V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM	M2	185	0,0	0,0	15,0	2 775,0	0,000	0,000
15	C-122201101-0	ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HOR. 3 DO 100 m3	M3	87	0,0	0,0	260,0	22 620,0	0,000	0,000
16	C-122201109-0	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY V HOR. 3	M3	87	0,0	0,0	45,0	3 915,0	0,000	0,000
17	C-167101101-0	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 V MNOŽSTVÍ DO 100 M3	M3	87	0,0	0,0	85,0	7 395,0	0,000	0,000
18	C-162701105-0	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1-4 DO 10000M	M3	87	0,0	0,0	320,0	27 840,0	0,000	0,000
19	C-171201203-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU HORNINY 1-4, č. dle katal. odpadů 17 0504	M3	87	0,0	0,0	355,0	30 885,0	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				72,0		111 011,2		9,281
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
20	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ GEOMŘÍŽÍ	M2	370	0,0	0,0	65,0	24 050,0	0,000	0,000
21	H-69310151-1	GEOMŘÍŽE TENSAR TRIAX TX 160	M2	370	75,0	27 750,0	0,0	0,0	0,000	0,107
22	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	370	0,0	0,0	45,0	16 650,0	0,000	0,000
23	H-67352832-1	GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g	M2	370	55,0	20 350,0	0,0	0,0	0,000	0,059
24	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	185	0,0	0,0	35,0	6 475,0	0,000	0,000
25	H-67352832-1	TEXTILIE URČENÁ K ZÁCHYTU ROPNÝCH LÁTEK	M2	185	65,0	12 025,0	0,0	0,0	0,000	0,030
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				60 125,0		47 175,0		0,196
	oddíl 5	Komunikace:								

ROZPOČET

26	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHDNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ)	M2	185	0,0	0,0	355,0	65 675,0	0,573	106,005
27	C-571907111-0	PŘÍPLATEK ZA VÝPL. SPÁR VEG. BET. DLAŽDIC, BEZ DODÁVKY	M2	185	0,0	0,0	35,0	6 475,0	0,037	6,833
28	H-58151400-1	VÝPLŇ SPÁR DRENÁŽNÍ DLAŽBY DROBNÝM KAMENIVEM	T	1,85	655,0	1 211,8	0,0	0,0	1,000	1,850
29	C-596921213-0	KLADENÍ BET. DRENÁŽNÍ/VEGETAČNÍ DLAŽDICE tl. 8 CM, LOŽE 40 MM, pl. DO 500 M2	M2	185	0,0	0,0	285,0	52 725,0	0,062	11,523
30	H-28352360-1	DRENÁŽNÍ DLAŽBA, HYDROSET 200x200x80, BARVA PŘÍRODNÍ	M2	185	455,0	84 175,0	0,0	0,0	0,006	1,110
31	C-564801112-0	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI PO ZHUTNĚNÍ TLOUŠŤKY 4 CM	M2	185	0,0	0,0	85,0	15 725,0	0,080	14,806
32	C-564851111-0	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI PO ZHUTNĚNÍ TLOUŠŤKY 15 CM	M2	185	0,0	0,0	105,0	19 425,0	0,280	51,789
33	C-564861111-0	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI PO ZHUTNĚNÍ TLOUŠŤKY 20 CM	M2	185	0,0	0,0	125,0	23 125,0	0,371	68,598
34	C-577141112-0	BETON ASFALT. ACO 11+, DO 3M, tl. 4 CM	M2	90	0,0	0,0	505,0	45 450,0	0,130	11,669
35	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,20-0,35kg/m2	M2	90	0,0	0,0	25,0	2 250,0	0,001	0,055
36	C-599141111-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU	M	40	0,0	0,0	120,0	4 800,0	0,004	0,144
37	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU	M	40	0,0	0,0	65,0	2 600,0	0,004	0,144
5 KOMUNIKACE CELKEM						85 386,8		238 250,0		274,525
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
38	C-916161111-0	OSAZENÍ STOJATÉHO OBRUBNÍKU BETONOVÉHO, S BOČNÍ OPĚROU, DO LOŽE Z BETONU C25/30	M	57	0,0	0,0	285,0	16 245,0	0,113	6,464
39	H-59217102-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150 x 250 x 1000)	KS	50	185,0	9 250,0	0,0	0,0	0,085	4,250
40	H-59217105-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (150 x 150 x 1000)	KS	6	320,0	1 920,0	0,0	0,0	0,052	0,312
41	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - PRAVÝ (1000x150x150/250)	KS	1	320,0	320,0	0,0	0,0	0,072	0,072
42	C-916161111-0	OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY, KOSTKA VELKÁ, 1 ŘADA, LOŽE C20/25, VČETNĚ DODÁVKY KAMENNÝCH DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M	7	0,0	0,0	185,0	1 295,0	0,113	0,794
43	C-916161111-0	OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY, KOSTKA VELKÁ, 2 ŘADY, LOŽE C20/25, VČETNĚ DODÁVKY KAMENNÝCH DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M	30	0,0	0,0	350,0	10 500,0	0,113	3,402
44	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD PŘÍDLAŽBU	M3	2,6	0,0	0,0	3 250,0	8 450,0	2,268	5,897
45	C-914001111-0	OSAZENÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY A SLOUPKU, AL. PATKA, ZÁKLAD VČ. DODÁVKY SLOUPKU A ZNAČKY IP 12	KS	1	0,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,231	0,231
46	O-91570-0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10f - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZ. PŘEPRUVJÍ OS. TĚŽCE POSTIŽENOU NEBO OS. TĚŽCE POHYBOVĚ - ZNAK INVALIDY (Z NÁTĚROVÝCH HMOT), BARVA BÍLÁ	M2	3	0,0	0,0	450,0	1 350,0	0,001	0,002
47	O-91579-0	PREDZNACENÍ VODOROVNÝCH ČAR	M	45	0,0	0,0	45,0	2 025,0	0,000	0,000
48	O-91571-0	VODOROVNÉ ZNAČENÍ DĚLÍČÍCH ČAR Š. 25 CM STŘÍK. BARVOU, BARVA BÍLÁ, V10b	M	45	0,0	0,0	220,0	9 900,0	0,000	0,013
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						11 490,0		51 965,0		21,436
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
49	C-979081106-0	NAKLÁDANÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE	T	9,28	0,0	0,0	65,0	603,2	0,000	0,000
50	C-979081112-0	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km	T	9,28	0,0	0,0	45,0	417,6	0,000	0,000
51	C-979084219-0	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 1 Km	T	9,28	0,0	0,0	25,0	232,0	0,000	0,000
52	C-979081136-0	POPLATEK ZA RECYKLACI ASFALT (skup. 170302)	T	20	0,0	0,0	55,0	1 100,0	0,000	0,000
53	C-979081135-0	POPLATEK ZA RECYKLACI - DLAŽBA/OBRUBY/BETON	T	2,56	0,0	0,0	65,0	166,4	0,000	0,000
54	C-979081132-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU - NEVHODNÉ ODSTRANĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY (ŠTĚRK ATD.) (SANACE)	T	106,005	0,0	0,0	290,0	30 741,5	0,000	0,000

ROZPOČET

	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		33 260,7		0,000
	oddíl 99	Přesun hmot:								
55	C-998223011-0	PŘESUN HMOT, POZEMNÍ KOMUNIKACE, KRYT DLÁŽDĚNÝ	T	190,153	0,0	0,0	185,0	35 178,3	0,000	0,000
56	C-998223091-0	PŘESUN HMOT, KOMUNIKACE DLÁŽDĚNÉ, PŘÍPLATEK 1 KM	T	190,153	0,0	0,0	1,0	190,2	0,000	0,000
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		35 368,5		0,000
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:								
	oddíl M46	Ostatní práce:								
57	M-460010002-0	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,000	0,000
58	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SET	1	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,000	0,000
59	M-460010002-0	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,000	0,000
60	M-460010002-0	ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,000	0,000
61	M-460010002-0	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KS	2	0,0	0,0	2 850,0	5 700,0	0,000	0,000
62	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,000	0,000
63	M-460010002-0	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU + GEOMETRICKÝ PLÁN	SET	1	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,000	0,000
64	M-460010002-0	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	SET	1	0,0	0,0	500,0	500,0	0,000	0,000
	M46	OSTATNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		23 600,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								697 704