

DODATEK č.1

SML/2025/0988/OSIO/1

**ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0988/OSIO uzavřené dne 28.5.2025 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-676/2025 ze dne 10.9.2025**

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem – místostarostou MČ Praha 4
na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení
č. 20R-676/2025 ze dne 10.9.2025

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Iveta Myšková, vedoucí oddělení oprav, OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **KOHOS, a.s.**
zapsaný v OR sp.zn. B 2835 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem: Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Pavlem Kovářem - místopředsedou představenstva
IČO: 618 59 541
DIČ: CZ 618 59 541
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0988/OSIO uzavřené dne 28.5.2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „DS Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4 – úniková schodiště (protipožární opatření)“.

Na základě zjištěných skutečností při realizaci díla si stavba vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce, uvedené v rozpočtu.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 - 7 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se celková cena díla zvyšuje o částku ve výši 277.065,25 Kč bez DPH tj. o 335.248,95 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 4.766.391,33 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí:

5.043.456,58 Kč bez DPH
1.059.125,88 Kč DPH 21%
6.102.582,46 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0988/OSIO ze dne 28.5.2025 zůstávají nezměněna.


4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Změnový list č. 1 – 7

23-09-2025
V Praze dne.....



Jan Hušbauer

místostarosta MČ Praha 4

23-09-2025
V Praze dne.....



Ing. Pavel Kovář,

místopředseda představenstva, KOHOS, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 01			
Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s.r.o.	
Popis změny:	Změna technického řešení velkoformátových oken ve 2NP		
Důvod změny:	V projektové dokumentaci byla navržena okna parametricky stejná, jako ta původní ve zbytku objektu, z důvodu zajištění stejného vzhledu po výměně. Navržené zasklení by vzhledem k navrženým parametrum bylo náchylné k náhodnému poškození, které by mohlo být v budoucnu zdrojem dodatečných nákladů, bylo konstatováno že bezpečnostní dvojsklo Connex je pro tento prostor vhodnější. Navíc budou použita skla s odrazovou vrstvou proti slunci STOPSOL CLASSIC Bronz, která odrazí část tepelných zisků během letních měsíců. Hliníkové profily jsou pro velikost těchto oken mnohem vhodnější a po vyzkoušení bylo konstatováno, že jsou vizuálně k nerozeznání od původních. Zhotovitel dokáže napojit nová okna na původní, může tedy část oken, kde se nemění profilace zůstat.		
údaje o změně (zaškrtnout)		změna projektu	X
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin. uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné: Vyrovnání mezi skutečností a rozpočtem	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	
		jiné:	
Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	jiné:		
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH		-2 242,62 Kč
	Výše DPH	21%	-470,95 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		-2 713,57 Kč
termíny	Termín realizace změny:		srpen
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
	Vliv na termínový milník		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Změnový list č.1 - Výpočet		

DS Rabasova méně práce

D		766	Konstrukce truhlářské	428 052,62			
61	K	766621R01	08.1 - Velkoformátové okno vel 1790/2800 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie)	kus	1,000	48 500,00	48 500,00
62	K	766621R02	08.2 - Velkoformátové okno s nadsvětlíkem vel 2320/2800 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie)	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
63	K	766621R03	08.3 - Balkonové dveře s nadsvětlíkem vel 1000/2800 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie a externího skleněného zábradlí)	kus	1,000	29 000,00	29 000,00
64	K	766621R04	08.4 - Exteriérové vchodové dveře s nadsvětlíkem vel 1000/2800 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie)	kus	1,000	29 000,00	29 000,00
65	K	766621R05	011.1 - Exteriérové vchodové dveře s bočním světlíkem vel 1675/2800 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie)	kus	1,000	47 000,00	47 000,00
66	K	766621R06	011.2-011.4 - Sestava velkoformátových oken s nadsvětílkami vel 3600/2800 mm kompletizovaná, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie a externího skleněného zábradlí)	soubor	1,000	105 000,00	105 000,00
67	K	766621R07	011.5 - Velkoformátové okno s nadsvětlíkem vel 2515/2800 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu u schématu (mimo horizontální žaluzie)	kus	1,000	72 500,00	72 500,00
44	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	20,097	150,00	3 014,48
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_Q1/968062377					
VV		2,775*(7,992-3,55)			12,327		
VV		2,775*(5,31+0,965-3,475)			7,770		
VV		Součet			20,097		
71	M	766621R08	D01.P-balkonové dveře jednokřídlé dřevěné s bezpečnostním izol dvojskem vel 1000x2200mm vč kování, kompletizované, kompl prov D+M dle popisu v TZ bod D.4.1	kus	1,000	24 800,00	24 800,00
79	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 238,145	1,00	4 238,14

DS RABASOVA -nová hliníková okna

pol.	rozměr rámu šířka výška		PO	popis výrobku	doplňky	ks	cena za dodávku Kč/ks	cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
D01P	1105	2175	nepožární	hliníkové OS okno. Sklo čiré izolační dvojsklo, povrch. úp. okna RAL 9016/9005.	OS kování ROTO s uzamykatelnou klikou	1	33 023 Kč	3 755 Kč	33 023 Kč	3 755 Kč	36 778 Kč
ON. 08.2, 4	3555	2800	nepožární	Hliníková sestava s otočnými dveřmi a 3ks výklopnými okny, povrch. úp. RAL 9016/9005.Sklo STOPSOL CLASSIC Bronz izolační dvojsklo	okna: sklopné kování OL90, dveře: mechanický paníkový zámek funkce E vícebodový, kování EcoShulte kl/ko p.ú nerez,	1	179 829 Kč	15 553 Kč	179 829 Kč	15 553 Kč	195 382 Kč
ON. 11.1, 2	3475	2800	nepožární	Hliníková sestava s otočnými dveřmi a 3ks výklopnými okny, povrch. úp. RAL 9016/9005. Sklo STOPSOL CLASSIC Bronz izolační dvojsklo	okna: sklopné kování OL90, dveře: mechanický paníkový zámek funkce E vícebodový, kování EcoShulte kl/ko p.ú nerez,	1	161 447 Kč	15 203 Kč	161 447 Kč	15 203 Kč	176 650 Kč
				úprava stávajících oken pro napojení hliníkové sestavy		2	2500	3500	5 000 Kč	7 000 Kč	12 000 Kč
				přesun hmot a doprava		1	5000	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
									384 299 Kč	41 511 Kč	425 810 Kč
Cena celkem bez DPH						4	425 810 Kč				

ZMĚNOVÝ LIST č. 02			
Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s.r.o.	
Popis změny:	Úprava geometrie únikového schodiště		
Důvod změny:	Vzhledem nutnosti směřovat práce do období prázdnin a k dlouho probíhajícímu stavebnímu řízení, které z důvodu časového presu probíhalo ještě po výběru zhotovitele, došlo k úpravě parametrů v oddílu PBR. Tato úprava měla za následek úpravu geometrie schodišťových konstrukcí a tím i navýšení materiálu pro jeho výrobu. Změnový list narovnáva tento rozdíl.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	X
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin. uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné: Vyrovnání mezi skutečností a rozpočtem	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
dodatek k PD		X	
jiné:			
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH	66 587,99 Kč	
	Výše DPH 21%	13 983,48 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	80 571,47 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen - říjen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
	Vliv na termínový milník	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum/podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy		Změnový list č.2 - Výpočet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ-VCP

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny, Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část

KSO:

Místo: **Rabasova 1068/12, Praha 4**

Zadavatel:

Účastník:

Kohos

Projektant:

CONTRACTIS, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **30.04.2025**

IČ:

DIČ:

IČ:

61859541

DIČ:

CZ61859541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 587,99

DPH základní

Základ daně

66 587,99

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 983,48

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 571,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny, Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část

Místo: Rabasova 1068/12, Praha 4
Zadavatel:
Účastník: Kohos

Datum: 30.04.2025
Projektant: CONTRACTIS, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**66 587,99****HSV - Práce a dodávky HSV****20 739,49**

1 - Zemní práce	7 469,45
2 - Zakládání	4 683,12
5 - Komunikace pozemní	1 611,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 547,00
998 - Přesun hmot	5 428,80

PSV - Práce a dodávky PSV**45 848,50**

767 - Konstrukce zámečnické	43 689,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 159,04

SOUPIS PRACÍ

Návrh:
Merkovni schodiště dětské skupiny, Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část

Místo: Rabasova 1068/12, Praha 4
Zadavatel:
Účastník: Kohos

Datum: 30.04.2025
Projektant: CONTRACTIS, s.r.o.
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**66 587,99**

D HSV Práce a dodávky HSV

20 739,49

D 1 Zemní práce

7 469,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13102002

0

3	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	9,200	220,00	2 024,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112004

VV s ponecháním na pozemku pro další použití

VV 24+31,9-18,9

4	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	5,250	500,00	2 625,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102

0

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,300	300,00	90,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

0

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přítplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,000	24,00	144,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

0

VV 20*12,320

6,000

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,600	2 100,00	1 260,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221

0

VV 2*12,320

0,600

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,300	24,00	7,20
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

0

9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,950	155,00	767,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

0

10	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním	m2	9,200	60,00	552,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112

VV 31,9+24

D 2 Zakládání

65,1

4 683,12

11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	2,220	27,00	59,94
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111

0

VV 24+0,1*(5,79+2,79)*4

2,220

12	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	2,630	26,00	68,38
----	---	----------	---	----	-------	-------	-------

VV 27,432*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

2,630

13	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy a patky kamenem neprokládaného tř. C 18/20-X0	m3	1,045	4 100,00	4 284,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611

0,000

VV do výkopu

VV		0,5*(2,005+2,105)*0,85*1,035			1,808	0,949		
VV		0,7*(1,605+0,7*3)*0,85*1,035			2,282	-0,103		
VV		do bednění						
VV		0,7*(1,605+0,7*3)*0,85			2,204	0,060		
VV		(2,005*0,5+2,105*0,5)*3			6,165	0,139		
VV		Seučet			12,459	1,045		
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,530	420,00	222,60	
		Online PSC	https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121		0			
VV		(1,605*2+0,7*2)*1,05			0,210			
VV		(2,005+2,105+0,5*4)*3,2			0,320			
VV		Seučet			0,530			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,530	90,00	47,70	
		Online PSC	https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122		0			
D	5		Komunikace pozemní					1 611,12
21	K	564861011	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	1,400	320,00	448,00	
		Online PSC	https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011		0			
22	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,400	460,00	644,00	
		Online PSC	https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110		0			
23	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní - dle výběru	m2	1,442	360,00	519,12	
VV		37,6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			1,442			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0			1 547,00
29	K	63712111R	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 50 mm	m2	2,100	370,00	777,00	
30	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	2,200	350,00	770,00	
		Online PSC	https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311131		0			
D	998		Přesun hmot		0			5 428,80
51	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,744	1 450,00	5 428,80	
		Online PSC	https://podminny.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009		0			
D	PSV		Práce a dodávky PSV		0			45 848,50
D	767		Konstrukce zámečnické		0			43 689,46
VV		23*2			0,000			
83	M	55347093	stupň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1100x270mm-příplatek za širší stupeň	kus	46,000	100,00	4 600,00	
84	K	76721131R	Ocelová konstrukce venkovního dvouramenného schodiště, kompl prov D+M+kotvení	kg	138,708	180,00	24 967,44	
VV		3173,19*2			138,708			
85	K	76722321R	Zábradlí přímé v exteriéru na schodišti kotveného do ocelové konstrukce kompletizované, kompl prov D+M dle schema a detailu	m	1,100	6 000,00	6 600,00	

86	K	7672501R1	Podesty na venkovním schodišti z pororostů (oka 30x30) tl 40 mm,prvek kompletizovaný,kompl prov D+M dle schema	m2	0,600	3 590,00	2 154,00
VV			3,82*3,73		0,600		
87	K	7672501R2	Mezipodesty na venkovním schodišti z pororostů (oka 30x30) tl 30 mm,prvek kompletizovaný,kompl prov D+M dle schema	m2	0,480	3 200,00	1 536,00
VV			2,3*2		0,480		
88	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	2,844	350,00	995,40
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767391112		0		
VV			5,79*2,44*2		2,844		
89	M	15484131	plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm	m2	3,222	680,00	2 190,96
A			28,255*1,133 *Přepočtené koeficientem množství		3,222		
99	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	430,438	1,50	645,66
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767212		0		
D 783			Dokončovací práce - nátěry		0		2 159,04
100	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým - OK schodiště	m2	4,672	85,00	397,12
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313		0		
VV			3,17*32*2		4,672		
101	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,012	160,00	1 761,92
Online PSC:			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201		0		

Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s r.o.	
Popis změny:	Přeložka vnitřní vodovodní přípojky		
Důvod změny:	Při provádění výkopových prací byl v místě základové spáry u patek nalezen hlavní přívod vody do budovy. Při provádění prací bude třeba zřídit nejprve provizorní přepojení pro budovu po povrchu a následně provést přeložku vodovodní přípojky do nového výkopu vč. všech souvisejících opatření. Dále vznikl požadavek uživatele na zřízení nové šachty s ventilem pro možnost závlahy.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	X
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin. uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné: Vyrovnání mezi skutečností a rozpočtem	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH	47 368,07 Kč	
	Výše DPH 21%	9 947,29 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	57 315,36 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
	Vliv na termínový milník	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy		Změnový list č.3 - Výpočet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ-VCP

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny, Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část - přípojka vodovodu

KSO:

Místo: **Rabasova 1068/12, Praha 4**

Zadavatel:

Účastník

Kohos

Projektant:

CONTRACTIS, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:

Datum: **06.08.2025**

IC:

DIC

IC:

61859541

DIC:

CZ61859541

IC:

DIC

IC:

DIC

Cena bez DPH

47 368,07

DPH základní

Základ daně

47 368,07

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 947,29

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 315,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny, Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část - přípojka vodovodu

Místo: Rabasova 1068/12, Praha 4

Datum: 06.08.2025

Zadavatel:

Projektant: CONTRACTIS, s.r.o.

Účastník: Kohos

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 368,07

HSV - Práce a dodávky HSV

43 061,88

1 - Zemní práce

14 021,28

8 - Vedení trubní, dálková a přípojná

24 577,50

998 - Přesun hmot

4 463,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-10%

4 306,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část - přípojka vodovodu

Místo: Rabasova 1068/12, Praha 4

Datum: 06.08.2025

Zadavatel:

Projektant: CONTRACTIS, s.r.o.

Účastník: Kohos

Zpracovatel: Hana Pejšová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 061,88
		D	HSV Práce a dodávky HSV				43 061,88
		D 1	Zemní práce				14 021,28
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	4,880	500,00	2 440,00
			15,5*0,35*0,9		4,880		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,620	300,00	486,00
			15,5*0,35*0,3		1,62		
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	32,400	24,00	777,60
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,240	2 100,00	6 804,00
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,620	24,00	38,88
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,260	155,00	505,30
			15,5*0,35*0,6		3,260		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,620	608,00	984,96
			15,5*0,35*0,3		1,620		
8	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	3,078	539,00	1 659,04
			1,62*1,9		3,078		
9	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	5,425	60,00	325,50
			15,5*0,35		5,425		
D 8 Vedení trubní, dálková a přípojná							24 577,50
10	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	15,500	25,00	387,50
11	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm-provizorní připojení	m	20,500	95,00	1 947,50
			15,5*5		20,500		
12	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	15,500	95,00	1 472,50
			15,5		15,500		
13	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvě PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	22,000	57,00	1 254,00
			40		22,000		
14	K	89126911.R1	D+M vodoměrné šachty s vodovodním kohoutem	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
			1		1,000		
15	K	879100100.R	Napojení na stávající rozvody	kpl	4,000	2 500,00	10 000,00
			4		4,000		
16	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	36,000	33,00	1 188,00
			36		36,000		
17	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	36,000	23,00	828,00
			36		36,000		
D 998 Přesun hmot							4 463,10
18	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,078	1 450,00	4 463,10

ZMĚNOVÝ LIST č. 04			
Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s.r.o.	
Popis změny:	Oprava izolace krytu civilní ochrany		
Důvod změny:	Po provedení výkopových prací byla u budovy zjištěna zdegradovaná a nefunkční hydroizolace krytu CO, včetně ochranné přízdívky, která byla prorostlá vegetací až do vrstev hydroizolace. Je tedy nutné provedení její obnovy instalací nové hydroizolace včetně přízdívky a dalších souvisejících prací, dle návrhu.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	X
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin. uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné: Vyrovnaní mezi skutečností a rozpočtem.	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
dodatek k PD		X	
jiné:			
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH	56 460,81 Kč	
	Výše DPH 21%	11 856,77 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	68 317,58 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
	Vliv na termínový milník	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum/podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy		Změnový list č.4 - Výpočet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VCP

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část - úprava stěny krytu

KSO:

Místo:

Rabasova 1068/12, Praha 4

Zadavatel:

Učastník:

Kohos

Projektant:

CONTRACTIS, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

61859541

DIČ:

CZ61859541

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 460,81

Dle základní

sažby

Základ daně

56 460,81

Sazba daně

21,00%

Vše daně

11 856,77

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

68 317,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní schodiště dětské skupiny, Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt:

01 - Stavebně statická část - úprava stěny krytu

Místo: Rabasova 1068/12, Praha 4
Zadavatel:
Účastník: Kohos

Datum: 06.08.2025
Projektant: CONTRACTIS, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**56 460,91****HSV - Práce a dodávky HSV****17 372,55**

1 - Zemní práce

7 388,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 940,00

998 - Přesun hmot

1 044,00

PSV - Práce a dodávky PSV**33 955,46**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 380,45

713 - Izolace tepelné

6 575,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-10%**5 132,80****SOUPIS PRACÍ**

Stavba

Venkovní sportoviště dětské skupiny Rabasova 1068/12, Praha 4

Objekt

01 - Stavebně statická část - úprava stěny krytu

Místo: Rabasova 1068/12, Praha 4
Zadavatel:
Účastník: Kohos

Datum: 06.08.2025
Projektant: CONTRACTIS, s.r.o.
Zpracovatel: Hana Pejšová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 328,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 372,55
D	1		Zemní práce				7 388,55

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,510	1 950,00	6 844,50
			(0,9*3*0,8)+(1,5*1*0,9)		3,510		
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	3,510	155,00	544,05
			(0,9*3*0,8)+(1,5*1*0,9)		3,510		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 940,00
3	K	346244810	vyčištění stávající zdiva a vyrovnání flexibilním lepidlem	m2	6,000	290,00	1 740,00
4	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	6,000	1 200,00	7 200,00
			6*1		6,000		
D		998	Přesun hmot		0		1 044,00
5	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,720	1 450,00	1 044,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				33 955,46
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 380,45
6	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	21,000	17,20	361,20
			2*((6*1)+(3*3))		21,000		
7	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	10,000	80,00	800,00
8	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP-GLASTEK	m2	15,000	190,00	2 850,00
			(6*1)+(3*3)		15,000		
9	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP-ELASTEK	m2	30,000	190,00	5 700,00
			2*((6*1)+(3*3))		30,000		
10	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm-GLASTEK	m2	17,250	191,00	3 294,75
			1*((6*1)+(3*3))*1,15		17,250		
11	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm-ELASTEK	m2	34,500	247,00	8 521,50
			2*((6*1)+(3*3))*1,15		34,500		
12	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	15,000	87,00	1 305,00
			1*((6*1)+(3*3))		15,000		
13	M	28323007	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s integrovanou omítkou mřížkou s výškou nopů 8mm	m2	17,250	160,00	2 760,00
			1*((6*1)+(3*3))*1,15		17,250		
14	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	15,000	33,80	507,00
			1*((6*1)+(3*3))		15,000		
15	M	69311066	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	17,250	36,00	621,00
			1*((6*1)+(3*3))*1,15		17,250		
16	K	998711212	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,470	267,20	660,00
D		713	Izolace tepelné				6 575,00

17	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,000	300,00	4 500,00
			1*(6*1)+(3*3)		15,000		
18	M	28376350	deska perimetricka pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	17,250	113,00	1 949,25
			1*(6*1)+(3*3)*1,15		17,250		
19	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,950	64,49	125,76

ZMĚNOVÝ LIST č. 05			
Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s.r.o.	
Popis změny:	Výměna prasklého dvojskla v okně ve 2.Np a skleněné tabule v dělicí příčce		
Důvod změny:	Ve 2.NP bylo zjištěno prasklé dvojsklo směrem na terasu a prasklinu na jedné z tabulí příčky oddělující hernu od místnosti na spaní. Tento stav by v budoucnu mohl vést k poranění dětí. Změnový list prezentuje finance na výměnu obou poškozených skel.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin. uživatele	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	Vyrovnání mezi skutečností a rozpočtem
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
dodatek k PD			
jiné:			
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH		87 950,00 Kč
	Výše DPH	21%	18 469,50 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		106 419,50 Kč
termíny	Termín realizace změny:		srpen
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
	Vliv na termínový milník		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy		Změnový list č.5 - Výpočet	

opravy prasklých skel DS RABASOVA

položky	počet	mj	j.cena	cena celkem
Výměna dvojskla v okně				
Izolační dvojsklo 44,2-16Ar-8-zatmavené	1	ks	34 800 Kč	34 800 Kč
montáž/demontáž	1	kpl	12 400 Kč	12 400 Kč
manipulace-jeřáb	1	kpl	8 500 Kč	8 500 Kč
doprava	1	kpl	4 000 Kč	4 000 Kč
zasklívací lišty	4	ks	550 Kč	2 200 Kč
ekologická likvidace rozbitého skla	1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem bez DPH				63 900 Kč
 výměna skla ve skleněné příčce				
kalené sklo VSG ESG 55.2 tl. 10mm	1	ks	14 500 Kč	14 500 Kč
rozebrání a zpětná montáž dvou skleněných výplní	1	kpl	7 400 Kč	7 400 Kč
doprava a manipulace	1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
silikon	1	kpl	150 Kč	150 Kč
Cena celkem				24050
Celkem bez DPH				87 950 Kč

Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s r.o.	
Popis změny:	Výměna nefunkčních nouzových svítidel		

Důvod změny:	Během průzkumných prací bylo zjištěno, že 2 stávající nouzová světla nefungují a bude je nutné vyměnit. Změnový list řeší jejich nahrazení novými		
--------------	---	--	--

údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin. uživatele	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné: Vyrovnání mezi skutečností a rozpočtem	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH		6 000,00 Kč
	Výše DPH	21%	1 260,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		7 260,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:		srpen
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
	Vliv na termínový mílník		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy		Změnový list č.6 - Vypočet	

DS RABASOVA - ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ RABASOVA 1068/12, 140 00 PRAHA 4 - KRČ Výměna nefunkčních svítidel			Rozpočet	
			Cena v Kč	
			Jednotková	Celkem
Ostatní materiál				
LED svítidlo McLED Cala 12 E 12W 4000K IP44 s nouzovým modulem 1,5h	2	ks	1 800,00	3 600,00
Drobný a montážní materiál	1	kpl	100,00	100,00
Montáže				
Montáž a zapojení nové instalace	1	kpl	2 000,00	2 000,00
Odvoz a ekologická likvidace	1	kpl	100,00	100,00
Ostatní				
Doprava	1	kpl	100,00	100,00
Uvedení do provozu	1	kpl	100,00	100,00
celkem cena bez DPH				6 000,0 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 07			
Stavba:	DS Rabasova 1068/12, Praha 4 – úniková schodiště		
Objednatel:	Městská část Praha 4	Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	KOHOS a.s.	Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10	
TDS:			
Projektant/AD:		CONTRACTIS, s.r.o.	
Popis změny:	Kouřová čidla EPS		
Důvod změny:	Doplnění kouřových čidel		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	X
		požadavek fin. uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné: Vyrovnání mezi skutečností a rozpočtem	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
dodatek k PD			
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH	14 941,00 Kč	
	Výše DPH 21%	3 137,61 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	18 078,61 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
	Vliv na termínový milník	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Autorský dozor		
	Za TDS:		
	Objednatel:		
přílohy		Změnový list č.7 - Vypočet	

DS RABASOVA - ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ				
RABASOVA 1068/12, 140 00 PRAHA 4 - KRČ				
Montáž požárních čidel			Rozpočet	
			Cena v Kč	
			Jednotková	Celkem
Ostatní materiál				
Požární čidlo bateriové-autonomní na strop s výměnnou baterií 10 let	17	ks	1 200,00	20 400,00
Drobný a montážní materiál	1	kpl	100,00	100,00
Montáže				
Montáž a zapojení nové instalace	1	kpl	500,00	500,00
Ostatní				
Doprava	1	kpl	200,00	200,00
Uvedení do provozu	1	kpl	100,00	100,00
celkem cena bez DPH				21 300,0 Kč

DS RABASOVA - ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ				Rozpočet	
RABASOVA 1068/12, 140 00 PRAHA 4 - KRČ				Cena v Kč	
méněpráce				Jednotková	Celkem
Východní schodiště – 4 x okno 1900 x 565. Otevírání 3 + 1 okno pro denní větrání. V případě požáru uzavřít					
detektor kouře Rm 2860		1	ks	3 159,00	3 159,00
Západní schodiště – 3 x okno 1900 x 565. Otevírání 3 x okno pro denní větrání. V případě požáru uzavřít					
detektor kouře Rm 2860		1	ks	3 200,00	3 200,00
celkem cena bez DPH					6 359,0 Kč

