

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01
Zakázka: Výměna rozvaděčů v přístřešcích ESO Kasárna Jana Žižky

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel:
MO ČR

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			520 176,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	520 176,50	109 237,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			629 413,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:01

Zakázka:Výměna rozvaděčů v přístřešcích ESO Kasárna Jana Žižky

Místo:Jindřichův HradecDatum:23. 4. 2025

Zadavatel:MO ČRProjektant:

Uchazeč:Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		520 176,50	629 413,57
01	Výměna rozvaděčů v přístřešcích ESO Kasárna Jana Žižky	520 176,50	629 413,57

Zakázka: **Výměna rozvaděčů v přístřešcích ESO Kasárna Jana Žižky**

Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
764 - Konstrukce klempířské	
767 - Konstrukce zámečnické	

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
----------------------------	--

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka: **Výměna rozvaděčů v přístřešcích ESO Kasárna Jana Žižky**

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 23. 4. 2025

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel
			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, podklad pod kryt komunikace skříň č. 1: 4,466 m2 skříň č. 2: 5,1 m2 skříň č. 3: 5,1 m2 skříň č. 4: 4,94 m2 skříň č. 5: 5,64 m2 skříň č. 6: 3,78 m2 skříň č. 7: 3,78 m2
	P		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu
			Poznámka k položce: s doplněním zeminy a dosetím travním semenem, finální úklid přilehlých nezpevněných ploch
	P		
3	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm
			Poznámka k položce: skříň č. 1: 19,96 m skříň č. 2: 3,40 m skříň č. 3: 3,40 m skříň č. 4: 16,9 m skříň č. 5: 4,20 m skříň č. 6: 3,15 m skříň č. 7: 3,15 m
	P		
4	K	938909331	Čištění metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
			Poznámka k položce: finální úklid zpevněných ploch
	P		
5	K	97607111R	Vybourání kovových dvířek a rámu rozvodnic
			Poznámka k položce: stávající příklady elektřiny do rozvodnic budou zachovány
	P		
	D	997	Přesun sutě
6	K	99723151R	Deponování veškerého kovového odpadu na místo určené objednavatelem vč. naložení a složení
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
7	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
8	M	11163153	emulze asfaltová penetrační
9	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
			Poznámka k položce: 7 ks základových desek pilířů
	P		
10	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
	VV		4,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
11	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné
12	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty				
14	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
15	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně				
16	M	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 50 mm				
VV			15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	741110233	Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 29 do 48 mm uložená pevně				
18	M	34571024	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 36/43mm				
VV			6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	741410022	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2				
20	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn				
21	K	741410042	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm				
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn				
23	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
24	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
25	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby				
26	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
27	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud				
D 764			Konstrukce klempířské				
28	K	76400284R	Demontáž oplechování horních ploch rozvodnic				
29	K	764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, oplechování hlavy rozvaděče skříň č. 1: 1,24 m2 skříň č. 2: 0,9 m2 skříň č. 3: 0,9 m2 skříň č. 4: 1,2 m2 skříň č. 5: 1,61 m2 skříň č. 6: 0,76 m2 skříň č. 7: 0,76 m2				
30	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské				
D 767			Konstrukce zámečnické				
31	K	76799180R	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z ocelových profilů				
P			Poznámka k položce: podpěrná kce pod rozvodné pilíře (U profil, pásovina)				
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
32	K	21007005R	Montáž vývodek kabelových s maticí				
33	M	3457140R	vývodka kabelová PG29 s maticí				
34	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2				
35	K	21010029R	Ukončení vodičů izolovaných nalisováním kabelového oka průřezu žíly do 120 mm2 včetně zapojení				
36	M	34567R01	Kabelové oko lisovací Al ALU-F průřez 120 mm2				
37	M	34567R02	Kabelové oko lisovací Al ALU-F průřez 90 mm2				
38	M	34567R03	Kabelové oko lisovací Al ALU-F průřez 50 mm2				
39	M	34567R04	Kabelové oko lisovací Al ALU-F průřez 25 mm2				
40	K	21010121R	Propojení vodičů spojkou lisovací venkovní 1 až 5 žíly do 300 mm2				
41	M	35436R01	spojka pro vodič AL 120 mm2				
42	M	35436R02	spojka pro vodič AL 90 mm2				
43	M	35436R03	spojka pro vodič AL 50 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	35436R04	spojka pro vodič AL 25 mm ²				
45	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových				
46	M	35825254	pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG				
47	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG				
48	M	35825252	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,70W, provedení normální, charakteristika gG				
49	M	35825230	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG				
50	M	35825232	pojistka nožová 63A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG				
51	K	21019153R	Montáž skříní plastových nástěnných				
P			Poznámka k položce: zpětná montáž, skříň č. 2				
52	K	21019265R	Montáž pojistkových skříní zapuštěných do zdiva cihelného				
53	M	35711R01	pojistková skříň SR502/KVS4/SR4/2				
P			Poznámka k položce: pozice č. 1 - 1 ks pozice č. 4 - 1 ks pozice č. 5 - 1 ks				
54	M	35711R02	pojistková skříň SS200/KVS4P				
P			Poznámka k položce: pozice č. 2 - 1 ks pozice č. 3 - 1 ks				
55	M	35711R03	pojistková skříň SS102/KVS4S 3x 400A/SP5/2				
P			Poznámka k položce: pozice č. 6 - 1 ks pozice č. 7 - 1 ks				
56	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč				
57	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště				
58	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²				
VV			16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
59	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště				
60	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²				
VV			18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
61	K	210902014	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x50 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně				
62	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm ²				
VV			8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
63	K	210902037	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x95+50 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně				
64	M	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm ²				
65	K	210902041	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x120+70 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně				
66	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm ²				
VV			4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
67	K	218100005	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 35 mm ²				
68	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4 mm ²				
P			Poznámka k položce: skříň č. 2				
69	K	218190405	Demontáž rozváděčů - přídatné skříně pro připojení kabelů rozváděčů bez odpojení vodičů				
P			Poznámka k položce: ke zpětné montáži, skříň č. 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	218812035	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x16 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
71	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, základová patka pro pilíře</i> <i>Výměra:</i> <i>skříň č. 1: 0,632 m³</i> <i>skříň č. 2: 0,448 m³</i> <i>skříň č. 3: 0,448 m³</i> <i>skříň č. 4: 0,624 m³</i> <i>skříň č. 5: 0,880 m³</i> <i>skříň č. 6: 0,360 m³</i> <i>skříň č. 7: 0,360 m³</i>				
72	K	460641212	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, drátu 6 mm</i>				
73	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, bednění základů pilířů 7 ks</i>				
74	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích				
75	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, z desek, kabelový prostup 7 ks skříní</i>				
76	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí				
77	K	460871141	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, podklad pod kryt komunikace</i> <i>skříň č. 1: 3,295 m²</i> <i>skříň č. 2: 0,84 m²</i> <i>skříň č. 3: 0,84 m²</i> <i>skříň č. 4: 3,27 m²</i> <i>skříň č. 5: 1,08 m²</i> <i>skříň č. 6: 0,76 m²</i> <i>skříň č. 7: 0,76 m²</i>				
78	K	460881114	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže</i> <i>skříň č. 1: 3,295 m²</i> <i>skříň č. 2: 0,84 m²</i> <i>skříň č. 3: 0,84 m²</i> <i>skříň č. 4: 3,27 m²</i> <i>skříň č. 5: 1,08 m²</i> <i>skříň č. 6: 0,76 m²</i> <i>skříň č. 7: 0,76 m²</i>				
79	K	460902R01	Pilíř z cihel s koncovým dílem v 1100x1500x530 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, včetně koncového dílu - betonová krycí hlava</i> <i>skříň č. 1</i>				
80	K	460902R02	Pilíř z cihel s koncovým dílem v 1200x1700x650 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, včetně koncového dílu - betonová krycí hlava</i> <i>skříň č. 5</i>				
81	K	460902R03	Pilíř z cihel s koncovým dílem v 1300x1300x600 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, včetně koncového dílu - betonová krycí hlava</i> <i>skříň č. 4</i>				
82	K	460902R04	Pilíř z cihel s koncovým dílem v 1400x750x600 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, včetně koncového dílu - betonová krycí hlava</i> <i>skříň č. 6 a 7</i>				
83	K	460902R05	Pilíř z cihel s koncovým dílem v 1700x800x700 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dodávka včetně montáže, včetně koncového dílu - betonová krycí hlava</i> <i>skříň č. 2 a 3</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	468011111	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl do 10 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>skříň č. 1: 3,295 m2</i> <i>skříň č. 2: 0,84 m2</i> <i>skříň č. 3: 0,84 m2</i> <i>skříň č. 4: 3,27 m2</i> <i>skříň č. 5: 1,08 m2</i> <i>skříň č. 6: 0,76 m2</i> <i>skříň č. 7: 0,76 m2</i>				
85	K	468051131	Bourání základu železobetonového při elektromontážích				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměra:</i> <i>skříň č. 1: 0,632 m3</i> <i>skříň č. 2: 0,448 m3</i> <i>skříň č. 3: 0,448 m3</i> <i>skříň č. 4: 0,624 m3</i> <i>skříň č. 5: 0,880 m3</i> <i>skříň č. 6: 0,360 m3</i> <i>skříň č. 7: 0,360 m3</i>				
86	K	468061R01	Bourání pilíře z prostého armovaného betonu skříně v do 150 cm a š do 170 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměra:</i> <i>skříň č. 1: 0,87 m3</i> <i>skříň č. 5: 1,32 m3</i>				
87	K	468061R02	Bourání pilíře ze zdiva cihelného skříně v do 170 cm a š do 150 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměra:</i> <i>skříň č. 2: 0,95 m3</i> <i>skříň č. 3: 0,95 m3</i> <i>skříň č. 4: 1,01 m3</i> <i>skříň č. 6: 0,63 m3</i> <i>skříň č. 7: 0,63 m3</i>				
88	K	468071112	Bourání mazanin betonových pro elektroinstalace tl přes 15 do 30 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>skříň č. 1: 3,295 m2</i> <i>skříň č. 2: 0,84 m2</i> <i>skříň č. 3: 0,84 m2</i> <i>skříň č. 4: 3,27 m2</i> <i>skříň č. 5: 1,08 m2</i> <i>skříň č. 6: 0,76 m2</i> <i>skříň č. 7: 0,76 m2</i>				
89	K	469971111	Doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích				
90	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km				
91	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km				
	VV		34,202*20 'Přepočtené koeficientem množství				
92	K	469973112	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového				
93	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků				
94	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu				
95	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
96	K	032103000	Zařízení staveniště				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dočasné WC, stavební buňka pro zázemí stavby, ohraničení staveniště</i>				