

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250813  
Stavba: **Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>450 312,09</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>450 312,09</b>	<b>94 565,54</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>544 877,63</b>
<b>v CZK</b>			

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250813

**Stavba:** Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Haviřská, Slaný

Místo: Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>450 312,09</b>	<b>544 877,63</b>
01	Šachta Š2 - navíc	34 585,63	41 848,61
02	Prodloužení vodovodu	272 508,63	329 735,44
03	Dopojení dešťových svodů z objektů RD	215 467,09	260 715,18
04	Práce kolem související	-72 249,26	-87 421,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**01 - Šachta Š2 - navíc**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	33 578,28
Ostatní náklady	1 007,35
<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 585,63</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 585,63	21,00%	7 262,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 41 848,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**01 - Šachta Š2 - navíc**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>33 578,28</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	33 578,28
8 - Trubní vedení	32 304,60
998 - Přesun hmot	1 273,68
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 007,35</b>
Zařízení staveniště	1 007,35
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 585,63</b>



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**02 - Prodloužení vodovodu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

264 571,49

Ostatní náklady

7 937,14

**Cena bez DPH**

**272 508,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 508,63	21,00%	57 226,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**329 735,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**02 - Prodloužení vodovodu**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>264 571,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	264 571,49
1 - Zemní práce	144 311,18
4 - Vodorovné konstrukce	9 289,08
5 - Komunikace pozemní	13 146,84
8 - Trubní vedení	3 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 206,50
997 - Přesun sutě	55 561,26
998 - Přesun hmot	24 906,63
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>7 937,14</b>
Zařízení staveniště	7 937,14
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>272 508,63</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**02 - Prodloužení vodovodu**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**264 571,49**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					264 571,49
D		1	Zemní práce					144 311,18
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,000	68,31	409,86	CS ÚRS 2025 01
2	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	42,300	585,90	24 783,57	CS ÚRS 2024 02
VV				6*4,7*1,5		42,300		
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	19,260	234,00	4 506,84	
VV				2*(6+4,7)*1,8		38,520		
VV				-38,52/2		-19,260		
VV				Součet		19,260		
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	19,260	117,00	2 253,42	
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	42,300	325,80	13 781,34	
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,300	250,20	10 583,46	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,680	697,50	47 206,80	
VV				42,3*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		67,680		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,920	231,30	3 913,60	
VV				42,3-16,92-5,64-6*4,7*0,1		16,920		
9	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	27,072	585,00	15 837,12	
VV				16,92*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		27,072		
10	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	16,732	443,70	7 423,99	
VV				6*4,7*0,6-6*3,14*0,1*0,1		16,732		
11	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	26,771	408,60	10 938,63	
VV				16,732*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		26,771		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	22,95	344,25	CS ÚRS 2023 01
13	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,300	101,70	30,51	CS ÚRS 2023 01
VV				15*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,300		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,000	23,31	349,65	CS ÚRS 2023 01
15	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	19,80	297,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,500	1 062,00	1 593,00	CS ÚRS 2023 01
VV				15*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,500		
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,150	365,40	54,81	CS ÚRS 2023 01
VV				15*10/1000		0,150		
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,150	22,23	3,33	CS ÚRS 2023 01
VV				15*10/1000		0,150		
D		4	Vodorovné konstrukce					9 289,08
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,640	1 647,00	9 289,08	
VV				6*4,7*0,2		5,640		
D		5	Komunikace pozemní					13 146,84
20	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	28,200	153,90	4 339,98	
VV				"start" 6*4,7		28,200		
21	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	28,200	312,30	8 806,86	CS ÚRS 2025 01
D		8	Trubní vedení					3 150,00
22	K	893112R01	Oprava stávající zděné šachty - vodovod	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 206,50
23	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	28,200	108,00	3 045,60	
	VV		4,7*6		28,200			
24	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15,000	232,20	3 483,00	CS ÚRS 2025 01
25	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	15,300	91,80	1 404,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,300			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	3 798,00	3 418,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		15*0,2*0,3		0,900			
27	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	15,400	185,40	2 855,16	
	VV		2*4,7+6		15,400			
D 997			Přesun sutě					55 561,26
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,920	660,60	9 195,55	CS ÚRS 2024 02
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	13,920	340,29	4 736,84	CS ÚRS 2024 02
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,920	535,50	7 454,16	CS ÚRS 2024 02
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,230	1 971,00	2 424,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		"obruby" 1,23		1,230			
32	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	12,690	2 502,00	31 750,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"celkem" 13,92		13,920			
	VV		"obruby" -1,23		-1,230			
	VV		Součet		12,690			
D 998			Přesun hmot					24 906,63
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,770	73,62	572,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		31,078*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		7,770			
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,309	1 044,00	24 334,60	
	VV		31,078*0,75 *Přepočtené koeficientem množství		23,309			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**03 - Dopojení dešťových svodů z objektů RD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

209 191,35

Ostatní náklady

6 275,74

**Cena bez DPH**

**215 467,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 467,09	21,00%	45 248,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**260 715,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**03 - Dopojení dešťových svodů z objektů RD**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>209 191,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	209 191,35
1 - Zemní práce	110 331,87
4 - Vodorovné konstrukce	5 731,56
5 - Komunikace pozemní	7 832,16
8 - Trubní vedení	29 733,20
997 - Přesun sutě	47 349,77
998 - Přesun hmot	8 212,79
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>6 275,74</b>
Zařízení staveniště	6 275,74
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>215 467,09</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**03 - Dopojení dešťových svodů z objektů RD**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**209 191,35**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				209 191,35	
D	1		Zemní práce				110 331,87	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	21,600	1 899,00	41 018,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"u garáže 1" 3*1,7		5,100			
	VV		"dopojení 2" 5*1,5		7,500			
	VV		"dopojení 4" 3,5*1,5		5,250			
	VV		"dopojení 5" 2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		21,600			
2	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,800	1 530,00	25 704,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dopojení u garáže 1" 3*1,2*1		3,600			
	VV		"dopojení 2" 5*1,2*1		6,000			
	VV		"dopojení 3" 0		0,000			
	VV		"dopojení 4" 3,5*1,2*1		4,200			
	VV		"dopojení 5" 2,5*1,2*1		3,000			
	VV		Součet		16,800			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,800	325,80	5 473,44	
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,800	250,20	4 203,36	
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,880	697,50	18 748,80	
	VV		16,8*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		26,880			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,100	231,30	1 873,53	
	VV		"dopojení u garáže 1" 3*1,2*0,5		1,800			
	VV		"dopojení 2" 5*1,2*0,5		3,000			
	VV		"dopojení 3" 0,5*1,2*0,5		0,300			
	VV		"dopojení 4" 3,5*1,2*0,5		2,100			
	VV		"dopojení 5" 2,5*1,2*0,5		1,500			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		Součet		8,100			
7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	12,960	585,00	7 581,60	
	VV		8,1*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		12,960			
8	K	175151201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	5,220	443,70	2 316,11	
	VV		"dopojení u garáže 1" 3*1,2*0,3		1,080			
	VV		"dopojení 2" 5*1,2*0,3		1,800			
	VV		"dopojení 3" 0,5*1,2*0,3		0,180			
	VV		"dopojení 4" 3,5*1,2*0,3		1,260			
	VV		"dopojení 5" 2,5*1,2*0,3		0,900			
	VV		Součet		5,220			
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,352	408,60	3 412,63	
	VV		5,22*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		8,352			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 731,56	
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,480	1 647,00	5 731,56	
	VV		"dopojení u garáže 1" 3*1,2*0,2		0,720			
	VV		"dopojení 2" 5*1,2*0,2		1,200			
	VV		"dopojení 3" 0,5*1,2*0,2		0,120			
	VV		"dopojení 4" 3,5*1,2*0,2		0,840			
	VV		"dopojení 5" 2,5*1,2*0,2		0,600			
	VV		Součet		3,480			
D	5		Komunikace pozemní				7 832,16	
11	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	16,800	153,90	2 585,52	
	VV		"garáž 1" 3*1,2		3,600			
	VV		"dopojení 2" 5*1,2		6,000			
	VV		"dopojení 4" 3,5*1,2		4,200			
	VV		"dopojení 5" 2,5*1,2		3,000			
	VV		Součet		16,800			
12	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	16,800	312,30	5 246,64	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 8			Trubní vedení						29 733,20
13	K	871313R01	Dopojení odpadu z garáže (dopojení 1)	kpl	1,000	5 680,00	5 680,00		
14	K	871313R02	Dopojení dešťového svodu (dopojení 2)	kpl	1,000	7 153,20	7 153,20		
15	K	871313R03	Dopojení 3	kpl	1,000	3 690,00	3 690,00		
16	K	871313R04	Dopojení 4	kpl	1,000	7 230,00	7 230,00		
17	K	871313R05	Dopojení 5	kpl	1,000	5 980,00	5 980,00		
D 997			Přesun sutě						47 349,77
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,500	660,60	8 918,10	CS ÚRS 2024 02	
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	13,500	340,29	4 593,92	CS ÚRS 2024 02	
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,500	535,50	7 229,25	CS ÚRS 2024 02	
21	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,500	1 971,00	26 608,50	CS ÚRS 2025 01	
D 998			Přesun hmot						8 212,79
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,562	73,62	188,61	CS ÚRS 2025 01	
VV		10,248*0,25 'Přepočtené koeficientem množství			2,562				
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,686	1 044,00	8 024,18		
VV		10,248*0,75 'Přepočtené koeficientem množství			7,686				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**04 - Práce kolem související**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-72 249,26
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-72 249,26</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-72 249,26	21,00%	-15 172,34	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-87 421,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská, Slaný

Objekt:

**04 - Práce kolem související**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-72 249,26</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-87 249,26
1 - Zemní práce	-168 036,51
5 - Komunikace pozemní	-316 536,61
8 - Trubní vedení	58 806,75
997 - Přesun sutě	272 808,31
998 - Přesun hmot	65 708,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	15 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-72 249,26</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havříská, Slaný

Objekt:

**04 - Práce kolem související**

Místo:

Datum: 4. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-72 249,26**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-87 249,26</b>	
D		1	Zemní práce				<b>-168 036,51</b>	
1	K	119001405	Dočasně zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	9,507	583,20	5 544,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		86,43		86,430			
	VV		86,43*0,11 *Přepočtené koeficientem množství		9,507			
2	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	238,50	477,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	140,40	280,80	CS ÚRS 2024 02
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	-365,705	234,00	-85 574,97	
	VV		-72,4/2		-36,200			
	VV		-659,009/2		-329,505			
	VV		Součet		-365,705			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	-365,705	117,00	-42 787,49	
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-39,387	231,30	-9 110,21	
	VV		"podklad" -196,934*0,2		-39,387			
7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-63,019	585,00	-36 866,12	
	VV		-39,387*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		-63,019			
D		5	Komunikace pozemní				<b>-316 536,61</b>	
8	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	103,934	153,90	15 995,44	
	VV		"dopočet" -(207,86*0,50)+231,864		127,934			
	VV		"posunutí šachty Š1" 20*1,2		24,000			
	VV		-48		-48,000			
	VV		Součet		103,934			
9	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	151,934	312,30	47 448,99	CS ÚRS 2025 01
10	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-231,864	1 152,00	-267 107,33	
	VV		"odpočet" -(207,86+24,004)		-231,864			
11	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	-231,864	400,50	-92 861,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odpočet" -(207,86+24,004)		-231,864			
12	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	-231,864	47,07	-10 913,84	
	VV		"odpočet" -(207,86+24,004)		-231,864			
13	K	578901123	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 15 m2 při překozech inženýrských sítí	m2	-231,864	39,24	-9 098,34	
	VV		"odpočet" -(207,86+24,004)		-231,864			
D		8	Trubní vedení				<b>58 806,75</b>	
14	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	86,430	370,80	32 048,24	CS ÚRS 2025 01
15	K	890131852	Bourání šachet ze zdíva cihelného strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	11,520	818,10	9 424,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,2*1,2*2		11,520			
16	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	6,000	2 889,00	17 334,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1*1,5		6,000			
D		997	Přesun sutě				<b>272 808,31</b>	
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,760	1 971,00	11 352,96	CS ÚRS 2025 01
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	77,781	660,60	51 382,13	CS ÚRS 2024 02
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	77,781	340,29	26 468,10	CS ÚRS 2024 02
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,781	535,50	41 651,73	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	72,021	1 971,00	141 953,39	CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí" 60,501		60,501			
	VV		"šachty" 11,52		11,520			
	VV		Součet		72,021			
D 998			Přesun hmot				65 708,80	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,498	73,62	1 509,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		81,992*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		20,498			
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	61,494	1 044,00	64 199,74	
	VV		81,992*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		61,494			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				15 000,00	
24	K	013002000	Projektové práce - aktualizace dokladové části (vyjádření dotčených orgánů k existenci sítí, k PD)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01