

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

staničení silnice III/0073 v km 2,247-1,820 a 1,490-0,345, délka úseku 1,572km

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

- / 01

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-67 190,64	266 200,72	199 010,08

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-67 190,64	266 200,72	199 010,08

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky

staničení silnice III/0073 v km 2,247-1,820 a 1,490-0,345, délka úseku 1,572km

- / 01

1 / 3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0821/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.08.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETEL SKY stavební s r o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání	1	počet listů
4. Položky změny	1	počet listů
5. Přehled změn	1	počet listů
6. Seznam dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Sanace. Změna zařazení vyfrézovaných asfaltů

Název (dílčí) Změny:

DZ 1 - Sanace ACL

Popis a zdůvodnění Změny:

Na oděrování byla provedena pochůzka za účasti TDI a investora. Na základě jejich rozhodnutí byl určen rozsah sanací, který bylo možné zjistit až v průběhu realizace stavby po oděrování obrubné vrstvy. Objednatel jednající s náležitou péčí tudíž nemohl v době přípravy zadávacího řízení tuto skutečnost předvídat. Tento rozsah byl nad rámec rozpočtu. Způsob opravy sanací nad tento rámec byl investorem určen, jako výměna ložné vrstvy o tloušťce 50mm.

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství položek 113728, 574C46 a 014102.R.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel.

Název (dílčí) Změny:

DZ 2 - Změna zařazení vyfrézovaných asfaltů

Popis a zdůvodnění Změny:

Die PDPS byl v stavajících živních vrstvách komunikace předpokládán lokální výskyt PAU třídy ZAS-T3, T4 klasifikovaný jako nebezpečný odpad. Během realizace prací nebyly PAU zastihy (viz protokoly obsahu PAU v příloze Oznámení), což v době přípravy zadávacího řízení nemohl Objednatel jednatel s následující péčí předvídat. Tato skutečnost bylo možné zjistit až v průběhu samotné realizace staveb. Vyrůženoá asfaltová směs je proto klasifikována jako ostatní odpad (kod 17 03 02).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství položek 113728A, 11372B a 014132.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel.

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.08.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle čl. 5 odst. 1 písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024).

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-67 190,64	266 200,72	199 010,08	333 391,36

Technická pomoc Objednatele:	jméno	Ing. Markéta Grofová	podpis
------------------------------	-------	----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): _____ iméno _____ příjmení _____

Projektant (autorský dozor):	jméno	podpis
------------------------------	-------	--------

Stavební dozor:	jméno	Bc. Jakub Slánský	podpis
-----------------	-------	-------------------	--------

Zástupce Objednatel ­ e odpov ­ ědný za cenov ­ é projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
---	-------	------------------------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
-----------------------	-------	-------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sňadné ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přiložili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Obidnateľ (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: _____ jméno _____ Ing. Jaroslav Vonačeký _____ podpis _____

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: „III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení silnice III/0073 v km 2,247-1,820 a 1,490-0,345, délka úseku 1,572km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 506 800,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-67 190,64	266 200,72	266 200,72	4,83%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-67 190,64	5 705 810,08	199 010,08	3,61%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: „III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky“ Číslo a název SO/PS: staničení silnice III/0073 v km 2,247-1,820 a 1,490-0,345, délka úseku 1,572km Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113 728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. 50mm + 140mm sanace, ODVOZ DO 20KM	m3	939,000	1 039,087	100,087	414,800	389 497,20		41 516,09	431 013,29	41 516,09	10,66%
3	113728A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3,T4	m3	45,000	0,000	-45,000	380,280	17 112,60	-17 112,60		0,00	-17 112,60	-100,00%
4	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad)	tkm	2 250,000	0,000	-2 250,000	9,220	20 745,00	-20 745,00		0,00	-20 745,00	-100,00%
13	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 50mm	m2	3 772,000	4 872,140	1 100,140	171,120	645 464,64		188 255,96	833 720,60	188 255,96	29,17%
19	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	2 081,300	2 776,769	695,469	52,380	109 018,49		36 428,67	145 447,16	36 428,67	33,42%
20	014132	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)- objem stanoven odhadem	t	4,000	0,000	-4,000	7 333,260	29 333,04	-29 333,04		0,00	-29 333,04	-100,00%
		Nové položky											
		nejsou											
		Celkem							- 67 190,64	266 200,72	1 410 181,05	199 010,08	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

„ III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky“

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 506 800,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 705 810,08
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 904 030,20
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,61%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	199 010,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,61%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 652 040,00

12=(1) ⁰ ,15	Limit	826 020,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)×(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice III/0073 v km 2,247-1,820 a 1,490-0345, délka úseku 1,572km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení změny vč. Příloh	13
09 Stanovisko TDS k oznámení o změně	1
10 Pokyn ke změně stavby	1
Počet listů celkem	16

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: „ III/0073 Dobrovíz - N. Středokluky“ Číslo a název SO/PS: staničení silnice III/0073 v km 2,247-1,820 a 1,490-0,345, délka úseku 1,572km Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 01 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						5 506 800,00	-67 190,64	266 200,72	5 705 810,08	199 010,08	3,61%
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce	kpl	1,000	1,000	0,000	62 856,540	62 856,54			62 856,54	0,00	0,00%
2	113 728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. 50mm + 140mm sanace, ODVOZ DO 20KM 9120,75 m2 x 0,05 + 3772,01 m2 x 0,14 + 1100,14 m2 x 0,05 = 1039,087 m3 ZBV 01 - DZ 1: 1039,087 m3 - 939 m3 = 100,087 m3 <i>výměry dle geodetického zaměření</i>	m3	939,000	1 039,087	100,087	414,800	389 497,20		41 516,09	431 013,29	41 516,09	10,66%
3	113728A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3,T4 ZBV 01 - DZ 2: odpočet položky z důvodu nezastižení PAU	m3	45,000	0,000	-45,000	380,280	17 112,60	-17 112,60		0,00	-17 112,60	-100,00%
4	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad) ZBV 01 - DZ 2: odpočet položky z důvodu nezastižení PAU	tkm	2 250,000	0,000	-2 250,000	9,220	20 745,00	-20 745,00		0,00	-20 745,00	-100,00%
5	919 111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	34,000	34,000	0,000	62,860	2 137,24			2 137,24	0,00	0,00%
6	93 818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	9 120,000	9 120,000	0,000	4,060	37 027,20			37 027,20	0,00	0,00%
7	123 738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 270mm (3772m x 0,270m)	m3	1 018,440	1 018,440	0,000	169,700	172 829,27			172 829,27	0,00	0,00%
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	3 772,000	3 772,000	0,000	17,730	66 877,56			66 877,56	0,00	0,00%
9	56 336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm	m2	3 772,000	3 772,000	0,000	256,670	968 159,24			968 159,24	0,00	0,00%
10	572 223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	3 772,000	3 772,000	0,000	17,810	67 179,32			67 179,32	0,00	0,00%
11	572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	12 892,000	12 892,000	0,000	11,520	148 515,84			148 515,84	0,00	0,00%
12	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 60mm	m2	3 772,000	3 772,000	0,000	164,160	619 211,52			619 211,52	0,00	0,00%
13	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 50mm SOD: 3772,00 m2 - sanace hloubková ZBV 01 - DZ 1: 1100,14 m2 - sanace ložné vrstvy <i>výměry dle geodetického zaměření</i>	m2	3 772,000	4 872,140	1 100,140	171,120	645 464,64		188 255,96	833 720,60	188 255,96	29,17%
14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	9 120,000	9 120,000	0,000	205,040	1 869 964,80			1 869 964,80	0,00	0,00%
15	113 762	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	34,000	34,000	0,000	57,620	1 959,08			1 959,08	0,00	0,00%
16	931 312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	34,000	34,000	0,000	47,140	1 602,76			1 602,76	0,00	0,00%
17	12 922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA	m2	1 572,000	1 572,000	0,000	47,980	75 424,56			75 424,56	0,00	0,00%
18	56 962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	1 572,000	1 572,000	0,000	42,940	67 501,68			67 501,68	0,00	0,00%
19	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko z vozovky: 1039,087 m3 x 2,4 = 2493,809 tun z krajnic: 1572,00 m x 0,1 x 1,8 = 282,96 tun ZBV 01 - DZ 1: 2493,809 + 282,96 - 2081,30 = 695,469 tun	t	2 081,300	2 776,769	695,469	52,380	109 018,49		36 428,67	145 447,16	36 428,67	33,42%
20	014132	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)- objem stanoven odhadem ZBV 01 - DZ 2: odpočet položky z důvodu nezastižení PAU	t	4,000	0,000	-4,000	7 333,260	29 333,04	-29 333,04		0,00	-29 333,04	-100,00%
21	915 111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ včetně navazujícího úseku silnice III/1154 mezi uzl. body	m2	393,000	393,000	0,000	105,600	41 500,80			41 500,80	0,00	0,00%
22	915 221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	393,000	393,000	0,000	236,340	92 881,62			92 881,62	0,00	0,00%



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 – Smíchov
Paní Tereza Lázníčková

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

www.swietelsky.com

Datum:
06/02/2025

Váš dopis značka ze dne: Naše značka:
JM/06/02/2025-01

Vyřizuje:
Jiří Martinů

E-mail:

Oznámení o změně rozsahu díla

Vážená paní Lázníčková,
obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 25.07.2024, jejímž předmětem je provedení díla „III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy Zhotovitele S25-053-0046, č. smlouvy Objednatele SMLD-0821/00066001/2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvu uzavřela Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „**Objednatel**“) se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599 (dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel Vám předkládá návrh změny Díla / způsobu provádění Díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na Díle došlo ke vzniku událostí / Zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

1) **Nezastižení PAU ve třídě ZAS-T3,T4 ve frézovaných asfaltových plochách**

V zadávací dokumentaci stavby byl Objednatelem ve stávajících živičných vrstvách komunikace předpokládán lokální výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) třídy ZAS-T3,T4 klasifikovaných jako nebezpečný odpad.

Během vlastní realizace prací nebyly PAU zastiženy, což potvrzuje též provedený rozbor vývrtů asfaltových vrstev – viz přiložené protokoly obsahu PAU.

Zhotovitel navrhuje kategorizovat vyfrézovanou asfaltovou směs jako ostatní odpad, a sice jako odpad 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, popřípadě jako vedlejší produkt.

Odhadovaný cenový dopad: - 67.190,- Kč

2) Navýšení množství frézovaných asfaltových ploch včetně sanační vrstvy a likvidací odpadu

Zadávací dokumentace stavby předpokládá relizaci frézování stávajících asfaltových tl. 50 mm a včetně odstranění sanační vrstvy v tloušťce 140 mm o celkovém množství 939 m³.

Během realizace prací byla zastižena větší plocha odstraňovaných vrstev ACL a lze už nyní předpokládat nárůst skutečně provedeného množství o cca 55 m³.

Zhotovitel navrhuje realizovat předmětné práce v rozsahu cca 994 m³, tj. v množství, které je nezbytné pro funkční provedení díla.

Odhadovaný cenový dopad: + 53.575,- Kč

3) Nárůst množství pokládané asfaltové vrstvy ACL 16+

Zadávací dokumentace stavby předpokládá relizaci pokládky asfaltové vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm v celkové množství 3772 m².

Během realizace prací došlo k navýšení množství nové asfaltové vrstvy ACL 16+ o cca 1.100 m².

Zhotovitel navrhuje provést pokládku vrstvy ACL 16+ v rozsahu cca 4872 m², tj. v množství, které je nezbytné pro funkční provedení díla.

Odhadovaný cenový dopad: + 188.256,- Kč

Zhotovitel vzhledem k charakteru a rozsahu výše uvedených potenciálních změn nepředpokládá žádný časový dopad na provádění prací - dokončení Díla.

Zhotovitel žádá Objednatel o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a navrženým řešením potenciálních změn Díla.

S pozdravem

Jiří Martinů
Stavbyvedoucí

Příloha:
Protokol
Geodetická
í obsahu PAU
I 11/2024

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI**PROTOKOL**číslo: **20-24-42-037**

Objednatel:	Swietelsky stavební s.r.o.	Protokol vystaven dne: 23.10.2024
Adresa:	Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8	
Původce odpadu:	-	
Druh odpadu:	Znovuzískaná asfaltová směs	
Cíl vzorkování:	Stanovení celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve znovuzískané asfaltové směsi	
Místa odběru vzorků:	III/0073 Dobrovíz - Středokluky	
Upřesnění místa odběru vzorků:	km 0,350 - 2,256	
Metoda vzorkování:	Odběr vzorků z vozovky pomocí jádrových vývrtů o průměru 100 mm	
Počet dílčích vzorků:	4	
Datum odběru:	17.10.2024	
Čas odběru:	10:00	
Datum dodání:	17.10.2024	
Vzorek přijal:	Kareš Milan	
Odběr proveden dle:	V souladu s vyhláškou č.283/2023 Sb. a ČSN EN 14899	
Odebral:	Kouřimský Miroslav - odběr vzorku mimo akreditaci	

Poznámky:	Zkoušel :  VIKONTROL spol. s r.o. VIKONTROL, spol. s r.o. Houdova 18, 158 00 Praha 5 Schválil : Kareš Milan Vedoucí prac. : Vedoucí prac. :
------------------	--

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL

číslo: 24-24-43-114

Objednatel: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**
 Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
 Stavba: *) III/0073 Dobrovíz - Středokluky; km 0,350 - 2,256
 Druh materiálu: **asfaltová směs**
 Místo odběru: souhrnný vzorek vývrtů č. 1, 2; km 0,350 - 1,300
 Konstruktivní vrstva: 1. vrstva
 Doplňkové značení: 1
 Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace

Protokol vystaven dne: 30.10.2024

Datum odběru: 17.10.2024

Datum dodání: 24.10.2024

Datum zkoušky: 25.10.2024

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS ¹⁾	LOQ ²⁾ (mg/kg suš.)	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota U ³⁾	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	<0,5	mg/kg suš.	-	SOP 1 ⁴⁾ (ČSN EN 17503)
Fenanthren	85-1-8	0,5	<0,5		-	
Anthracen	120-12-7	0,5	<0,5		-	
Fluoranthren	206-44-0	0,5	<0,5		-	
Pyren	129-00-0	0,5	0,6		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	<0,5		-	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	<0,5		-	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	<0,5		-	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	<0,5		-	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	<0,5		-	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-5	0,5	<0,5		-	
Benzo[g,h,i]perylene	191-24-2	0,6	<0,6		-	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			0,6	mg/kg suš.		

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

¹⁾ CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.

²⁾ LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.

³⁾ Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

⁴⁾ SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 17503.

⁵⁾ Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Výrok o shodě: ⁵⁾

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě obsahu celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: 0,60 mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria $x \leq 12$ mg/kg suš.

Podmínky zkoušek :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem).

Místo provádění laboratorních činností: Pracoviště: C2 - Obrnice (Most)

Zkoušel :

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL

číslo: 24-24-43-115

Protokol vystaven dne: 30.10.2024

Datum odběru: 17.10.2024

Datum dodání: 24.10.2024

Datum zkoušky: 25.10.2024

 Objednatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
 Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
 Stavba: *) III/0073 Dobrovíz - Středokluky, km 0,350 - 2,256
 Druh materiálu: asfaltová směs
 Místo odběru: souhrnný vzorek vývrtů č. 1, 2; km 0,350 - 1,300
 Konstrukční vrstva: 2. vrstva
 Doplnkové značení: 2
 Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS ¹⁾	LOQ ²⁾ [mg/kg suš.]	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota U ³⁾	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	0,5	mg/kg suš.	40 %	SOP 1 ⁴⁾ (ČSN EN 17503)
Fenanthren	85-1-8	0,5	4,1		40 %	
Anthracen	120-12-7	0,5	5,0		40 %	
Fluoranthren	206-44-0	0,5	0,8		40 %	
Pyren	129-00-0	0,5	2,8		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	<0,5		-	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	7,0		40 %	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	0,9		40 %	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	<0,5		-	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	<0,5		-	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-5	0,5	<0,5		-	
Benzo[g,h,i]perylene	191-24-2	0,6	<0,6		-	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			21,1	mg/kg suš.		

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

*) CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.

*) LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.

 *) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

*) SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 17503.

*) Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Výrok o shodě: ⁵⁾

Zařídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě obsahu celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: 21,10 mg/kg suš.

 Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.: ZAS T2 podle kritéria $12 < x \leq 25$ mg/kg suš.

Podmínky zkoušek :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem).

Místo provádění laboratorních činností: Pracoviště: C2 - Obrnice (Most)

Zkoušel :

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL

číslo: 24-24-43-118

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
 Stavba: *) III/0073 Dobrovíz - Středokluky; km 0,350 - 2,256
 Druh materiálu: asfaltová směs
 Místo odběru: souhrnný vzorek vývrtů č. 3, 4; km 1,300 - 2,256
 Konstruktivní vrstva: 2. vrstva
 Doplnkové značení: 5
 Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace

Protokol vystaven dne: 30.10.2024

Datum odběru: 17.10.2024

Datum dodání: 24.10.2024

Datum zkoušky: 25.10.2024

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS ¹⁾	LOQ ²⁾ (mg/kg suš.)	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota U ³⁾	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	<0,5	mg/kg suš.	-	SOP 1 ⁴⁾ (ČSN EN 17503)
Fenanthren	85-1-8	0,5	1,7		40 %	
Anthracen	120-12-7	0,5	0,9		40 %	
Fluoranthren	206-44-0	0,5	2,0		40 %	
Pyren	129-00-0	0,5	3,3		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	<0,5		-	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	1,1		40 %	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	<0,5		-	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	<0,5		-	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	<0,5		-	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-6	0,5	<0,5		-	
Benzo[g,h,i]perylene	191-24-2	0,6	<0,6		-	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			9,0	mg/kg suš.		

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

¹⁾ CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.

²⁾ LOQ - limit of quantification. Mezi stanovitelností. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.

³⁾ Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

⁴⁾ SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 17503.

⁵⁾ Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Výrok o shodě: ⁵⁾

Zařídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě obsahu celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: 9,00 mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria $x \leq 12$ mg/kg suš.

Podmínky zkoušek :	Zkoušel :
Metoda stanovení - Analýza na pevné matici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem).	I
Místo provádění laboratorních činností: Pracoviště: C2 - Obrnice (Most)	

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL
číslo: **24-24-43-119**

Objednatel: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**
 Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
 Stavba: *) III/0073 Dobrovíz - Středokluky; km 0,350 - 2,256
 Druh materiálu: **asfaltová směs**
 Místo odběru: souhrnný vzorek vývrtů č. 3, 4; km 1,300 - 2,256
 Konstrukční vrstva: 3. vrstva
 Doplnkové značení: 6
 Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace

Protokol vystaven dne: **30.10.2024**

 Datum odběru: **17.10.2024**
 Datum dodání: **24.10.2024**
 Datum zkoušky: **25.10.2024**

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS ¹⁾	LOQ ²⁾ [mg/kg suš.]	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota U ³⁾	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	<0,5	mg/kg suš.	-	SOP 1 ⁴⁾ (ČSN EN 17503)
Fenanthren	85-1-8	0,5	0,5		40 %	
Anthracen	120-12-7	0,5	<0,5		-	
Fluoranthen	206-44-0	0,5	0,7		40 %	
Pyren	129-00-0	0,5	1,0		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	<0,5		-	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	<0,5		-	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	<0,5		-	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	<0,5		-	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	<0,5		-	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-5	0,5	<0,5		-	
Benzo[g,h,i]perylen	191-24-2	0,6	<0,6		-	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			2,1	mg/kg suš.		

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenes odpovědnost.

¹⁾ CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.

²⁾ LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.

³⁾ Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

⁴⁾ SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 17503.

⁵⁾ Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Výrok o shodě: ⁵⁾

Zařídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě obsahu celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: **2,10** mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.: **ZAS T1** podle kritéria $x \leq 12$ mg/kg suš.

Podmínky zkoušek :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem).

Místo provádění laboratorních činností: Pracoviště: C2 - Obrnice (Most)

Zkoušel :

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Č.zak: 57/2024

Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 01/2024

datum: 28.11.2024

INVESTOR:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

DODAVATEL:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Stavba: III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky
SO: -
Konstrukční celek: vozovka
Část konstrukčního celku: sanace hluboká
Specifikace měření: zaměření plochy
Předmět měření: sanační pole
Bodové pole polohové: CZEPOS
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

Dne 7.11.2024 bylo provedeno zaměření hlubokých sanací na silnici III/0073 mezi Novými Středokluky a Dobrovízem. Měření bylo provedeno metodou RTK GPS v síti CZEPOS.

Použité přístroje:

Leica GPS GS18, Leica MS50

Přesnost geodetických prací:

m_{xy} :	0,030 m
m_h :	0,030 m

Přílohy: 1) Tabulka výsledků
2) Situace
3) Seznam souřadnic

Měření provedl : Ferdinand Lucák

Dne: 7.11.2024

ÚOZl: Ing. Ondřej Randák

Číslo ověření: 57/2024

Vyhotovil: Štěpán Pavlíček

Dne: 28.11.2024

Převzal:

Dne:



Tabulka výsledků

Stavba: III/0073 Dobrovíz - Nové Středokluky
Sanace hluboká

SOUHRN VÝSLEDKŮ

OZNAČENÍ PLOCHY	MJ	počet MJ
S1	m ²	196.34
S2	m ²	84.79
S3	m ²	19.99
S4	m ²	205.77
S5	m ²	99.91
S6	m ²	558.48
S7	m ²	162.22
S8	m ²	436.68
S9	m ²	30.36
S10	m ²	525.49
S11	m ²	116.02
S12	m ²	141.30
S13	m ²	604.58
S14	m ²	40.32
S15	m ²	120.85
S16	m ²	96.71
S17	m ²	15.35
S18	m ²	109.98
S19	m ²	38.79
S20	m ²	11.49
S21	m ²	156.59
CELKEM	m ²	3772.01

Vyhotovil: Štěpán Pavlíček
dle čísla položky 57/2024
Dne: 28.11.2024

M.Částka,s.r.o.



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Č.zak: 57/2024

Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 02/2024

datum: 28.11.2024

INVESTOR:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

DODAVATEL:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Stavba: III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky
SO: -
Konstrukční celek: vozovka
Část konstrukčního celku: sanace v ložné vrstvě
Specifikace měření: zaměření plochy
Předmět měření: sanační pole
Bodové pole polohové: CZEPOS
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

Dne 18.11.2024 bylo provedeno zaměření sanací v ložné vrstvě na silnici III/0073 mezi Novými Středokluky a Dobrovízem. Měření bylo provedeno metodou RTK GPS v síti CZEPOS.

Použité přístroje:

Leica GPS GS18, Leica MS50

Přesnost geodetických prací:

m_{xy} :	0,030 m
m_h :	0,030 m

Přílohy: 1) Tabulka výsledků
2) Situace
3) Seznam souřadnic

Měření provedl : Štěpán Pavlíček

Dne: 18.11.2024

ÚOZl: Ing. Ondřej Randák

Číslo ověření: 57/2024

Vyhotovil: Štěpán Pavlíček

Dne: 28.11.2024

Převzal:

Dne:



Tabulka výsledků

Stavba: III/0073 Dobrovíz - Nové Středokluky
Sanace v ložné vrstvě

SOUHRN VÝSLEDKŮ

OZNAČENÍ PLOCHY	MJ	počet MJ
A1	m ²	215.81
A2	m ²	63.44
A3	m ²	100.29
A4	m ²	398.71
A5	m ²	67.92
A6	m ²	194.40
A7	m ²	59.57
CELKEM	m ²	1100.14

Vyhotovil: Štěpán Pavlíček
dle čísla položky 57/2024
Dne: 28.11.2024

M.Částka,s.r.o.



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Č.zak: 57/2024

Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 03/2024

datum: 2.12.2024

INVESTOR:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

DODAVATEL:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Stavba: III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky
SO: -
Konstrukční celek: vozovka
Část konstrukčního celku: ohrusná vrstva
Specifikace měření: zaměření plochy
Předmět měření: ohrusná vrstva
Bodové pole polohové: CZEPOS
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

Dne 28.11.2024 bylo provedeno zaměření sanací v ložné vrstvě na silnici III/0073 mezi Novými Středokluky a Dobrovízem. Měření bylo provedeno metodou RTK GPS v síti CZEPOS.

Použité přístroje:

Leica GPS GS18, Leica MS50

Přesnost geodetických prací:

m_{xy} :	0,030 m
m_h :	0,030 m

Přílohy: 1) Tabulka výsledků
2) Situace
3) Seznam souřadnic

Měření provedl : Ferdinand Lucák

Dne: 28.11.2024

ÚOZI: Ing. Ondřej Randák

Číslo ověření: 57/2024

Vyhotovil: Štěpán Pavlíček

Dne: 2.12.2024

Převzal:

Dne:



Tabulka výsledků

Stavba: III/0073 Dobrovíz - Nové Středokluky
Obrusná vrstva

SOUHRN VÝSLEDKŮ

OZNAČENÍ PLOCHY	MJ	počet MJ
P1	m ²	6691.37
P2	m ²	2429.39
CELKEM	m ²	9120.75

Vyhotovil: Štěpán Pavlíček
dle čísla položky 57/2024
Dne: 2.12.2024

M.Částka,s.r.o.

Váš Dopis značky: ohlášení_změny_stavby 01

Ze dne: 06.02.2025

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Tereza Lázníčková

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Datum: 10.02.2025

Stavba:

III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky

Č. smlouvy Objednatele:

SMLD-0821/00066001/2024**Věc: Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky“**

Objednatel obdržel od Zhotovitele Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky“.

V dopise Zhotovitel oznamuje změnu:

- 1) **Nezastižení PAU ve třídě ZAS-T3,T4 ve frézovaných asfaltových plochách**
Odhadovaný cenový dopad -67.190,- Kč
- 2) **Navýšení množství frézovaných asfaltových ploch včetně sanační vrstvy a likvidací odpadu**
Odhadovaný cenový dopad +53.575,- Kč
- 3) **Nárůst množství pokládané asfaltové vrstvy ACL 16+**
Odhadovaný cenový dopad +188.256,- Kč

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládaný časový dopad:

- Nevrhované změny 1, 2 a 3 nemají dopad do času

Stanovisko TDS:

Ad1) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) bere na vědomí výsledky zkoušek o stanovení celkového PAU ve ve znovuzískané asfaltové směsi. A dále doporučuje vytěžený materiál zařadit jako **vedlejší produkt** a s jeho likvidací postupovat v souladu se smlouvou.

Ad2) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje nutnost provedení většího rozsahu frézování asfaltových ploch včetně sanačních vrstev. A dále požadujeme veškeré výměry doložit geodetickými protokoly.

Ad3) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje nutnost provedení většího rozsahu pokládky asfaltové vrstvy ACL 16+. A dále požadujeme veškeré výměry doložit geodetickými protokoly.

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje Objednateli vydat Pokyn k předložení ZBV.

Bc. Jakub Slánský

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.
Závod dopravní stavby STŘED
Oblast Praha
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
T.Lázničková

Kladno
17.2.2025

III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky - vyjádření ke změně stavby - ZBV

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0073 Dobrovíz – Nové Středokluky“ ze dne 10.1. 2025 dochází k:

- 1) Nezastižení PAU ve třídě ZAS-T3,T4 ve frézovaných asfaltových plochách.
- 2) Ke změně výměry frézovaných asfaltových ploch.
Ve smlouvě a rozpočtu uvedený rozsah 939m³ se na základě geodetického zaměření zvyšuje o cca 55m³ na celkovou výměru cca 994m³.
- 3) K nárůstu množství pokládané asfaltové vrstvy ACL16+. Ve smlouvě a rozpočtu uvedené množství 3772m² se zvyšuje o cca 1100m² na celkovou výměru cca 4872m².

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), z pozice zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy:

Ohlášení zhotovitele o změně stavby ze dne 10. 1. 2025

Stanovisko TDI ke změně

S přáním pohodového dne

Tereza Lázničková
Správní cestmistr Rudná+Fialka