



**Město Vizovice**

Objednávka č.

151/2017**ODBĚRATEL:**

Město Vizovice
 IČ: 00284653
 DIČ: CZ00284653
 Číslo účtu: 
 Peněžní ústav: 

Fakturační adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Vyřizuje: Jaromír SlezákTelefon: 

Datum: 23.8.2017 8:03

e-mail:

jaromir.slezak@vizovice.eu**Dodavatel:**

LUTONSKÝ - VIZOVICE s.r.o.

Ulice: Pardubská 214
 Město: 763 12 Vizovice
 IČO: 26931966
 DIČ: CZ26931966

Způsob odběru: osobně
 Způsob platby: převodem
 Termín dodání: 20.9.2017
 Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Město Vizovice - Mateřská škola
 Palackého nám. 888
 763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:




Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
opravu kanalizace u dolní budovy MŠ Vizo	vice			
rozpočet - příloha k objednávce				
			cena dle nabídky	68 710,00 Kč

celková cena
 bez DPH

68 710,00 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001
 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva KubíčkováPodpis: **Příkazce operace:** Mgr. Alena HanákováPodpis: **Schválil:** Bc. Silvie Dolanská
starostka městaRazítko a podpis: **Akceptace objednávky dodavatelem :**

Datum: 23.8.2017

Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.

VIZOVICE s.r.o.
 Pardubská 214
 763 12 VIZOVICE
 DIČ: CZ26931966

Provádějící organizace:
 LUTONSKÝ-VIZOVICE s.r.o.
 Pardubská 214
 763 12 Vizovice
 IČ: 26931966

cenová nabídka: oprava kanalizace u dolní budovy MŠ Vizovice
 na akci MŠ Vizovice, Palackého nám. 888
 za měsíc: srpen rok: 2017

mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

Díl č.	Číslo a položka Ceníku	Zkrácený popis položky	Měrná Jednot- ka	Provedené Množství	Odbytová cena		CELKEM
					dodávka	jednotková cena montáž	
1.		Zpřístupnění a vyčištění 2 kanalizačních šachet a anglického dvorku, vyčištění kanalizačních přípojek, oprava-vybetonování dna šachet, odvoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.		Vybourání prasklého střešního svodu a zabetonování nového napojení odpadu – dešťového svodu DN 100	kpl	1,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.		D+M jímky na odčerpávání vody, čerpadla s plovákem vč. el.zapojení, výtlačné potrubí a napojení na kanalizaci	kpl	1,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4.		Vyřezání a vysekání živice, betonového chodníku, D+M dlažby a obrubníků vč. podkladních vrstev, dodávka a montáž 2 litinových poklopů, odvodňovacího žlabu a snížení silniční vpusti	kpl	1,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.		Odvoz suti, kontejner vč. uložení, doprava materiálu	kpl	1,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		Celkem cena bez DPH					68 710,00
		Celkem cena včetně DPH 21%					83 139,00

Ve Vizovicích: 14.8.2017

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17083	Vizovice - ZŠ, úprava zpevněné plochy
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce							
	1 111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m ²	4,00000				RTS 17/ I	RTS 17/ I
	2 111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,	m ²	4,00000				RTS 17/ I	RTS 17/ I
	3 121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 25,00*0 15*2	m ³	7,50000				RTS 17/ I	RTS 17/ I
	4 122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, blůž pod kerem 1,50*1,50*2 nová vozovka (10,00*2,50)+(10,00*1,50)+(7,00*1,20)*0 20	m ³	14,18000				RTS 17/ I	RTS 17/ I
	5 132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zárka A 1 70*0 30*1,20 zárka B 1 70*0 30*1,20 zárka C 4 00*0 30*1,20	m ³	2,66400				RTS 17/ I	RTS 17/ I
	6 133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4_x000D_ do 100 m ³ zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, dostř vpust: 0,80*0 30*1,50	m ³	1,15200				RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17083	Vizovice - ZŠ, úprava zpevněné plochy
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 14,18+1,152+2,664)-(1,00+0,30),	m3	16,69600				RTS 17/1	RTS 17/1
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 16,696*10	m3	166,96000				RTS 17/1	RTS 17/1
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard _x000D_ na 95 % PS	m3	1,00000				RTS 17/1	RTS 17/1
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, a) v dubí: 0,30	m3	0,30000				RTS 17/1	RTS 17/1
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00000				RTS 17/1	RTS 17/1
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. půjžděná plocha 25,00+15,00+8,40	m2	48,40000				RTS 17/1	RTS 17/1
13	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdáleností do 30 m, v rovině nebo ve sva	m2	50,00000				RTS 17/1	RTS 17/1
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	50,00000				RTS 17/1	RTS 17/1
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	50,00000				RTS 17/1	RTS 17/1
16	185804243R00	Vypleť trávníku po výsevu na svahu 1:1	m2	50,00000				RTS 17/1	RTS 17/1
17	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,25000				RTS 17/1	RTS 17/1