





## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:		Číslo SO:	Číslo změny stavby:	
Stavba č.: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody			04	
Název změnového listu:				
Doplnění pohledu v hlavním vstupu a u skleníku v 1.NP				
Číslo smlouvy o dílo: 257/OÚR/25 (objednatel) ze dne 16.04.2025 vč. Dodatku č.1 č. 523/OIV/D1/25 ze dne 13.08.2025				
Objednatel/stavebník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město				
Zhotovitel: TRIMR s.r.o., Prokopa Velikého 2957/3a, 703 00 Ostrava-Vítkovice				
Projektant/ autorský dozor: FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka				
Technický dozor objednatele/stavebníka: Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací		2x	Objednatel	
		1x	Zhotovitel	
		1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
Dodávka a montáž kazetového minerálního podhledu Thermatex o rozměru kazet 600x600 mm v hlavním vstupu do školy a na chodbě u skleníku v 1.NP na základě dohodnutého lepšího technického i estetického řešení z důvodu zakrytí stávajícího trubního vedení (voda, topení), jednodušší montáže rozvodů elektro rozvodů a svítidel, která nebudou potrubím stíněna. Tyto práce budou připočtem k ceně díla. Odpočtem bude výmalba stropů, která se nebude v těchto prostorách provádět.				
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí.				
Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou.				
Časový vliv na plnění SoD:		NE		
Finanční vliv:		ANO		
Cena celkem dle SoD bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD	Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH
32 793 986,05 Kč	81 466,00 Kč	-6 400,90 Kč	0,27%	32 869 051,15 Kč
				Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací vč. DPH
				39 771 551,89 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	Jméno:	Ing. Jiří Vinklárek	Podpis:	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Ing. Roman Koželuha	Podpis:	
Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Martin Mikulenka	Podpis:	
Zhotovitel:	Jméno:	Libor Kolaska	Podpis:	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

ZL-04 - Doplnění pohledu v hlavním vstupu a u skleníku v 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Uchazeč:

Projektant:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**75 065,10**

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

15 763,67

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 828,77**

---



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

**ZL-04 - Doplnění podhledu v hlavním vstupu a u skleníku v 1.NP**

Místo:

Zadavatel: statutární město Havířov

Uchazeč:

Datum: 18.08.2025

Projektant: FMIB, s.r.o.

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**75 065,10**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

**ZL-04 - Doplnění pohledu v hlavním vstupu a u skleníku v 1.NP**

Místo:

Datum: 18.08.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant: FMIB, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**75 065,10**

**81 466,00**

**-6 400,90**

D HSV

Práce a dodávky HSV

Nové konstrukce - pohledy\_pavilon B1

x	x	x	Podhled Thermax kazetový, kovový rastr 600x600, kazeta KCS ecomin Orbit, třída reakce na oheň A2-s1,d0	m2	116,380	700,00	81 466,00	81 466,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-116,380	55,00	-6 400,90	0,00	-6 400,90	CS ÚRS 2024 01



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:	Číslo SO:	Číslo změny stavby:
<b>Stavba č.: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody</b>		<b>05</b>
Název změnového listu:		
<b>Výměra sádkartónových kufrů a čel, změna provedení kabelových tras</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **257/OÚR/25** (objednatel) ze dne **16.04.2025** vč. Dodatku č.1 č. **523/OIV/D1/25** ze dne **13.08.2025**

Objednatel/stavebník: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

Zhotovitel: **TRIMR s.r.o., Prokopa Velikého 2957/3a, 703 00 Ostrava-Vítkovice**

Projektant/ autorský dozor: **FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka**

Technický dozor objednatele/stavebníka: **Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací</b>	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

**Změnový list řeší změny sádkartónových (SDK) kufrů i schodišťových čel a kabelových tras vzniklých v průběhu realizace stavby:**

- Dopočet nákladů za větší rozvinuté šířky SDK kufrů z důvodu nutnosti technického napojení na stávající konstrukce budovy (nosné železobetonové sloupky, prosklené nadsvětlíky ve stěnách, skutečné velikosti kabelových žlabů a tras) včetně potřebných revizních dvířek pro kontrolu požárních ucpávek, revizi elektroinstalace a přístupu k uzavíracím ventilům.
- Z důvodu umístění silových a datových zásuvek pro potřebu tabulí a dataprojektorů v učebnách bude provedení trasy v drátěném žlabu dle projektu nahrazeno lepším technickým řešením pomocí parapetního kanálu, do kterého budou všechny tyto zásuvky přímo umístěny. Drátěné žlaby budou odpočtem a parapetní kanály přípočtem k ceně díla.
- Přípočet za nová SDK schodišťová čela po odstranění hliníkových podhledů FEAL v 1.NP z důvodu nestabilní konstrukce stávajících čel v úsecích přechodů v otevřených prostorech chodeb a schodišť.

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):** AD se změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:** TDS souhlasí s uvedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Cena celkem dle SoD bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD	Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH
<b>32 793 986,05 Kč</b>	<b>575 418,00 Kč</b>	<b>-169 884,72 Kč</b>	<b>2,27%</b>	<b>33 199 519,33 Kč</b>
				Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací vč. DPH
				<b>40 171 418,39 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	Jméno: <b>Ing. Jiří Vinklárek</b>	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: <b>Ing. Roman Koželuha</b>	Podpis: 
Projektant (autorský dozor):	Jméno: <b>Martin Mikulenka</b>	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: <b>Libor Kolaska</b>	Podpis: 

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

**ZL-05 - Výměra sádrokartónových kufrů a čel, změna provedení kabelových tras**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Uchazeč:

Projektant:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**405 533,28**

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

85 161,99

12,00%

---

Cena s DPH

**v CZK**

**490 695,27**

---



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis: **ZL-05 - Výměra sádkartónových kufrů a čel, změna provedení kabelových tras**

Místo:

Zadavatel: statutární město Havířov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 18.08.2025

Projektant: FMIB, s.r.o.

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**405 533,28**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

**ZL-05 - Výměra sádkartónových kufrů a čel, změna provedení kabelových tras**

Místo:

Datum: 18.08.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant: FMIB, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

405 533,28

575 418,00

-169 884,72





D HSV

Práce a dodávky HSV

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	Cenová soustava
<b>Změny rozměrů SDK obkladů - kufrů A-D</b>										
x	x	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,000	810,90	32 436,00	32 436,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	43,000	259,20	11 145,60	11 145,60	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	763164552	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1x15	m2	30,000	845,10	25 353,00	25 353,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	763164557	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2x12,5	m2	30,000	1 098,00	32 940,00	32 940,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2x12,5	m	20,000	1 467,00	29 340,00	29 340,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	763172321	Montáž dvířek revizních jednoblaštových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	70,000	321,30	22 491,00	22 491,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	dodávka	Dvířka revizní do SDK Plastová 200 x 200	kus	70,000	143,75	10 062,50	10 062,50	0,00	vlastní
<b>Změny hlavních kabelových tras A-D a doplnění dle změn dispozic učeben</b>										
103	M	1888050.vv	Kanál parapetní dutý PK 170x65 D HD / 1m	m	386,000	452,99	174 854,14	174 854,14	0,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	386,000	397,35	153 377,10	153 377,10	0,00	CS ÚRS 2024 01
104	M	1888050.vv2	Příslušenství pro Kanál PK 170x65 (spojky, T, L, zakončení)	kpl	1,000	53 268,00	53 268,00	53 268,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
161	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	-238,000	261,00	-62 118,00	0,00	-62 118,00	CS ÚRS 2024 01
162	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	-16,000	261,00	-4 176,00	0,00	-4 176,00	CS ÚRS 2024 01
163	M	34575600.VV	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/50mm	m	-238,000	92,12	-21 924,56	0,00	-21 924,56	CS ÚRS 2024 01
164	M	34575601.VV	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 200/50mm	m	-50,000	130,18	-6 509,00	0,00	-6 509,00	CS ÚRS 2024 01
170	M	34575388.VV	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 100mm (do stěny/na strop)	kus	-238,000	59,67	-14 201,46	0,00	-14 201,46	CS ÚRS 2024 01
171	M	34575390.VV	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 200mm (do stěny/na strop)	kus	-50,000	80,47	-4 023,50	0,00	-4 023,50	CS ÚRS 2024 01
175	M	34575600.1.VV	Příslušenství k žlabu 100mm (spojky, uzemňovací propojky, šrouby, matice, apod.)	kus	-238,000	101,66	-24 195,08	0,00	-24 195,08	CS ÚRS 2024 01
176	M	34575601.2.VV	Příslušenství k žlabu 200mm (spojky, uzemňovací propojky, šrouby, matice, apod.)	kus	-50,000	101,66	-5 083,00	0,00	-5 083,00	CS ÚRS 2024 01
187	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	-36,000	270,45	-9 736,20	0,00	-9 736,20	CS ÚRS 2024 01
185	M	1000207030.4.VV	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 400/50mm	m	-36,000	223,68	-8 052,30	0,00	-8 052,30	CS ÚRS 2024 01
173	M	34575600.5.VV	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 400mm (do stěny/na strop)	kus	-36,000	172,39	-6 205,86	0,00	-6 205,86	CS ÚRS 2024 01
178	M	34575603.5.VV	Příslušenství k žlabu 400mm (spojky, uzemňovací propojky, šrouby, matice, apod.)	kus	-36,000	101,66	-3 659,76	0,00	-3 659,76	CS ÚRS 2024 01
<b>SDK čela pro A-D 1.NP</b>										
x	x	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	67,800	344,70	23 370,66	23 370,66	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	vlastní	Demontáž stávajících SDK čel, likvidace	m	67,800	100,00	6 780,00	6 780,00	0,00	vlastní



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <span style="float: right;">Číslo SO:</span> <b>Stavba č.: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody</b>		Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>06</b></div>		
Název změnového listu: <b>Změny elektroinstalace ve vybraných učebnách a v bytech</b>				
Číslo smlouvy o dílo: 257/OÚR/25 (objednatel) ze dne 16.04.2025 vč. Dodatku č.1 č. 523/OIV/D1/25 ze dne 13.08.2025 Objednatel/stavebník: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město Zhotovitel: TRIMR s.r.o., Prokopa Velikého 2957/3a, 703 00 Ostrava-Vítkovice Projektant/ autorský dozor: FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Technický dozor objednatele/stavebníka: Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací		2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby na základě požadavku vedení základní školy bylo dohodnuto, že elektroinstalace a datové rozvody v místnostech A1.2.3 (učebna fyziky, nově učebna s jiným uspořádáním vybavení a rozšířením), A1.2.4 (kabinet, nově učebna), B2.1.1 (sklad školníka, nově sklad a příprava pro dílny) a B2.1.3 (učebna golfu, nově dílny) budou provedeny dle nově zpracovaného projektu na přestavbu těchto místností. Budou zde posíleny rozvody, jističe, upraveny a přidány kabelové trasy a dodány nové koncové prvky. Dále při provádění bytů bylo zjištěno, že dle skutečnosti bude nutné ještě doplnit zásuvkové okruhy pro kuchyňskou linku a třífázový okruh pro indukční desku. Veškeré tyto práce v učebnách i v bytech budou připočtem k ceně díla dle smlouvy.				
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí.				
Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou.				
Časový vliv na plnění SoD:		NE		
Finanční vliv:		ANO		
Cena celkem dle SoD bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD	Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH
<b>32 793 986,05 Kč</b>	<b>169 486,06 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,52%</b>	<b>32 963 472,11 Kč</b>
				Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací vč. DPH
				<b>39 885 801,25 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	Jméno:	Ing. Jiří Vinklárek	Podpis:	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Ing. Roman Koželuha	Podpis:	
Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Martin Mikulenka	Podpis:	
Zhotovitel:	Jméno:	Libor Kolaska	Podpis:	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

ZL-06 - Změny elektroinstalace ve vybraných učebnách a v bytech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Uchazeč:

Projektant:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

169 486,06

---

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

35 592,07

12,00%

---

Cena s DPH

v CZK

205 078,13

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

**ZL-06 - Změny elektroinstalace ve vybraných učebnách a v bytech**

Místo:

Zadavatel: statutární město Havířov

Uchazeč:

Datum: 18.08.2025

Projektant: FMIB, s.r.o.

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**169 486,06**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.: 23065 - ZŠ Moravská - výměna elektroinstalace a datové rozvody

Objekt:

Soupis:

ZL-06 - Změny elektroinstalace ve vybraných učebnách a v bytech

Místo:

Datum: 18.08.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant: FMB, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

169 486,06 169 486,06 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

#### Doplnění jističích prvků pro zjištěné zařízení při realizaci - zásuvkové okruhy a trouba, doplnění/výměna provozních vypínačů pro gastro zařízení

x	x	AK618616	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A	kus	2,000	1 027,80	2 055,60	2 055,60	0,00	vlastní
x	x	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	243,00	486,00	486,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	AM018316--	Instalační jistič 10kA, B 16A, 3P	kus	1,000	428,75	428,75	428,75	0,00	vlastní
x	x	741320163	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	181,00	181,00	181,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	30,000	22,79	683,79	683,79	0,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	28,000	38,00	1 063,89	1 063,89	0,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	58,000	25,65	1 487,70	1 487,70	0,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	22,95	413,10	413,10	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	x	Krycí plech nerez pro svody instalace v kuchyni včetně instalace a kotvení	kus	2,000	7 171,30	14 342,60	14 342,60	0,00	CS ÚRS 2024 01
91	M	1000152809.2_v	Výkonový vypínač 3P 63A,IP65	kus	9,000	386,34	3 477,08	3 477,08	0,00	CS ÚRS 2024 01
90	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	9,000	313,16	2 818,45	2 818,45	0,00	CS ÚRS 2024 01
93	M	1000152809.1_v	Výkonový vypínač 3P 80A,IP65	kus	3,000	1 610,00	4 830,00	4 830,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
92	K	741310562	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 160 A	kus	3,000	450,00	1 350,00	1 350,00	0,00	CS ÚRS 2024 01

#### Doplnění instalace pro byty - zásuvkové okruhy u linky a indukční desky

x	x	AK618616	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A	kus	2,000	1 027,80	2 055,60	2 055,60	0,00	vlastní
x	x	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	243,00	486,00	486,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	AM018316--	Instalační jistič 10kA, B 16A, 3P	kus	2,000	428,75	857,50	857,50	0,00	vlastní
x	x	741320163	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,000	181,00	362,00	362,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	40,000	22,79	911,72	911,72	0,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	30,000	38,00	1 139,88	1 139,88	0,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	70,000	25,65	1 795,50	1 795,50	0,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	16,000	22,95	367,20	367,20	0,00	CS ÚRS 2024 01

#### Změny instalace pro místnosti B2.1.1, B2.1.3, A1.2.3 a A1.2.4 - změna účelu prostor a vybavení

194	M	34555241.1.vv	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, modul 45x45	kus	31,000	60,40	1 872,34	1 872,34	0,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	---------------	---	-----	--------	-------	----------	----------	------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	Cenová soustava
83	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	31,000	123,30	3 822,30	3 822,30	0,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	210,000	22,79	4 786,53	4 786,53	0,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	210,000	25,65	5 386,50	5 386,50	0,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	15,000	22,95	344,25	344,25	0,00	CS ÚRS 2024 01
128	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	30,000	18,86	565,80	565,80	0,00	CS ÚRS 2024 01
127	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	30,000	25,65	769,50	769,50	0,00	CS ÚRS 2024 01
129	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	kus	4,000	47,25	189,00	189,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
x	x	x	Zásuvkový sloupek stojanový - výroba	kus	2,000	3 975,00	7 950,00	7 950,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
202	M	34199012	kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 15m	kus	1,000	473,80	473,80	473,80	0,00	CS ÚRS 2024 01
201	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	1,000	384,75	384,75	384,75	0,00	CS ÚRS 2024 01
217	M	8501605636.1_v	Zásuvka datová HDMI bílá	kus	1,000	313,51	313,51	313,51	0,00	CS ÚRS 2024 01
103	M	1888050.vv	Kanál parapetní dutý PK 170X65 D HD / 1m	m	60,000	452,99	27 179,40	27 179,40	0,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	60,000	397,35	23 841,00	23 841,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
104	M	1888050.vv2	Příslušenství pro Kanál PK 170x65 (spojky, T, L, zakončení)	kpl	1,000	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
242	M	1000189894	QD 45X22,5-RJ-45 HB ZÁSUVKA DAT. S KON. RJ-45	kus	22,000	73,60	1 619,20	1 619,20	0,00	CS ÚRS 2024 01
241	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	22,000	136,96	3 013,04	3 013,04	0,00	CS ÚRS 2024 01
220	K	742330051.1	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	22,000	9,78	215,22	215,22	0,00	CS ÚRS 2024 01
222	K	742330101.2	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	22,000	95,00	2 090,00	2 090,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
218	K	742124005.1	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	44,000	97,83	4 304,35	4 304,35	0,00	CS ÚRS 2024 01
200	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a	m	968,000	11,94	11 553,08	11 553,08	0,00	CS ÚRS 2024 01
199	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	968,000	19,57	18 939,13	18 939,13	0,00	CS ÚRS 2024 01