



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Vybudování a rozšíření chodníku v Dolní ulici“

číslo smlouvy objednatele: 2025002121
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/25/25
číslo veřejné zakázky: CBU/25/0007




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG SIS a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí PJ, na základě plné moci
Ing. Gabriela Svobodová, ekonomická vedoucí PJ, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí PJ, na základě plné moci
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je akce „Vybudování a rozšíření chodníku v Dolní ulici“, jejíž realizace spočívá v úpravě stávajícího chodníku v délce 139,19 m a doplnění chodníku v délce 222,68 m v Dolní ulici a doplnění 13,72 m chodníku u ulice Horní.

Šířka chodníků bude proměnná, což znamená, že chodník přilehlý k vozovce bude široký 2,00 m a chodník oddělený pásem zeleně 1,75 m.

Z důvodu odvodnění komunikace bude doplněno 6 ks uličních vpustí, tyto uliční vpusti budou pomocí nově zřízených přípojek z plastových hladkých trub DN150 napojeny do stávající jednotné kanalizace, přípojky budou napojeny vysazenými odbočkami.

Zároveň dojde k rekonstrukci veřejného, přičemž délka rekonstruovaného vedení veřejného osvětlení je 360 m a osazeno bude 9 ks svítidel vč. stožárů.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a pokynů objednatele.

Celá akce je složena z těchto stavebních objektů:

- SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 - Chodník
- SO 401– Veřejné osvětlení

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	„VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ „– DUSP 02/2025	
Projektant:	ATELIÉR DoPI, s.r.o., IČO: 064 64 068, Jana Čarka 1863/7; 370 06 České Budějovice	
Vyhotovení projektové dokumentace:	04/2025	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

Místo plnění:

parc. č. 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1292, 1305, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1369/1, 1369/6, 1369/13, 1369/14, 1389/3, 1390/4, 4733/5, 4742/1 v k. ú. České Budějovice 3

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním. |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **8 252 533,11 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano <input type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| | výše pojištění: minimálně 8.000.000 Kč | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této

- smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Michal Čečák
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: Roman Lust
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18. 8. 2025, č. 1215/2025.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Martin BARTYZAL

STRABAG

24.09.2025

08:08:10

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Martin Bartyzal
technický vedoucí PJ
na základě plné moci

Ing. Gabriela Svobodová
24.09.2025

STRABAG

Ing. Gabriela Svobodová
ekonomická vedoucí PJ,
na základě plné moci

Revidoval jsem
tento dokument

Mgr. Michal Švehla
Digitální podpis:
24.09.2025
07:54:10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-07C
Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

KSO: 822 29 35
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 21121
Datum: 05.09.2025
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Účastník:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 252 533,11
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 252 533,11	1 733 031,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 985 565,06
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-07C

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Místo: České Budějovice

Datum: 05.09.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Účastník: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 252 533,11	9 985 565,06	
001	Vedlejší a ostatní náklady	665 961,91	805 813,91	VON
SO101	CHODNÍK	5 525 210,14	6 685 504,27	STA
SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 061 361,06	2 494 246,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 35
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Účastník:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 05.09.2025
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

665 961,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	665 961,91	21,00%	139 852,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

805 813,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt: **001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Účastník: STRABAG SIS a.s.

Datum: 05.09.2025
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

665 961,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	665 961,91
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	99 702,62
VRN3 - Zařízení staveniště	73 580,57
VRN4 - Inženýrská činnost	95 856,57
VRN6 - Územní vlivy	178 176,00
VRN7 - Provozní vlivy	218 646,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt: **001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: České Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Účastník: STRABAG SIS a.s.

Datum: 05.09.2025
 Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

665 961,91

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 665 961,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 99 702,62

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů	kus	5,000	2 099,00	10 495,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011403000					
2	K	012344000	Vytyčovací práce	kus	1,000	13 993,35	13 993,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000					
			VV "vytýčení celé stavby" 1		1,000			
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000	17 491,69	17 491,69	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
			VV "SO101" 1		1,000			
4	K	012444001	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000	13 993,35	13 993,35	
			VV "SO401" 1		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	26 237,54	26 237,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
			VV "SO101" 1		1,000			
6	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby - SO401	kus	1,000	17 491,69	17 491,69	

D VRN3 Zařízení staveniště 73 580,57

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	47 343,03	47 343,03	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
8	K	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000	26 237,54	26 237,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					

D VRN4 Inženýrská činnost 95 856,57

9	K	040001000	Inženýrská činnost	kus	1,000	8 686,95	8 686,95	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000					
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	12,000	1 749,17	20 990,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
			P Poznámka k položce: Statické zkoušky přetvárnosti pláňe a podkladní vrstvy					
			VV 3+3+3+3		12,000			
11	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	1 737,39	1 737,39	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
12	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	2 171,74	2 171,74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
13	K	049103001	Měření osvětlovací soustavy SO401	kus	2,000	20 990,03	41 980,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	13 993,35	13 993,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280003 "Revize nových rozvodů VO" 1		1,000			
15	K	049103002	Dohled správce VO, součinnost se správcem veřejného osvětlení - SO401	h	8,000	787,13	6 297,04	
	D	VRN6	Územní vlivy				178 176,00	
16	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	1 737,39	1 737,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000					
17	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000	17 373,91	17 373,91	
18	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	20,600	113,70	2 342,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211 "prohlídka nových přípojek" 20,6		20,600			
19	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	800,000	78,71	62 968,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212 "prohlídka před stavbou" 400 "prohlídka po stavbě" 400		400,000 400,000			
20	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	800,000	36,95	29 560,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111 "před stavbou" 400 "po stavbě" 400		400,000 400,000			
21	K	46001001AD	Vytyčení ochranného pásma vzdušného vedení VN, VVN, ZVN, označení cedulkami	km	0,350	17 491,69	6 122,09	
22	K	46001002AD	Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území	km	0,400	13 993,35	5 597,34	
23	K	46001003AD	Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území	km	0,350	13 993,35	4 897,67	
24	K	46001004AD	Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území	km	0,400	13 993,35	5 597,34	
25	K	46001005AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území	km	0,350	13 993,35	4 897,67	
26	K	46001006AD	Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území	km	0,400	13 993,35	5 597,34	
27	K	46001007AD	Vytyčení trasy kanalizace ČEVAK v zastavěném území	km	0,400	13 993,35	5 597,34	
28	K	46001008AD	Vytyčení trasy sítí rozvodu tepla a kabelů DSMO v zastavěném území	km	0,200	13 993,35	2 798,67	
29	K	46001010AD	Vytyčení trasy podzemního vedení VN	km	0,400	13 993,35	5 597,34	
30	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kus	1,000	8 745,85	8 745,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/075103000 Poznámka k položce: Náklady na beznapěťový stav podzemních kabelů VN, náklady na kontrolu pověřeného pracovníka správce VN					
31	K	46001011AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích EG.D v zastavěném území	km	0,350	17 491,69	6 122,09	
32	K	46001012AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích T-MOBILE v zastavěném území	km	0,050	17 491,69	874,58	
33	K	46001013AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích SWARCO v zastavěném území	km	0,050	17 491,69	874,58	
34	K	46001014AD	Vytyčení trasy kabelů silových trakčních DPMČB	km	0,050	17 491,69	874,58	
	D	VRN7	Provozní vlivy				218 646,15	
35	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kus	1,000	26 237,54	26 237,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000					
36	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kus	1,000	192 408,61	192 408,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt:

SO101 - CHODNÍK

KSO: 822 29 35
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 21121
Datum: 05.09.2025
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Účastník:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 525 210,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 525 210,14	21,00%	1 160 294,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 685 504,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt: **SO101 - CHODNÍK**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Účastník: STRABAG SIS a.s.

Datum: 05.09.2025
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 525 210,14

HSV - Práce a dodávky HSV	5 525 210,14
1 - Zemní práce	475 549,08
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	19 857,71
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	43 341,38
5 - Komunikace	2 614 868,59
8 - Trubní vedení	436 695,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 688 625,91
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	120 120,09
96 - Bourání konstrukcí	310 066,28
997 - Přesun sutě	303 571,41
998 - Přesun hmot	5 899,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt: SO101 - CHODNÍK

Místo: České Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Účastník: STRABAG SIS a.s.

Datum: 05.09.2025
 Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 525 210,14

D HSV Práce a dodávky HSV

5 525 210,14

D 1 Zemní práce

475 549,08

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101</i> "odstranění dřevin" 30	m2	30,000	246,36	7 390,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV				30,000				
2	K	111209119AD	Likvidace odstraněných dřevin	m2	30,000	369,54	11 086,20	
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162</i> Poznámka k položce: Měrný objem sutě nastaven na 0,15m3/m2. "odstranění štěrku na sjezdech" 49 "rýha v chodníku v ulici Květná" 25,6	m2	74,600	92,38	6 891,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
P								
VV				49,000				
VV				25,600				
4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163</i> Poznámka k položce: Měrný objem sutě nastaven na 0,30m3/m2. "odstranění podkladu na překopecch" 2*28+ 2*48+ 2*4	m2	160,000	123,18	19 708,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
P								
VV				160,000				
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204</i> "odkopávky" 254,5	m3	254,500	246,36	62 698,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV				254,500				
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101</i> 254,5* "podíl síť 60%" 0,6	m3	152,700	184,77	28 214,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV				152,700				
7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251201</i> "výkop pro vpustí" 6*(1,85+0,15) "hloubení pro zrušení vpustí v ulici Květná" 0,8	m3	12,800	1 231,78	15 766,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV				12,000				
VV				0,800				
8	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254102</i> "výkop přípojek vpustí" (0,15+1,1)*0,8*(1,45+3,20+1,80+2,60+3,85+3,70+4)	m3	20,600	923,84	19 031,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV				20,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,968	135,82	3 255,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		(9,36+20,6)* "podíl síti 80%" 0,8		23,968			
10	K	181114713	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě s okopáním a naložením kamene, hmotnosti jednotlivě přes 60 kg do 500 kg	m3	1,750	1 086,55	1 901,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181114713					
	VV		"kamery rozmístěné na městském pozemku" 35* "průměrný objem kamene" 0,05		1,750			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,800	512,36	409,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"zásyp jámy po zrušené vpusť v ulici Květná" 0,8		0,800			
12	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	9,900	679,09	6 722,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Objem suti je záporný, využije se odstraněné kamenivo. "obsyp a podsyp vpusť, odečtení objemu vpusť" 6*(1,85+0,15-0,35)		9,900			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	75,500	271,64	20 508,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		"výkop vpusť" 6*(1,85+0,15)*1*2		24,000			
	VV		"výkop přípojek vpusť" (0,15+1,1)*(1,45+3,20+1,80+2,60+3,85+3,70+4)*2		51,500			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	75,500	155,22	11 719,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	338,140	159,56	53 953,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	P		Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 18km.					
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 705,120	15,96	43 173,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		338,14*8 "Přepočtené koeficientem množství"		2 705,120			
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	608,652	17,73	10 791,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		338,14*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		608,652			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	338,140	42,70	14 438,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
19	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	1 499,150	46,58	69 830,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302					
	VV		"podklad z kameniva hrubého 200mm" 23		23,000			
	VV		"ŠD17"+ "ŠD21" 176,25+643,5		819,750			
	VV		"podsyp z recyklátu" 5		5,000			
	VV		"SCC 130mm" 65,5		65,500			
	VV		"překopy" 28+48+4"		80,000			
	VV		"vyrovnaní pod asfaltem sjezdů" 7		7,000			
	VV		"předláždění zatravnovaček" 5		5,000			
	VV		"předláždění chodníku v ulici Květná" 55,5		55,500			
	VV		"plocha předláždění" 314*0,25		78,500			
	VV		"plocha pod obrubami" 610*0,35+ 505*0,28+ 20*0,25		359,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,000	160,67	3 695,41	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911311 VV "mulčovací textilie kolem stožáru" 23		23,000			
21	M	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	29,900	38,83	1 161,02	CS ÚRS 2025 01
			VV 23* "koeficient překryvu u stožáru VVN" 1,3		29,900			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				19 857,71	
22	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	182,100	79,78	14 527,94	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111 VV "objem sejmutí" 840*0,1 VV "objem rozprostření" 654*0,15		84,000 98,100			
23	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,100	54,33	5 329,77	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 VV "objem rozprostření" 654*0,15		98,100			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				43 341,38	
24	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	840,000	19,58	16 447,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123 VV "sejmutí ornice tl.0,10m" 840		840,000			
25	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	654,000	24,47	16 003,38	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113 VV "rozprostření v rovině tl. 0,15m" 654		654,000			
26	K	181411131.1	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	654,000	11,58	7 573,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131.1 VV "plocha v rovině" 654		654,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,080	253,63	3 317,48	CS ÚRS 2025 01
			VV 654*0,02		13,080			
D	5		Komunikace				2 614 868,59	
28	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	23,000	452,10	10 398,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001 VV "kamenivo kolem stožáru VVN" 23		23,000			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	202,600	335,94	68 061,44	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 VV "překopy" 28+28+48+48+4+4" VV "vyrovnání pod asfaltem sjezdů" 7 VV "předláždění zatravňovaček" 5+5 VV "nad rýhou v chodníku v ulici Květná" 25,6		160,000 7,000 10,000 25,600			
30	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	176,250	363,64	64 091,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851113 VV 152,5+23,75		176,250			
31	K	564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	643,500	419,04	269 652,24	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861112 VV 555,5+53,5+34,5		643,500			
32	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,000	641,01	3 205,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564910411 VV "opravy chodníku v navázání" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	93,000	418,87	38 954,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135101					
	VV		"na překopec" 28+65		93,000			
34	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	204,500	586,42	119 922,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155101					
	VV		"podél obrub" 204,5		204,500			
35	K	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	176,250	817,71	144 121,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122111					
	VV		152,5+ 23,75		176,250			
36	K	567122112	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	65,500	885,85	58 023,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122112					
	VV		262*0,25		65,500			
37	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	297,500	21,04	6 259,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	VV		"ACP16+" 93+204,5		297,500			
	VV		"rýhy po plynařích - nepočítáno, financováno z jiného zdroje"					
38	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 532,000	13,98	35 397,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
	VV		"ACO11+" 2641+24,7		2 665,700			
	VV		"rýha po plynařích - odečet, financováno z jiného zdroje" - 646,7		-646,700			
	VV		"ACL16+" 46+467		513,000			
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	24,700	363,77	8 985,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
	VV		"v boční ulici" 5+ "úpravy sjezdů za chodníkem" 5+3+4+7,7		24,700			
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 994,300	363,77	725 466,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121					
	VV		"celá plocha vozovky" 2641		2 641,000			
	VV		"rýha po plynařích - odečet, financováno z jiného zdroje" - 646,7		-646,700			
41	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,000	454,71	2 273,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111					
	VV		"opravy chodníku v navázání" 5		5,000			
42	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	46,000	507,24	23 333,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112					
	VV		"ACL16+ na překopec" 46		46,000			
	VV		"rýhy po plynařích - nepočítáno, financováno z jiného zdroje"					
43	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	467,000	507,24	236 881,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155122					
	VV		"ACL16+ ve velkých plochách" 467		467,000			
44	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	645,500	470,71	303 843,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
	VV		"chodník, dlažba 6 hladká šedá" 555,5		555,500			
	VV		"chodník, dlažba 6 slepecká" 34,5		34,500			
	VV		"předláždění" 55,5		55,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	34,500	22,19	765,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211114					
		VV	"chodník, dlažba 6 slepecká" 34,5		34,500			
46	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	555,500	518,28	287 904,54	CS ÚRS 2025 01
		VV	"chodník, dlažba 6 hladká šedá" 555,5		555,500			
47	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	34,500	705,44	24 337,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	"chodník, dlažba 6 slepecká" 34,5		34,500			
48	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	176,250	488,20	86 045,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211212					
		VV	"sjezdy" 152,5		152,500			
		VV	"dlažba 8 červená slepecká" 23,75		23,750			
49	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	23,750	24,41	579,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211214					
		VV	"dlažba 8 červená slepecká" 23,75		23,750			
50	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	152,500	496,50	75 716,25	CS ÚRS 2025 01
		VV	"přejezdový chodník" 152,5		152,500			
51	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	23,750	745,29	17 700,64	CS ÚRS 2025 01
		VV	"dlažba 8 červená slepecká" 23,75		23,750			
52	K	596412111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy do 25 m2	m2	5,000	545,08	2 725,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412111					
		VV	"předláždění zatravnovacích dlaždic" 5		5,000			
53	M	583438100	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	0,238	937,84	223,21	CS ÚRS 2025 01
		VV	"plocha" 5* "podíl plochy 35%" 0,35* "tl." 0,08* "tonáž" 1,7		0,238			
D	8		Trubní vedení				436 695,41	
54	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,600	423,28	8 719,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
		VV	"podsyp a obsyp přípojek vpustí" (0,15+1,1)*0,8*(1,45+3,20+1,80+2,60+3,85+3,70+4)		20,600			
55	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	66,744	613,41	40 941,44	CS ÚRS 2025 01
		VV	(20,6)* "tonáž" 1,8		37,080			
		VV	37,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		66,744			
56	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,600	304,27	6 267,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
		VV	"přípojka DN150" 1,45+3,20+1,80+2,60+3,85+3,70+4		20,600			
57	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	8,000	454,21	3 633,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	"trubky délky 1m" 1,45+0,2+1,8+0,85+0,7+1		6,000			
		VV	"ztratné" 0,55+0,8+0,2+0,15+0,3		2,000			
58	M	28611174	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	15,000	411,40	6 171,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"trubky délky 3m" 3+2,6+3+3+3		14,600			
		VV	"ztratné" 0,4		0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	894812628AD	Napojení přípojky odvodňovacího žlabu do nové vpusti, včetně navrtávání, včetně utěsnění, včetně případného dodání materiálu	kus	1,000	4 619,19	4 619,19	
60	K	894812629AD	Ucpání (utěsnění, zaslepení) přípojky do rušené kanalizační vpusti, včetně dodávky a montáže případné tvarovky, včetně utěsnění	kus	1,000	3 695,35	3 695,35	
61	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150	kus	6,000	760,67	4 564,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315123					
62	M	28651315	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 400-600/160	kus	6,000	4 023,09	24 138,54	CS ÚRS 2025 01
63	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	6,000	2 282,02	13 692,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
VV			"uliční vpusti" 6		6,000			
64	M	592238640	prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	6,000	292,81	1 756,86	CS ÚRS 2025 01
65	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	526,59	3 159,54	CS ÚRS 2025 01
66	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	6,000	1 847,68	11 086,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941312					
67	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	6,000	373,10	2 238,60	CS ÚRS 2025 01
68	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	6,000	1 847,68	11 086,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941323					
69	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	6,000	765,09	4 590,54	CS ÚRS 2025 01
70	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	1 847,68	11 086,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941332					
71	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	6,000	2 557,29	15 343,74	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Uvažována skruž nominální výšky 550mm.					
72	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	11,000	3 964,27	43 606,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121					
VV			"výšková úprava poklopů šachet" 11		11,000			
73	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	6,000	7 895,31	47 371,86	CS ÚRS 2025 01
VV			"případná výměna poklopů šachet" 6		6,000			
74	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	24,000	2 642,85	63 428,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
VV			"zvýšení šoupěte" 24		24,000			
75	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	10,000	1 800,09	18 000,90	CS ÚRS 2025 01
VV			"případná výměna poklopů šoupat" 10		10,000			
76	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	5,000	3 964,27	19 821,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211					
VV			"výšková úprava mříže uliční vpusti" 5		5,000			
77	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 695,35	22 172,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
VV			"uliční vpusti" 6		6,000			
78	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	10,000	3 911,14	39 111,40	CS ÚRS 2025 01
VV			"pro nové vpusti" 6		6,000			
VV			"případná výměna na stávající" 4		4,000			
79	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	975,25	5 851,50	CS ÚRS 2025 01
80	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	20,600	26,24	540,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
VV			"přípojky UV" 20,6		20,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 688 625,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
81	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	314,000	474,11	148 870,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915491211 VV "přídlažba, lože z betonu C25/30XF3" 314		314,000			
82	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	320,000	195,54	62 572,80	CS ÚRS 2025 01
			VV 314+ "ztratiné 2%" 6		320,000			
83	K	915499211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm	m	3 140,000	7,65	24 021,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915499211 VV "délka" 314* "příplatek za 10cm tloušťky navíc, beton C25/30XF3" 10		3 140,000			
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	610,000	539,26	328 948,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 P Poznámka k položce: V úsecích podél přídlažby musí být lože betonu C25/30XF3. VV "silniční" 400 VV "nájezdový" 158 VV "přechodový" 26+26		400,000 158,000 52,000			
85	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	408,000	225,09	91 836,72	CS ÚRS 2025 01
			VV "silniční" 400+ "ztratiné 2%" 8		408,000			
86	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	161,000	191,71	30 865,31	CS ÚRS 2025 01
			VV "nájezdový" 158 + "ztratiné 2%" 3		161,000			
87	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	52,000	553,58	28 786,16	CS ÚRS 2025 01
			VV "přechodový, pravý" 26+ "levý" 26		52,000			
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	505,000	539,26	272 326,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213 VV "chodníkový" 505		505,000			
89	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	515,000	191,71	98 730,65	CS ÚRS 2025 01
			VV "chodníkový" 505+ "ztratiné 2%" 10		515,000			
90	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	20,000	521,77	10 435,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112 VV "zahradní" 20		20,000			
91	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	20,000	107,70	2 154,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "zahradní" 20		20,000			
92	K	919724122	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně	m2	54,250	319,11	17 311,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919724122 VV "podél obrub sjezdů" 108,5* "šířka" 0,5		54,250			
93	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	117,500	113,18	13 298,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211 VV "zalití spáry asf. chodníku" 7 VV "vozovky" 16,5+3,5+4+13+6+19+10+6,5+6+26		7,000 110,500			
94	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	127,500	130,55	16 645,13	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112 VV "řezání asf. chodníku" 7,5 VV "na překopech" 60*2		7,500 120,000			
95	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	289,000	190,47	55 045,83	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113 VV "řezání vozovky" 289		289,000			
96	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	10,000	576,61	5 766,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735124 VV "řezání bet. krytu u trafačky" 10		10,000			
97	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	5,000	701,51	3 507,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111 VV "žlab DN150" 4+0,5+0,5		5,000			
98	M	592272220	žlab odvodňovací DN150, typ 010, zatížení D 400, beton se skleněnými vlákny pozink.hrana, 1000x210x265 mm, bez spádu dna	kus	4,000	4 833,30	19 333,20	
99	M	592272221	žlab odvodňovací DN150, typ 010, krátký, zatížení D 400, beton se skleněnými vlákny pozink.hrana, 500x210x265 mm, bez spádu dna	kus	1,000	11 113,52	11 113,52	
100	M	592273214	vpust' odvodňovacího žlabu DN150, zatížení D 400, beton se skleněnými vlákny pozink.hrana, rozměry 500x210x583 mm, odtok DN160, koš, bez krytu	kus	1,000	708,06	708,06	
101	M	592272940	pororošt žlabu odvodnění litinový pro DN150, tř. D400 , šterbiny SW18, 500x199x20mm	kus	10,000	1 616,23	16 162,30	
			VV 5*2 "půlmetrové kryty na 1m"		10,000			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				120 120,09	
102	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	11,000	174,92	1 924,12	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111 VV "nová P2" 1		1,000			
			VV "výměna poškozené: P4" 1		1,000			
			VV "přesun značek na sloupcích: B24a" 1+ "IS5" 1+ "IP4b" 1		3,000			
			VV "přesun B2+P4" 1+1		2,000			
			VV "přesun IP4b+B4" 1+1+ "B4+E7b" 1+1		4,000			
103	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	2 431,35	2 431,35	CS ÚRS 2025 01
			VV "výměna poškozené P4" 1		1,000			
104	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	2 256,43	2 256,43	CS ÚRS 2025 01
			VV "P2" 1		1,000			
105	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000	874,58	3 498,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112 VV "značky na vyměňovaných sloupech VO: IS5, B4, E7b, B24b" 4		4,000			
106	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	7,000	7 346,51	51 425,57	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112 VV "sloupky přesunutých a vyměněných značek" 6+1		7,000			
107	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	1 399,34	9 795,38	CS ÚRS 2025 01
108	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	9,000	437,29	3 935,61	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112 VV "V7b" 72°0,5°0,25		9,000			
109	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	9,000	787,13	7 084,17	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112					
110	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	27,750	1 206,93	33 492,31	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915321115 VV "vodící pás" 6,5+6,25+3,75+5+6,25		27,750			
111	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	9,000	8,75	78,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
112	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	8,000	174,92	1 399,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132 VV "odstranění sloupků" 6+1+1		8,000			
113	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	16,000	174,92	2 798,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211 VV "odstranění P4" 1 + "E2b" 1		2,000			
			VV "výměna poškozené: P4" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přesun značek na sloupcích: B24a" 1+ "IS5" 1+ "IP4b" 1		3,000			
	VV		"přesun B2+P4" 1+1		2,000			
	VV		"přesun IP4b+B4" 1+1+ "B4+E7b" 1+1		4,000			
	VV		"značky na vyměřovaných sloupech VO: IS5, B4, E7b, B24b" 4		4,000			
D	96		Bourání konstrukcí				310 066,28	
114	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	55,500	142,99	7 935,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měrná hmotnost sutí upravena na 0,08t/m2, rozebraná dlažba se znovu využije.		55,500			
	VV		"předláždění" 55,5					
115	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby betonové	m2	5,000	129,99	649,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106125					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měrná tonáž sutí upravena na 0,145t/m2. Dlažba se znovu použije.		5,000			
	VV		"předláždění vegetační dlažby" 5					
116	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	28,000	102,13	2 859,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134					
	VV		"odstranění dlažby" 28		28,000			
117	K	113106136	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové	m2	15,000	109,99	1 649,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106136					
	VV		"odstranění vegetační dlažby" 15		15,000			
118	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,000	285,97	571,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107331					
	VV		"odstranění betonového prahu" 2		2,000			
119	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	40,000	397,18	15 887,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
	VV		"odstranění přídlažby" 72*0,25		18,000			
	VV		"odstranění betonového krytu u trafačky" 22		22,000			
120	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	274,500	89,37	24 532,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242					
	VV		"odstranění asf. tl. do 10cm" 179 "chodníky"		179,000			
	VV		"překopy" 30,5+65		95,500			
121	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	227,000	102,13	23 183,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243					
	VV		"odstranění asfaltu do 15cm" 227		227,000			
122	K	113154515	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	363,000	122,02	44 293,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154515					
	VV		"frézování 70mm podél obrub" 363		363,000			
123	K	113154552	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 397,650	18,47	44 284,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154552					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"frézování ploch, 40mm" 2721		2 721,000			
	VV		"odečtení rýhy po plynařích - asfalt již odstraněn" -323,35		-323,350			
124	K	113154544	Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	531,000	83,41	44 290,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154544					
	VV		"frézování ploch, 60mm" 531		531,000			
125	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	156,000	178,73	27 881,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
	VV		"vytrhání ležatých" 156		156,000			
126	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	290,000	119,15	34 553,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
	VV		"vytrhání obrubníků stojatých" 290		290,000			
127	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	170,000	102,13	17 362,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
	VV		"vytrhání záhonových" 170		170,000			
128	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,300	7 149,27	2 144,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851					
	VV		"bourání vpustí" 1*0,3		0,300			
129	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	3 695,35	3 695,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899203211					
130	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčinného	m2	2 397,650	5,96	14 289,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
	P		Poznámka k položce:					
			Demoliční hmotnost upravena na 5kg/m2.					
	VV		"plocha frézování 4cm" 2721		2 721,000			
	VV		"odečtení rýhy po plynařích - asfalt již odstraněn" -323,35		-323,350			
D	997		Přesun sutě				303 571,41	
131	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	650,821	53,19	34 617,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
132	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 857,389	8,86	51 896,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	P		Poznámka k položce:					
			Násobeno koeficientem 9 pro přepravu suti na celkovou vzdálenost 10km.					
	VV		650,821*9 'Přepočtené koeficientem množství		5 857,389			
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	496,352	354,57	175 991,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		"tonáž asfaltových suti" 274,5*0,220		60,390			
	VV		227*0,316		71,732			
	VV		363*0,161		58,443			
	VV		2397*0,092		220,524			
	VV		531*0,138		73,278			
	VV		2397*0,005		11,985			
134	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	154,425	265,93	41 066,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"tonáž všech suti" 650,777 "odečtení asfaltových suti"-496,352		154,425			
D	998		Přesun hmot				5 899,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
135	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	832,122	7,09	5 899,74	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt:
SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: 822 29 35
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45231400-9

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Účastník:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2224
Datum: 05.09.2025
CZ-CPA: 42.22.22

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 061 361,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 061 361,06	21,00%	432 885,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 494 246,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt: **SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Účastník: STRABAG SIS a.s.

Datum: 05.09.2025
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 061 361,06

HSV - Práce a dodávky HSV	717 463,21
1 - Zemní práce	543 952,52
2 - Zakládání	167 848,56
998 - Přesun hmot	5 662,13
PSV - Práce a dodávky PSV	23 963,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 963,62
M - Práce a dodávky M	1 319 934,23
21-M - Elektromontáže	1 055 025,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	264 908,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYBUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. DOLNÍ

Objekt: SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: České Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Účastník: STRABAG SIS a.s.

Datum: 05.09.2025
 Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 061 361,06

D HSV Práce a dodávky HSV

717 463,21

D 1 Zemní práce

543 952,52

1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	148,186	1 311,88	194 402,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104					
		VV	"rýha pro kabely" 282*0,35*0,5+ 144*0,35*0,8+ 78*0,5*1,1			132,570		
		VV	"základ pro stožáry" 2*0,8*0,8*1,7			2,176		
		VV	"základ pro stožáry, hluboký" 7*0,8*0,8*3			13,440		
2	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	118,549	87,46	10 368,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/130001101					
		VV	148,186*0,80 "podíl 80%"			118,549		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	148,186	262,38	38 881,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		P	Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 18km.					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 185,488	87,46	103 682,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	148,186*8 'Přepočtené koeficientem množství			1 185,488		
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	266,735	489,77	130 638,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
		VV	148,186*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			266,735		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	148,186	87,46	12 960,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	102,750	437,29	44 931,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		P	Poznámka k položce: Hmotnost suti je záporná, použije se materiál z výkopku.					
		VV	"zásyp po odečtení pískového lože" 282*0,35*0,3+ 144*0,35*0,6+ 78*0,5*1,1			102,750		
8	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,750	78,71	8 087,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151121					

D 2 Zakládání

167 848,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
9	K	275316121	Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	15,616	9 620,43	150 232,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275316121					
		P	Poznámka k položce: Vč. dodání a montáže drobného materiálu dle výkresu pozdravového stožáru.					
		VV	"základ pro stožáry" 2*0,8*0,8*1,7		2,176			
		VV	"základ pro stožáry, hluboký" 7*0,8*0,8*3		13,440			
10	M	212150001JC	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	13,500	1 206,93	16 293,56	
		VV	9*1,5		13,500			
11	M	212150002JC	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	6,300	209,90	1 322,37	
		VV	9*0,7		6,300			
	D	998	Přesun hmot				5 662,13	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,464	139,93	5 662,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 963,62	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				23 963,62	
13	K	741110333	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových závitových, uložených pevně, Ø přes 25 do 50 mm	m	6,000	524,75	3 148,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110333					
		VV	6		6,000			
14	M	34571123	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D 25,7/28,3mm	m	6,000	437,29	2 623,74	CS ÚRS 2025 01
		VV	6		6,000			
15	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	10,000	139,93	1 399,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103					
16	K	741132133	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	kus	24,000	699,67	16 792,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132133					
	D	M	Práce a dodávky M				1 319 934,23	
	D	21-M	Elektromontáže				1 055 025,55	
17	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	10,000	104,95	1 049,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120001					
		VV	"počet pojistek" 10		10,000			
18	M	345232330	spodek pojistkový E27 vestavný 2113-33 s plastovým krytem	kus	10,000	104,95	1 049,50	CS ÚRS 2025 01
19	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	10,000	8,75	87,50	CS ÚRS 2025 01
20	K	210191504 JC	Montáž přípojkové skříně na sloup	kus	2,000	2 623,75	5 247,50	
		VV	2		2,000			
21	M	35711806 JC	skříně přípojková na sloup celoplastové provedení, osazená DIN lištou 250mm, zamykání dvířek na energetický klíč D, kryt IP44, rozměry (v*h*s 372*113*303mm), vč. montáže	kus	2,000	5 772,26	11 544,52	
		VV	2		2,000			
22	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	10,000	874,58	8 745,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901					
		VV	"počet svítidel" 10		10,000			
23	M	34800004JC	SVÍTIDLO SILNIČNÍ, LED zdroj 37,1W, 5680lm, 3000K, včetně napájecího kabelu H07RN-F 3*1,5mm2 délky 9,0m - dle zavedeného typu a standardu města české Budějovice	kus	10,000	15 917,44	159 174,40	
24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	9,000	6 996,68	62 970,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	316741189JC	STOŽAR SILNICNI. třístupňový, 6,7/5,2/1,5m – 133/102/76mm – povrchová úprava žárový pozink, ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek - dle zavedeného typu a standardu města České Budějovice	kus	9,000	18 051,43	162 462,87	
26	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	8,000	699,67	5 597,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103					
27	M	316741188JC	VYLOŽNIK JEDNORAMENNY OBLOUKOVY, pro osazení na stožár o vrcholovém průměru 76mm, DELKA VYLOŽENÍ 1,0m, celková výška 2,1m, viditelná část 1,8m, vetknutá část 0,3m. Povrchová úprava žárový pozink.	kus	1,000	3 498,34	3 498,34	
28	M	316741187JC	VYLOŽNIK JEDNORAMENNY OBLOUKOVY, pro osazení na stožár o vrcholovém průměru 76mm, DELKA VYLOŽENÍ 1,5m, celková výška 2,1m, viditelná část 1,8m, vetknutá část 0,3m. Povrchová úprava žárový pozink.	kus	1,000	4 023,09	4 023,09	
29	M	316741186JC	VYLOŽNIK JEDNORAMENNY OBLOUKOVY, pro osazení na stožár o vrcholovém průměru 76mm, DELKA VYLOŽENÍ 2,0m, celková výška 2,1m, viditelná část 1,8m, vetknutá část 0,3m. Povrchová úprava žárový pozink.	kus	6,000	4 547,84	27 287,04	
30	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 049,50	1 049,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204105					
31	M	316741185JC	VYLOŽNIK DVOURAMENNY OBLOUKOVY, pro osazení na stožár o vrcholovém průměru 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m+2,0m, <90°, celková výška 2,1m, viditelná část 1,8m, vetknutá část 0,3m. Povrchová úprava žárový pozink.	kus	1,000	6 821,76	6 821,76	
32	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	787,13	6 297,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201					
33	M	34800012JC	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ, určená k výše uvedeným stožárům	kus	8,000	1 206,93	9 655,44	
34	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	787,13	787,13	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204202					
35	M	34800013JC	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ, určená k výše uvedeným stožárům	kus	1,000	1 206,93	1 206,93	
36	M	34800014JC	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE, určený k výše uvedeným stožárům	kus	9,000	104,95	944,55	
37	K	210204292JC	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	34,413	699,67	24 077,74	
			VV "montáž 10ks svítidel" 10*0,918		9,180			
			VV "demonáž svítidel" 8*0,459		3,672			
			VV "montáž výložníku" 8*2,353+ 1*2,737		21,561			
38	K	210204293JC	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	72,495	1 224,42	88 764,33	
			VV "montáž 9ks stožárů" 9*3,918		35,262			
			VV "demonáž stožárů" 8*1,959		15,672			
			VV "montáž výložníku" 8*2,353+ 1*2,737		21,561			
39	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	686,000	69,97	47 999,42	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022					
			VV "délka uzemnění" 686		686,000			
40	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	426,087	96,20	40 989,57	CS ÚRS 2025 01
			VV 686 "m"/ 1,61 "m/kg"		426,087			
41	M	35441896AD	svorka spojovací nebo připojovací k připojení kovových částí SS, SP	kus	31,000	69,97	2 169,07	
42	K	210220029JC	Izolace uzemnění	m	2,700	349,83	944,54	
			VV "počet zařízení" 9* "délka izolace" 0,3		2,700			
43	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	8 745,85	8 745,85	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280002					
44	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	34,98	699,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011					
			VV "délka kabelu CYKY 3x1,5mm2" 5*4		20,000			
45	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	34,98	699,60	CS ÚRS 2025 01
46	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	713,000	69,97	49 888,61	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812035 "délka kabelu CYKY-J 4x10mm2" 713		713,000			
47	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	713,000	314,85	224 488,05	CS ÚRS 2025 01
48	K	460620010AD	Připojení stávajícího rozvodu na nový rozvod, do stávajících stožárů VO. Při ztížených podmínkách nebude možné protáhnout nové kabely do stávajících stožárů, proto je nutné počítat s odpojením stávajících kabelových vedení, demontáž stožáru, zatažení nových kabelů do pouzder a opětovná montáž stožáru a připojením nových i stávajících kabelů.	kus	4,000	1 399,34	5 597,36	
49	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	8,000	262,38	2 099,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202013					
50	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	8,000	8 745,85	69 966,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204011					
51	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	8,000	787,13	6 297,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204103 "demontáž výložníků" 8		8,000			
52	K	218204201	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	262,38	2 099,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204201					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				264 908,68	
53	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,504	17 491,69	8 815,81	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024 "vytýčení trasy" 0,504		0,504			
54	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	15,000	524,75	7 871,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460470011					
55	K	460510054	Osazení kabelových vstupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	161,000	262,38	42 243,18	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460510054					
56	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	686,000	69,97	47 999,42	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520172 "délka chráničky" 686		686,000			
57	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	686,000	66,47	45 598,42	CS ÚRS 2025 01
58	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	161,000	104,95	16 896,95	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520174 "délka chrániček 110" 161		161,000			
59	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	161,000	96,20	15 488,20	CS ÚRS 2025 01
60	K	460620013AD	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	66,300	139,93	9 277,36	
			VV (504-282-144)*0,35+78*0,5		66,300			
61	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	426,000	139,93	59 610,18	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111 "dl. lože" 282+144		426,000			
62	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	529,200	20,99	11 107,91	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112 "krytí fólií" (78+282+144)*1,05 "5% ztratné"		529,200			