

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby:

Páteřní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou, IČ: 00245585
se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
DIČ: CZ00245585
zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
/dále jen: **objednatel**/

a

VHS technology a.s., IČ: 27347753
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem sp. zn. B1885
se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
DIČ: CZ27347753
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem na základě plné moci
bankovní spojení: RB a.s., číslo účtu: 5327771002/5500
tel. spojení: 603363265
e-mail: info@vhstechnology.cz
ID datové schránky: u8tgv5k
/dále jen: **zhotovitel**/

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 2024D0153 ze dne 08.07.2024 (dále jen „Smlouva“).

I. Článek

Úvodní ustanovení

1. V průběhu realizace stavby „**Páteřní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3**“ prováděné na základě uzavřené Smlouvy o dílo (dále jen SOD) č. 2024D0153 s vybraným zhotovitelem VHS technology a.s., se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČ: 27347753 byly zjištěny skutečnosti vyžadující změny rozsahu prací nezbytných realizovat pro řádné dokončení díla dle změnových listů č. 6 a č. 7.

2. Účelem tohoto Dodatku č. 3 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen SoD) na základě Změnových listů č. 6 a č. 7 oproti znění stanoveném v SoD na provedení díla v rámci projektu s názvem „Páteří infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3“ (dále také jen dílo), která byla uzavřena 08.07. 2024 vč. předchozích dodatků.

II. Článek Předmět dodatku

1. Text článku I. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje takto:

- e) doplněného rozsahu o vícepráce na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly během provádění stavby a které jsou nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla. Vyčíslení a jejich rozsah je uveden ve Změnovém listu č. 6 a č. 7, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3.

2. Text článku IV. Cena za dílo, odst.1. se mění a po změně zní takto:

Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

<i>Původní celková cena díla dle SOD bez DPH:</i>	<i>8 372 098,48 Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 1:</i>	<i>8 853 231,99 Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 2:</i>	<i>10 921 969,12 Kč bez DPH</i>
<i>Vícepráce dle změnového listu č. 6:</i>	<i>+ 1 135 687,51 Kč bez DPH</i>
<i>Měněpráce dle změnového listu č. 7:</i>	<i>- 159 830,26 Kč bez DPH</i>

Celková cena díla ve znění tohoto dodatku č. 3:	11 900 826,37 Kč bez DPH
DPH (21%) k ceně díla:	2 499 173,54 Kč
Cena díla ve znění tohoto dodatku č. 2 vč. DPH 21%:	14 399 999,91 Kč vč. DPH

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu a ve změnových rozpočtech, které tvoří nedílnou přílohu Smlouvy o dílo vč. dodatků Smlouvy č. 1-3. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla.

III. Článek Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 6 a č. 7 se změnovým rozpočtem řešící úpravu rozsahu prací.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Týn nad Vltavou č. 522/2025 ze dne 01.09.2025.
6. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v dodatku nebudou anonymizovány a budou veřejně dostupné na výše uvedeném externím uložišti dat.

Přílohy: Změnový list č. 6 vč. změnového rozpočtu


Změnový list č. 7 vč. změnového rozpočtu

V Týně nad Vltavou, dne



.....
Bc. Karel Hladeček
starosta města

Ve Světcí, dne



.....
Ing. Dalimil Kotas
VHS technology a.s.

Změnový list – ZL č.6

POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU

Název změny	Prodloužení kanalizace a oprava kanalizace - vícepráce
Změna se týká	Stavba „Páteří infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3 Prodloužení kanalizace k Havlíčkově ulici“
Důvod změny	Změnový list řeší: - Nové rozvody kanalizace včetně požadovaných šachet budou prodlouženy co nejbližší k chodníku hlavní Havlíčkově ulice tak, aby při plánované navazující rekonstrukci Havlíčkově ulice nemuselo dojít k zásahu do parku u rybníčku a přilehlé zeleně při navazující plánované rekonstrukci sítě v majetku města, řešení vychází z plánovaných prací rekonstrukce 1. etapy Havlíčkově ulice, provedené vícepráce budou zároveň vyjmuty z výkazu výměr a rozpočtu 1. etapy (rozsah byl projednán s pověřeným zástupce RM v rámci KD stavby). - Eliminace dopadu navazující stavby 1. etapy rekonstrukce Havlíčkově ul. na vlastníky a uživatele přilehlých nemovitostí - v rámci stavby 1. etapy rekonstrukce hlavní Havlíčkově ulice plánované městem v příštím roce 2026 nedojde k dalšímu většímu omezení uživatelů přilehlých nemovitostí, kteří byli dlouhodobě vystaveni současnou stavbou „Páteří infrastruktury“.
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 8.372.098,48,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 60.288,06 Kč bez DPH ZL 2. + 420.845,45 Kč bez DPH ZL 3 0.00 Kč ZL 4 + 2.068.737,13 Kč bez DPH ZL 5. 0,00 Kč ZL 6. + 1.138.687,51 Kč bez DPH
Celková cena po změně	12.060.656,63 Kč bez DPH

Za objednatele
Zastoupený:

01-09-2025

Za zhotovitele:

01

Za TDS:

Zastoupený:

01-09-2025



dpcz
Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice
IČ: 04786443, dpczsro@gmail.com
tel.: +420 777 907429 +420 602 889 277

Za GP:

Zastoupený:

01-09-2025



370 01 České Budějovice, U Malé 20
Tel.: 355 357 027 IČ: 605 42 581

V Týně nad Vltavou, dne

ZL č. 6 - PRODLOUŽENÍ KANALIZACE A OPRAVA KANALIZACE - vícepráce

Název stavby:		Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3								
Objednate		Týn nad Vltavou								
Zhotovitel		VHS technology a.s.								
Datum:		13.08.2025								
PČ	Kód	Varianta	Název				MJ	Množství	JC, CZK bez DPH	Cena CELKEM, CZK bez DPH
01 - SO 301 Kanalizace splašková										615982,16
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2				m2	66,240	30,20	2 000,45
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				hod	28,000	68,80	1 926,40
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				den	9,000	39,44	354,96
5	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně				m3	223,370	296,00	66 117,52
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				m3	289,740	72,50	21 006,15
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5				m3	99,430	264,00	26 249,52
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				t	218,746	390,00	85 310,94
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				m3	244,300	17,12	4 182,42
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				m3	144,870	191,30	27 713,63
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				m3	75,810	173,00	13 115,13
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t	176,920	157,20	27 811,82
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				m2	166,704	20,24	3 374,09
14	K	359901111	Vyčištění stok				m	50,000	32,72	1 636,00
15	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci				m	50,000	38,32	1 916,00

16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	17,160	1 232,00	21 141,12
17	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 X0 otevřený výkop	m3	0,260	3 200,00	832,00
19	K	810471811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 800	m	50,000	412,00	20 600,00
24	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	50,000	418,50	20 925,00
25	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	50,750	1 926,00	97 744,50
34	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000	2 926,00	5 852,00
35	M	RMAT0002	Dno Excelent 100/100 vč. vloček		2,000	10 031,00	20 062,00
36	K	894410201	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	570,00	1 140,00
40	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	990,00	1 980,00
41	M	59224312	Kónus 62.5-100/12 SPK	kus	2,000	2 055,00	4 110,00
45	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
46	M	28661770	poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125 bez odvětrání, rám samonivelační	kus	1,000	3 965,00	3 965,00
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
48	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání, rám samonivelační	kus	1,000	4 325,00	4 325,00
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	50,000	5,93	296,50
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	110,900	40,72	4 515,85
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 109,000	9,12	10 114,08
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,900	154,40	17 122,96
54	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	110,900	390,00	43 251,00
55	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	183,080	289,00	52 910,12
02 - SO 302 Kanalizace dešťová							456684,01


4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	11,000	68,80	756,80
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	39,44	118,32
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	34,670	48,24	1 672,48
7	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	170,610	317,00	54 083,37
8	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	160,930	72,50	11 667,43
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	90,220	264,00	23 818,08
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	198,480	390,00	77 407,20
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	170,680	17,12	2 922,04
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	80,460	191,30	15 392,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,790	173,00	13 976,67
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	177,750	157,20	27 942,30
15	K	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,670	95,20	3 300,58
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,670	5,46	189,30
17	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,210	145,30	175,81
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	113,400	20,24	2 295,22
19	K	359901111	Vyčištění stok	m	37,790	32,72	1 236,49
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	37,790	38,32	1 448,11
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,424	1 232,00	11 610,37
22	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,780	3 592,00	6 393,76
31	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	30,000	403,00	12 090,00
32	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	30,450	1 926,00	58 646,70
44	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000	2 926,00	5 852,00
45	M	RMAT0002	Dno Excelent 100/100 vč. vložek		2,000	18 880,00	37 760,00
47	K	894410201	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm	kus	4,000	570,00	2 280,00
48	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 201,20	4 804,80

53	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	990,00	1 980,00
54	M	59224312	<i>Kónus 62.5-100/12 SPK</i>	kus	2,000	2 055,00	4 110,00
58	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
59	M	28661770	<i>poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125 bez odvětrání, rám samonivelační</i>	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
66	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	45,000	5,93	266,85
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,027	40,72	734,06
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	180,270	9,12	1 644,06
78	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,027	154,40	2 783,37
79	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	18,027	390,00	7 030,53
80	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	183,790	289,00	53 115,31
01 - SO 301 Oprava stávající kanalizace							66021,34
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,000	48,24	578,88
9	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	28,800	296,00	8 524,80
10	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	33,090	72,50	2 399,03
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,210	264,00	3 223,44
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,980	390,00	8 572,20
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,800	17,12	493,06
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	25,970	191,30	4 968,06
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,190	173,00	1 762,87
16	M	58331351	<i>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i>	t	20,370	157,20	3 202,16
21	K	359901111	Vyčištění stok	m	12,000	32,72	392,64

22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	12,000	38,32	459,84
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,030	1 232,00	2 500,96
30	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	12,000	296,00	3 552,00
31	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	12,000	205,00	2 460,00
32	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	12,360	895,00	11 062,20
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	12,000	5,93	71,16
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,890	40,72	565,60
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	277,800	9,12	2 533,54
59	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,100	289,00	8 698,90
						Cena celkem, CZK bez DPH:	1138687,51
						DPH základní, %	21,00 239124,38
						Cena celkem, CZK vč. DPH:	1377811,89

Objednatel:

Datum, razítko a podpis



Změnový list – ZL č.7

POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU	
Název změny	Měněpráce na SO 03 VODOVOD a SO 101 KOMUNIKACE
Změna se týká	Stavba „Páteří infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3 Prodloužení kanalizace a vodovodu k Havlíčkově ulici“
Důvod změny	Změnový list řeší: - Měněpráce týkající se nerealizovaných prací na SO 03 VODOVOD a SO 101 KOMUNIKACE: <u>SO 03 VODOVOD</u> – dle domluvy s AD a zástupcem správce městského vodovodu byla realizována část předpokládané trasy rekonstrukce vodovodu – nový vodovod ukončen v místě nových „šoupat“ cca 1,5 metru pod chodníkem. <u>SO 101 KOMUNIKACE</u> dle rozpočtu ZL č. 4 –nebylo potřeba realizovat v dotčené části komunikace v Solní ulici předláždění v celém předpokládaném rozsahu.
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 8.372.098,48,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 60.288,06 Kč bez DPH ZL 2. + 420.845,45 Kč bez DPH ZL 3 0.00 Kč ZL 4 + 2.068.737,13 Kč bez DPH ZL 5. 0,00 Kč ZL 6. + 1.138.687,51 Kč bez DPH ZL 7. - 159.830,26 Kč bez DPH
Celková cena po změně	11.900.826,37 Kč bez DPH

Za objednatele:
Zastoupený:

Za zhotovitele:
Zastoupený:

Za TDI:
Zastoupený:

Za GP:
Zastoupený:

01-09-20

01-09-

V Týně nad Vltavou, dne

ZL č. 7 - SO 303 VODOVOD A SO 101 KOMUNIKACE - méněpráce

Název stavby:		Páteří infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3						
Objednatel		Týn nad Vltavou						
Zhotovitel		VHS technology a.s.						
Datum:		13.08.2025						
PČ	Kód	Varianta	Název	MJ	Množství	JC, CZK bez DPH	Cena CELKEM, CZK bez DPH	
03 - SO 303 Vodovod vč. přípojek							-38024,26	
6	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	-10,160	317,00	-3 220,72	
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-10,960	72,50	-794,60	
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-4,670	264,00	-1 232,88	
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-10,290	390,00	-4 013,10	
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-10,170	17,12	-174,11	
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-5,480	193,30	-1 059,28	
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,410	173,00	-416,93	
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-5,310	157,20	-834,73	
14	K	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-2,300	95,20	-218,96	
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-7,780	20,24	-157,47	
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-2,260	1 232,00	-2 784,32	
22	K	857262122	Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	790,00	790,00	
25	M	RMAT0021	litinová tvarovka přírubová T150/80 PN10	kus	-1,000	4 662,00	-4 662,00	
26	M	RMAT0021988	MULTY SPOJKA	kus	-1,000	11 956,00	-11 956,00	
29	K	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm	m	-5,000	82,00	-410,00	
30	M	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x5,4 s ochranným pláštěm	m	-5,000	359,00	-1 795,00	
31	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	-73,000	46,32	-3 381,36	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,210	40,72	-8,55	
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2,120	9,12	-19,33	
63	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-0,210	154,40	-32,42	

64	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	-0,210	390,00	-81,90
65	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-5,400	289,00	-1 560,60
03 - SO 101 Komunikace							-121806,00
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	-150,000	192,04	-28 806,00
			Poznámka: odpočet z ZL č.4				
34	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-150,000	620,00	-93 000,00
			Poznámka: odpočet z ZL č.4				
Cena celkem, CZK bez DPH:							-159830,26
DPH základní, %							21,00 -33564,35
Cena celkem, CZK vč. DPH:							-193394,61

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis